県土整備年報

’16

岩手県県土整備部

目　　次

1　行政組織関係

1　県土整備部行政機関位置略図・・・・・・ 2
2　県土整備部の沿革・・・・・・ 3
3　県土整備部行政組織図・・・・・・ 11
4　出先機関の名称･位置等・・・・・・ 13
5　県土整備部の分掌事務・・・・・・ 15
6　県土整備部の職員数・・・・・・ 21
7　県土整備部職員数の推移・・・・・・ 22
8　附属機関・・・・・・ 23

2　予算決算関係

9　県土整備部所管一般会計目的別歳出決算規模推移表・・・・・・ 25
10　県一般会計歳入歳出予算総括表・・・・・・ 27
11　県土整備部所管一般会計予算・・・・・・ 28
12　県土整備部所管特別会計予算・・・・・・ 30
13　公共事業の予算・・・・・・ 30
14　県一般会計歳入歳出決算・・・・・・ 31
15　一般会計歳出決算規模の推移・・・・・・ 32
16　県土整備部所管特別会計歳出決算規模の推移・・・・・・ 33

3　道　路　関　係

17　高規格幹線道路網図・・・・・・ 35
18　一般国道･主要地方道道路網略図・・・・・・ 36
19　道路現況調書・・・・・・ 37
20　振興局別道路現況・・・・・・ 39
21　高規格幹線道路の現況・・・・・・ 41
22　国道(指定区間外)･県道整備状況・・・・・・ 44
23　県管理道路の除雪状況・・・・・・ 55
24　県管理道路関係施設一覧・・・・・・ 56

4　港　湾　関　係

25　港湾の現況・・・ 59

26　港湾別入港船舶の状況・・ 61

27　港湾別取扱貨物量の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63

28　港湾事業投資額の状況・・ 65

5　空　港　関　係

29　花巻空港位置略図・・ 67

30　花巻空港の位置等・・ 68

31　花巻空港の沿革・・・ 68

32　花巻空港の現況・・・ 69

33　花巻空港整備事業費の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70

34　花巻空港利用者数の推移・累計利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71

6　河川・ダム関係

35　主要河川・ダム位置略図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 73

36　河川の現況・・・ 74

37　直轄河川改修事業状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74

38　河川改修事業費の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75

39　三陸高潮対策事業概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76

40　ダム事業の現況・・・ 79

41　北上川上流一関地区遊水地建設事業の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 81

42　河川事業投資額の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 82

43　河川関係施設一覧・・ 84

7　砂防・災害関係

44　砂防事業投資額・・・ 86

45　砂防えん堤・護岸工（流路工）・魚道等　概成一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 87

46　地すべり危険箇所　概成及び実施箇所市町村別一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 89

47　急傾斜地崩壊危険箇所　概成一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 90

48　災害復旧事業投資額の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 96

49　過去20年の災害決定額の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 96

8 海 岸 関 係

50 海岸保全区域位置略図・指定表…… 98
51 海岸保全区域の現況…… 100
52 海岸保全施設の現況…… 100
53 海岸事業の推移…… 100
54 海岸事業投資額の状況…… 101
55 海岸関係施設一覧…… 102

9 都 市 計 画 関 係

56 都市計画区域略図…… 104
57 都市計画区域指定市町村一覧…… 105
58 街路事業状況…… 109
59 土地区画整理事業状況…… 110
60 都市計画公園・緑地・墓園及び都市公園現況調書…… 111
61 街路事業投資額の状況…… 115
62 都市公園事業投資額の状況…… 115
63 市街地再開発事業等状況…… 116
64 社会資本整備総合交付金事業状況…… 117

10 景 観 関 係

65 景観計画区域内行為届出件数…… 120
67 景観計画区域内行為通知件数…… 121
67 景観条例等制定市町村の状況…… 122
68 景観形成住民協定締結地区一覧…… 123

11 下 水 道 関 係

69 北上川上流流域下水道事業状況…… 125
70 磐井川流域下水道事業状況…… 133
71 公共下水道整備状況…… 136
72 特定公共下水道整備状況…… 136
73 都市下水路事業状況…… 138
74 下水道事業投資額の状況…… 138
75 農業集落排水施設実施状況…… 139
76 浄化槽設置状況…… 142

12　住　宅　関　係

77　公営住宅等分布図・・・ 144

78　公営住宅等建設状況・・・ 145

79　県営住宅等団地別管理戸数の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 146

80　住宅事業投資額の状況・・・ 147

81　建築確認申請・確認の推移・・ 147

82　二級及び木造建築士登録者数の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 147

83　一級・二級及び木造建築士事務所登録数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 148

84　がけ地近接危険住宅戸数・・ 149

85　がけ地近接危険住宅事業実施状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 150

86　宅地建物取引主任者登録者数の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 151

87　宅地建物取引業免許業者数の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 151

88　営繕業務の推移・・ 151

13　許認可等主要事務関係

89　県内建設業許可業者(建設業法)数の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 153

90　建設業の現況等・・ 154

91　県土整備部所管許認可等処理状況一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 155

92　用地補償事務の状況・・・ 159

93　県営建設工事競争入札参加資格者の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 160

94　県営建設工事競争入札参加資格者の等級別区分を行う業種の発注標準金額の状況・・・ 160

95　土木工事設計積算システムの開発及び運用状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 161

96　建築工事設計積算システムの開発及び運用状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 161

97　土木技術研修実施状況・・・ 162

98　建築技術研修実施状況・・・ 162

1　行政組織関係

1　県土整備部行政機関位置略図・・ 2
(1)　岩手県の位置等・・・ 2
(2)　県土整備部行政機関位置図・・ 2
2　県土整備部の沿革・・ 3
3　県土整備部行政組織図・・・ 11
(1)　本　　庁・・ 11
(2)　広域振興局・出先機関・・ 12
4　出先機関の名称・位置等・・ 13
(1)　広域振興局土木部及び土木センター・・・ 13
(2)　広域振興局土木部及び土木センター以外の事務所（ダム関係事務所等）・・・・・・・・・・・・・・・ 14
5　県土整備部の分掌事務・・・ 15
6　県土整備部の職員数・・・ 21
7　県土整備部職員数の推移・・・ 22
8　附属機関・・ 23

1 県土整備部行政機関位置略図

(1) 岩手県の位置等



・県庁所在地経緯度
（盛岡市内丸 10 番 1 号）
東経 141.09 度
北緯 39.42 度
・市町村数 14 市、15 町、4村
・総面積 15,275.01 km^2
・海岸総延長 708,815 m
・総人口 1,271,127 人
（平成 28.4.1 毎月人口推計）

(2) 県土整備部行政機関位置図 （平成 28.4.1 現在）



2　県土整備部の沿革

（資料：岩手県土木部小史等）

年　月　日	本　　庁	出　先　機　関
昭和22年２月12日	土木部発足、４課制（総務課、工務課、改良課、建設課）	
３月１日		県内13か所に土木事務所設置（盛岡、花巻、黒沢尻、水沢、一関、千厩、盛、遠野、釜石、宮古、岩泉、久慈、福岡）
昭和24年１月１日	計画課が新設され５課制になる。	
昭和27年２月20日	７課制になる。（総務課、工務課、道路課、河港課、砂防課、計画課、建築課）	
７月14日	５課制になる。（総務課、道路都市課、河港課、砂防課、建築課）	
昭和30年６月23日	砂防課が河港課へ統合し４課制になる。	
10月１日		機構改革で土木事務所と土地改良事務所が合併、名称を建設事務所とし、13か所に設置（盛岡、花巻、黒沢尻、水沢、一関、千厩、盛、遠野、釜石、宮古、岩泉、久慈、福岡）
昭和37年４月１日	都市計画課が新設され、砂防課が復活し６課制になる。（総務課、道路課、都市計画課、河港課、砂防課、建築課）	
昭和38年11月１日		花巻空港管理事務所設置
昭和39年１月10日		花巻空港管理事務所を空港ターミナル内に設置
昭和40年４月１日		機構改革で建設事務所を13土木事務所とし、県内11出張所と２港務所を設置 土木事務所13（盛岡、花巻、北上、水沢、一関、千厩、大船渡、遠野、釜石、宮古、岩泉、久慈、福岡） 土木出張所11（西根、葛巻、紫波、湯田、江刺、花泉、陸前高田、住田、大槌、安代、軽米） 港務所２（宮古、大船渡）
昭和41年４月１日		県営運動公園事務所設置
昭和43年４月１日		港湾所が３か所になる。（宮古、大船渡、久慈、釜石）
昭和45年10月１日		港務所が４か所になる。（宮古、大船渡、久慈、釜石）
昭和46年４月１日	６課制が８課制になる（総務課、道路建設課、道路維持課、都市計画課、河川課、港湾課、砂防課、建築課）	滝ダム調査事務所を久慈土木事務所内に設置
昭和47年４月１日		滝ダム建設事務所設置
昭和47年６月５日		花巻空港整備対策室を港湾課内に、同分室を花巻市に設置

年　月　日	本　　庁	出　　先　　機　　関
昭和48年４月１日	土木工事検査監設置 高速道路対策課設置（企画部から移管） 土木材料試験室設置	県営運動公園事務所が岩手県営体育施設管理事務所となり教育委員会所管になる。
昭和48年８月10日		花巻空港建設事務所設置
昭和49年４月１日		流域下水道建設事務所設置 綱取ダム建設事務所設置
昭和51年４月１日	機構整備に伴い、工営局が廃止され、土木部に工営課を設置	
昭和54年４月１日		流域下水道建設事務所を北上川上流流域下水道事務所に変更 入畑ダム建設事務所設置
昭和55年４月１日	総務課用地と高速道路対策課を合併し、用地高速道課を設置 都市計画課内に下水道室を設置	
昭和58年４月１日		綱取ダム、滝ダム建設事務所が、ダム管理事務所となる。 日向ダム建設事務所設置 花巻空港建設事務所を廃止
昭和59年４月１日		入畑ダム建設事務所を入畑北本内ダム建設事務所に変更
昭和61年４月１日	行政機構の再編整備に伴い、建築課所管の営繕事務を総務部に移管、総務課建設業係を工営課に統合 下水道室を下水道課に、建築課を建築住宅課に、工営課を建設振興課に、土木工事検査監を技術管理監に変更	行政機構の再編整備に伴い、西根、紫波、江刺、花泉、陸前高田、住田、大槌、安代及び軽米の各土木事務所出張所を廃止 安代町の所管を二戸土木事務所から盛岡土木事務所に変更 火薬及び高圧ガスの業務を商工労働部へ漁港事業を林業水産部へそれぞれ移管
昭和62年４月１日		落合ダム建設事務所設置
平成元年４月１日	河川課内にダム企画管理室を設置	鷹生ダム建設事務所設置
平成２年４月１日		落合ダム建設事務所を早池峰ダム建設事務所に変更
平成３年４月１日		入畑北本内ダム建設事務所が入畑ダム管理事務所、北本内ダム建設事務所となる。
平成４年４月１日		簗川ダム建設事務所設置
平成５年４月１日	ダム企画管理室を廃止し、河川開発課を設置	
平成６年４月１日	建築住宅課内に建築指導監を設置 港湾課に空港用地主査を設置 建築住宅課に住宅管理係を設置	遠野土木事務所にダム建設係を設置 岩泉土木事務所に用地課を設置 鷹生ダム建設事務所の工務課を工務第一係及び工務第二係の２係制に変更 北本内ダム建設事務所の工務係を工務第一係及び工務第二係の２係制に変更

年　月　日	本　　庁	出　　先　　機　　関
平成７年４月１日	建築住宅課の建築審査係を廃止し、建築審査主査を設置 技術管理監を廃止し、土木部に調整室及び技術管理室を設置	
平成８年４月１日	用地高速道課の管理係を廃止し、収用管理係を設置 下水道課に事務担当補佐を設置	
平成９年４月１日	調整室及び技術管理室を廃止し、技術管理課を設置 港湾課の空港用地主査を廃止し、空港整備主査を設置 建築住宅課に景観対策主査を設置	土木事務所、ダム管理事務所及びダム建設事務所を地方振興局へ統合 地方振興局土木部及び岩泉土木事務所に土木技術企画主査を設置 花巻、大船渡及び二戸の各地方振興局土木部に建設調整主幹を設置 花巻及び二戸地方振興局土木部を工務１課制から２課制に変更 大船渡地方振興局土木部にダム調査係を設置 釜石地方振興局土木部にダム管理係を設置 大船渡地方振興局鷹生ダム建設事務所に工務第三係を設置 日向ダム建設事務所の廃止
平成10年４月１日		花巻空港建設事務所設置 鷹生ダム建設事務所を鷹生・綾里川ダム建設事務所に名称変更 遠野及び釜石地方振興局土木部と岩泉土木事務所を工務工務１課制から２課制に変更 盛岡地方振興局土木部に契約係を設置
平成11年４月１日	用地高速道課を総務課に統合し、用地監を設置 河川開発課を河川課に統合し、河川開発監を設置 総務課用地監に収用管理主査及び用地補償係を設置 道路建設課の管理係を廃止 道路維持課に管理係を設置 都市計画課の街路係と公園係を廃止し、街路公園係を配置 下水道課の管理係を廃止 河川課河川開発監に河川開発企画係及びダム建設係を設置 河川課の河川係と海岸係を廃止し、河川海岸係を設置 港湾課の計画係と工事係を廃止し、港湾整備係を設置 砂防課の管理係を廃止	地方振興局土木部に建築指導課を設置 港務所を廃止し、地方振興局土木部総務課に統合 盛岡地方振興局土木部に住宅課を設置 北上地方振興局土木部にダム管理係を設置 北本内ダム建設事務所及び入畑ダム管理事務所を廃止 北上川上流流域下水道事務所花北出張所を廃止 北上川上流流域下水道事務所に管理係を設置 北上、一関及び千厩地方振興局土木部を工務１課制から工務２課制に変更 花巻地方振興局土木部の用地課を用地第一係及び用地第二係の２係制に変更 一関及び千厩地方振興局土木部の道路都市係を道路建設係と都市計画係に変更

年　月　日	本　　庁	出　　先　　機　　関
	建築住宅課の住宅建設係、住宅改良係、建築審査主査及び建築指導係を廃止し、住宅整備係と建築指導主査を設置	
平成12年４月１日		二戸地方振興局土木都に災害復旧対策課を設置 大船渡地方振興局に津付ダム建設事務所を設置 花巻空港建設事務所の工務係を「工務第一係」と「工務第二係」の２係制に変更
平成13年４月１日	行政機構の再編整備に伴い、部の名称を土木部から県土整備部へ変更 総務課を廃止し県土整備企画室を設置 建設振興課所管の県営建設工事入札業務を総務部へ移管するとともに、建設振興課建設業係と技術管理課を統合し、建設技術振興課を設置 建設技術振興課に技術企画指導監を設置 道路維持課を道路環境課に改め、道路環境主査を設置 都市計画課にまちづくり推進監を設置 下水道課を下水道環境課に改め、下水環境調整主査を設置 総務部所管の営繕業務を移管するとともに、建築住宅課に営繕監を設置 総務課の土木企画主査及び庶務係を廃止し、県土整備企画室に企画主査及び総務管理係を設置 建設技術振興課に技術管理主査及び技術企画指導主査を設置 都市計画課の新市街地開発主査を廃止し、まちづくり推進主査を設置 建築住宅課の景観対策主査を廃止し、都市計画課に最観形成主査を設置	各地方振興局土木部等の総務課における県営建設工事入札業務及び予算経理事務を企画総務部へ移管し、名称を管理課に変更 各地方振興局土木部等（盛岡を除く）の庶務管理係を管理係に変更 盛岡地方振興局土木部の契約係を廃止するとともに庶務係を総務係に変更 花巻振興局土木部にダム管理係を設置 早池峰ダム建設事務所を廃止 大船渡地方振興局の河川砂防係を河川ダム砂防係に変更 鷹生・綾里川ダム建設事務所を鷹生ダム建設事務所に改めるとともに、工務第三係を廃止 簗川ダム建設事務所の工務係と工務第２係の２係制に改組
平成14年４月１日	砂防課の傾斜地保全係を廃止し、企画調査係を設置 下水環境課の流域下水道係と公共下水道係を廃止し、下水道事業主査を設置	綱取ダム管理事務所を盛岡地方振興局土木部組織へ統合 簗川ダム建設事務所を盛岡地方振興局土木部組織へ統合し簗川ダム建設監を設置 鷹生ダム建設事務所を大船渡地方振興局土木部組織へ統合し鷹生ダム建設監を設置 津付ダム建設事務所を大船渡地方振興局土木部組織へ統合し津付ダム建設監を設置するとともに総務係と工務係の２係制に改組 滝ダム建設事務所を久慈地方振興局土木部組織へ統合

年　月　日	本　　庁	出　　先　　機　　関
平成15年４月１日	各部局に予算調整権限が付与されたことに伴い、専任の企画主査を配置するとともに、予算係長が企画主査を兼任化	盛岡地方振興局土木部葛巻出張所、松尾駐在及び安代駐在を廃止し岩手出張所を設置 各地方振興局土木部等（大船渡を除く）の管理課を企画管理課に変更 大船渡地方振興局土木部の管理係を廃止し管理課に課長補佐を設置 花巻地方振興局土木部の用地第一係及び同第二係を廃止し用地課に課長補佐を設置 盛岡地方振興局土木部の道路維持課を道路環境課に名称変更 各地方振興局土木部等（盛岡、大船渡を除く）の工務第一課を道路都市課に変更 花巻、北上及び遠野地方振興局土木部の工務第二課を治水環境課に変更 水沢、一関、千厩及び二戸地方振興局土木部の工務第二課を道路河川環境課に変更 釜石、宮古及び久慈地方振興局土木部並びに宮古地方振興局岩泉土木事務所の工務第二課を河川港湾課に変更 盛岡地方振興局土木部の道路維持第一係及び同第二係を道路環境第一係及び同第二係に変更 千厩地方振興局土木部に建設調整主幹及び災害復旧対策課を設置 二戸地方振興局土木部の建設調整主幹及び災害復旧対策課を廃止するとともに、災害復旧係を設置 大船渡地方振興局土木部の工務第一課及び同第二課を再編整理し、建設・企画業務を担当する「地域整備課」と維持管理業務を担当する「道路河川環境課」に変更するとともに、地域整備課には地域整備主査を、道路河川環境課には道路河川環境主査をそれぞれ設置 各地方振興局土木部等（盛岡、大船渡を除く）の道路維持係を道路環境係に変更 花巻地方振興局土木部のダム管理係を治水環境主査に変更 千厩地方振興局土木部の都市計画係を地域環境整備係に変更 宮古地方振興局土木部岩泉土木事務所の道路維持管理業務を岩泉町及び田野畑村に一括事務移譲することに伴い、道路都市係長が道路環境係長を兼任化

年　月　日	本　　庁	出　　先　　機　　関
平成16年４月１日	本庁におけるグループ制の導入に伴い、係・主査制を廃止 課長補佐・課内監を廃止し、担当課長を設置 技術次長を廃止し技監を設置 事務次長及び県土整備企画監を廃止し、企画室長を専任化 砂防課を砂防災害課に変更 港湾課を港湾空港課に変更	地方振興局における事務処理組織制度の全面導入に伴い、係・主査制を廃止し、グループ又はチームを設置 一関、千厩、遠野、久慈及び二戸を除く各地方振興局土木部の土木技術企画主査班を部長の直属とするとともに、企画管理課を管理課に変更 各ダム建設事務所のダム建設監を廃止し、所長を設置 各ダム管理事務所の次長を廃止し、所長を専任化 盛岡地方振興局土木部岩手出張所に技術担当次長を設置 北上地方振興局土木部の道路都市課及び治水環境課を再編整理し、建設業務を担当する「地域整備課」と維持管理業務を担当する「道路河川環境課」に変更 大船渡地方振興局土木部の地域整備課及び道路河川環境課を再編整理し、道路業務を担当する「道路都市課」と河川港湾業務を担当する「河川港湾課」に変更 二戸地方振興局土木部の災害復旧係を廃止
平成17年４月１日	道路建設課、道路環境課、河川課、下水環境課に公共事業３分野(道路、海岸、汚水処理)の組織を一元化 道路建設課に農林道担当課長を設置 下水環境課に計画担当課長を設置	盛岡地方振興局における次長制の見直しにより、土木部の次長を廃止し、管理用地室長、道路河川室長、建築住宅室長を設置 花巻空港建設事務所と花巻空港管理事務所を統合し花巻空港事務所を設置 地方振興局以外の出先機関におけるグループ制の導入に伴い、北上川上流流域下水道事務所、花巻空港事務所の係制を廃止
平成18年４月１日	県土整備企画室に特命課長(IMS 担当)を設置、用地担当課長を廃止 建築住宅課に特命課長(住宅供給公社担当)を設置 収用委員会事務局を分離	県南広域振興局発足に伴い、花巻、北上、水沢、一関、千厩、遠野の各地方振興局土木部を再編整理し、県南広域振興局土木部、花巻総合支局土木部、同遠野土木センター、北上総合支局土木部、一関総合支局土木部、同千厩土木センターを設置 県南広域振興局土木部に調整課を設置 遠野土木センター及び千厩土木センターの管理用地部門を統合し管理用地課を設置、土木工務部門を統合し工務課を設置、土木技術企画担当を廃止 地方振興局土木部等に公共事業３分野(道路、海岸、汚水処理)の組織を一元化 地方振興局土木部の道路都市課を道路整備課に変更 北上地方振興局土木部湯田出張所を西和賀出張所に変更

年　月　日	本　　庁	出　先　機　関
		一関、久慈地方振興局土木部の土木技術企画担当の部長直属化及び企画管理課を管理課に変更 千厩地方振興局土木部の建設調整主幹を廃止及び災害復旧対策課長の専任化 北上川上流流域下水道事務所に管理課を設置
平成19年４月１日	県土整備企画室特命課長(IMS 担当)を廃止 港湾空港課を廃止し、港湾課及び空港課を設置するとともに、それぞれに港湾担当課長、空港担当課長を設置(ただし、空港担当課長については、花巻空港事務所管理課長が兼務)	花巻総合支局土木部建設調整主幹を廃止 鷹生ダム建設事務所を廃止
平成20年４月１日	副部長を設置、県土整備企画室長を兼任 花巻空港事務所管理課長の空港担当課長兼務を解く	花巻総合支局土木部遠野土木センターに特命課長(ダム建設担当)を設置 宮古地方振興局土木部岩泉土木事務所の道路都市課を道路整備課に変更
平成20年10月１日		一関総合支局土木部特命課長(災害復旧対策)を設置
平成21年４月１日	砂防災害課に特命課長(土砂災害対策)を設置	北上総合支局土木部管理課及び用地課を廃止し、管理用地課を設置 一関総合支局土木部特命課長(災害復旧対策)を廃止し、災害復旧対策課長を設置
平成22年４月１日	道路建設課、道路環境課、河川課の公共事業２分野(道路、海岸)の組織の一元化を解消 道路建設課の農林道課長を廃止 住宅供給公社の解散に伴い派遣終了	４広域振興局体制に伴い、広域振興局土木部及び土木センターに変更(盛岡広域振興局土木部、岩手土木センター、県南広域振興局土木部、花巻土木センター、北上土木センター、遠野土木センター、一関土木センター、千厩土木センター、沿岸広域振興局土木部、宮古土木センター、岩泉土木センター、大船渡土木センター、県北広域振興局土木部、二戸土木センター) 広域振興局の再編に伴い、道路整備及び用地部門を、北上は花巻へ、千厩は一関へ集約 広域振興局土木部等の公共事業２分野(道路、海岸)の組織の一元化を解消 盛岡広域振興局土木部の総務管理課を管理課に変更 岩手土木センターに管理用地課、工務課を設置 北上土木センターの管理用地課を管理課に、道路整備課を道路環境課に変更 千厩土木センターの管理用地課を管理課に変更 沿岸広域振興局土木部に調整課を設置 大船渡土木センターの建設調整主幹を廃止

年　月　日	本　　庁	出　　先　　機　　関
平成23年４月１日	空港課に特命課長(利用促進)を設置	岩手土木センターに災害復旧対策課を設置 遠野土木センターの特命課長(ダム建設)を廃止 一関土木センターの災害復旧対策課を廃止 千厩土木センターの建築指導課を廃止(一関土木センターに集約)
平成23年６月10日		沿岸広域振興局土木部、宮古土木センター及び大船渡土木センターに特命課長(復興支援)を設置
平成24年４月１日	砂防災害課に特命課長(震災復旧担当)を設置(土砂災害対策担当の特命課長は廃止) 建築住宅課に住宅課長及び建築指導担当課長を設置(住宅担当課長及び建築指導課長は廃止) 空港課の特命課長(利用促進担当)を廃止	花巻空港事務所の管理課と建設課を統合・廃止し次長を設置 沿岸広域振興局土木部、宮古土木センター及び大船渡土木センターに復興まちづくり課を設置(復興支援担当の特命課長は廃止) 大船渡土木センターに副所長を設置
平成25年１月１日	建設技術振興課に特命課長（施工確保対策）を設置	
平成25年４月１日		沿岸広域振興局土木部の調整課を廃止し、副部長を設置 宮古土木センターに副所長を設置
平成26年４月１日	県土整備企画室に用地課長を設置	盛岡広域振興局土木部に災害復旧対策課長を設置 岩手土木センターに特命課長（治水対策）を設置（災害復旧対策課長は廃止）
平成26年10月10日	砂防災害課の特命課長（震災復旧担当）を特命課長（土砂災害対策・震災復旧）に分掌事務の見直し	
平成27年４月１日		津付ダム建設事務所を住田整備事務所に改称
平成28年10月１日		岩泉土木センターに特命課長（災害復旧対策）を設置

3 県土整備部行政組織図（平成28.4.1現在 ）

(1) 本　　庁

- 県土整備部長
  - 技監（道路都市担当技監兼務）
  - 副部長（県土整備企画室長兼務）
  - 河川港湾担当技監
- 県土整備企画室長
  - 企画課長 ― 企画調整予算編成
  - 管理課長 ― 庶務、経理
  - 用地課長 ― 用地補償公有財産
- 建設技術振興課総括課長
  - 建設業振興担当課長 ― 建設業振興、許可完成検査
  - 技術企画指導課長 ― 設計積算基準技術企画
  - 特命課長（施工確保対策担当） ― 復旧復興事業の推進
- 道路建設課総括課長
  - 計画調査担当課長 ― 企画、調査、高規格幹線道路
  - 整備担当課長 ― 県道、県管理国道の新設、改築
- 道路環境課総括課長
  - 管理路政担当課長 ― 道路両課の予算決算、路政業務
  - 維持担当課長 ― 県管理道路維持管理、市町村道整備
- 河川課総括課長
  - （管理担当） ― 河川・海岸の管理
  - 河川海岸担当課長 ― 河川改修海岸事業
  - 河川開発課長 ― ダム事業の企画・調査
- 砂防災害課総括課長
  - 特命課長（土砂災害対策・震災復旧） ― 道路・河川等の災害復旧
  - 土砂災害対策
- 都市計画課総括課長
  - 管理開発担当課長 ― 都市公園管理開発行為許可
  - 計画整備担当課長 ― 都市計画都市公園事業
  - まちづくり課長 ― まちづくり推進
- 下水環境課総括課長
  - 計画担当課長 ― 管理、企画調整
  - （事業担当） ― 下水道事業等の企画、実施等
- 建築住宅課総括課長
  - 住宅課長 ― 住宅、宅地行政の企画調整
  - 建築指導担当課長 ― 建築指導、建築士
  - 営繕課長 ― 営繕業務
- 港湾課総括課長 ― 港湾担当課長 ― 港湾整備、管理、利用促進
- 空港課総括課長 ― 空港担当課長 ― 花巻空港整備、管理、利用促進

(2) 広域振興局・出先機関

- 盛岡広域振興局 土木部長
  - 土木企画
  - 管理用地室長
    - 管理課長
      - 総務
      - 管理
    - 用地課長
      - 用地
  - 道路河川室長
    - 道路整備課長
      - 道路整備
      - 都市整備
    - 道路環境課長
      - 道路環境
      - 道路維持
    - 河川砂防課長
      - 河川砂防
      - 都市河川
    - 災害復旧対策課長
      - 災害復旧対策
  - 建築住宅室長
    - 建築指導課長
      - 建築指導
    - 住宅課長
      - 住宅整備
  - 綱取ダム管理事務所長
    - ダム管理
  - 築川ダム建設事務所長
    - 次長
      - 総務用地
      - ダム企画
      - ダム建設
  - 岩手土木センター所長
    - 土木技術企画
    - 管理用地課長
      - 管理
      - 用地
    - 工務課長
      - 道路都市
      - 道路環境
    - 特命課長(治水対策)
      - 河川砂防
- 県南広域振興局 土木部長
  - 調整課長
    - 企画調整
  - 管理課長
    - 管理
  - 用地課長
    - 用地
  - 道路整備課長
    - 道路整備
  - 道路河川環境課長
    - 道路環境
    - 河川砂防
  - 建築指導課長
    - 建築指導
  - 花巻土木センター所長
    - 企画
    - 管理課長
      - 管理
    - 用地課長
      - 用地
    - 道路整備課長
      - 道路都市
      - 道路環境
    - 治水環境課長
      - 治水環境
    - 建築指導課長
      - 建築指導
  - 北上土木センター所長
    - 企画
    - 管理課長
      - 管理
    - 道路環境課長
      - 道路環境
    - 治水環境課
      - 治水環境
    - 建築指導課長
      - 建築指導
    - 西和賀出張所長
  - 遠野土木センター所長
    - 土木企画
    - 管理用地課長
      - 管理
      - 用地
    - 工務課長
      - 道路整備
      - 道路環境
      - 治水環境
      - 地域維持
    - 建築指導課長
      - 建築指導
  - 一関土木センター所長
    - 企画
    - 管理課長
      - 管理
    - 用地課長
      - 用地
    - 道路整備課長
      - 道路整備
    - 道路河川環境課長
      - 道路環境
      - 河川砂防
    - 建築指導課長
      - 建築指導
  - 千厩土木センター所長
    - 企画
    - 管理課長
      - 管理
    - 工務課長
      - 道路環境
      - 河川砂防
- 沿岸広域振興局 土木部長
  - 副部長
    - 企画調整
    - 管理課長
      - 管理
    - 用地課長
      - 用地第一
      - 用地第二
    - 道路整備課長
      - 道路都市
      - 道路環境
    - 河川港湾課長
      - 河川砂防
      - 港湾
      - 復興第一
    - 復興まちづくり課長
      - 復興第二
      - 復興第三
    - 建築指導課長
      - 建築指導
      - 住宅営繕
  - 宮古土木センター所長
    - 副所長
      - 土木企画
      - 管理課長
        - 管理
      - 用地課長
        - 用地第一
        - 用地第二
      - 道路整備課長
        - 道路整備
        - 道路環境
      - 河川港湾課長
        - 河川砂防
        - 港湾施設
        - 港湾海岸
      - 復興まちづくり課長
        - 復興第一
        - 復興第二
      - 建築指導課長
        - 建築指導
  - 岩泉土木センター所長
    - 土木企画
    - 管理課長
      - 管理
    - 用地課長
      - 用地
    - 道路整備課長
      - 道路整備
      - 道路環境
    - 河川港湾課長
      - 河川海岸
      - 港湾砂防
    - 建築指導課長
      - 建築指導
  - 大船渡土木センター所長
    - 副所長
      - 土木技術企画
      - 管理課長
        - 管理
      - 用地課長
        - 用地
      - 道路整備課長
        - 道路建設
        - 道路環境
      - 河川港湾課長
        - 河川砂防・ダム管理
        - 港湾・海岸
        - 河川復旧
      - 建築指導課長
        - 建築指導
      - 復興まちづくり課長
        - 復興まちづくり
        - 海岸復旧
        - 港湾海岸復旧
        - 設備
    - 住田整備事務所長
      - 次長
        - 総務用地
        - 治水整備
- 県北広域振興局 土木部長
  - 土木技術企画
  - 管理課長
    - 管理
  - 用地課長
    - 用地
  - 道路整備課長
    - 道路整備
    - 道路維持
  - 河川港湾課長
    - 河川砂防
    - 港湾・海岸
  - 建築指導課長
    - 建築指導
  - 滝ダム管理事務所長
    - ダム管理
  - 二戸土木センター所長
    - 土木技術企画
    - 管理課長
      - 管理
    - 用地課長
      - 用地
    - 道路整備課長
      - 道路整備
    - 道路河川環境課長
      - 道路環境
      - 河川砂防
    - 建築指導課長
      - 建築指導
- 北上川上流流域下水道事務所長
  - 総務課長
    - 総務
  - 管理課長
    - 管理
  - 工務課長
    - 施設整備
    - 設備
- 花巻空港事務所長
  - 次長
    - 管理
    - 施設

4 出先機関の名称･位置等

(1) 広域振興局土木部及び土木センター　　(平成28.4.1現在)

名称		位置	所管市町村			出張所	
			市町村名	面積	推計人口	名称	位置( )内は所管区域
				km²	人		
盛岡広域振興局	土木部	盛岡市	盛岡市･滝沢市･雫石町･紫波町･矢巾町	1,984.05	428,997		
	岩手土木センター	岩手郡岩手町	八幡平市･葛巻町･岩手町	1,657.72	45,867		
県南広域振興局	土木部	奥州市	奥州市･金ケ崎町	1,173.06	134,456		
	花巻土木センター	花巻市	花巻市	908.39	96,978		
	北上土木センター	北上市	北上市･西和賀町	1,028.29	99,110	西和賀出張所	和賀郡西和賀町(西和賀町)
	遠野土木センター	遠野市	遠野市	825.97	27,826		
	一関土木センター	一関市	一関市･平泉町	1,319.81	128,289		
	千厩土木センター	一関市	一関市				
沿岸広域振興局	土木部	釜石市	釜石市･大槌町	640.76	48,097		
	大船渡土木センター	大船渡市	大船渡市･陸前高田市･住田町	889.28	62,881		
	宮古土木センター	宮古市	宮古市･山田町	1,521.96	71,760		
	岩泉土木センター	下閉伊郡岩泉町	岩泉町･田野畑村	1,148.55	13,157		
県北広域振興局	土木部	久慈市	久慈市･普代村･野田村･洋野町	1,076.88	58,724		
	二戸土木センター	二戸市	二戸市･軽米町･九戸村･一戸町	1,100.29	54,985		
計				15,275.01	1,271,127		

(注) 資料出所:「岩手県統計年鑑」、「岩手県毎月人口推計」(平成28. 4. 1)

(2) 広域振興局土木部及び土木センター以外の事務所 （ダム関係事務所等）

名　　称	位　　置
盛岡広域振興局土木部綱取ダム管理事務所	盛 岡 市
盛岡広域振興局土木部簗川ダム建設事務所	盛 岡 市
沿岸広域振興局大船渡土木センター住田整備事務所	気 仙 郡 住 田 町
県北広域振興局土木部滝ダム管理事務所	久 慈 市
北上川上流流域下水道事務所	盛 岡 市
花巻空港事務所	花 巻 市

5　県土整備部の分掌事務

◎　本庁

◆　県土整備企画室

（1）　県土整備行政の企画及び調整に関すること。

（2）　部内の事務管理、人事、予算、経理及び物品の管理に関すること。

（3）　建設業務統計に関すること。

（4）　部内の事務に係る叙位、叙勲及び褒章（紺綬褒章を除く。）に関すること。

（5）　岩手県営内丸駐車場の管理に関すること。

（6）　流域下水道事務所、空港事務所に関すること。

（7）　公有地の拡大の推進に関すること（市町村課及び復興推進課の主管に属するものを除く。）。

（8）　国土交通省所管国有財産の管理及び処分に関すること（他課等の主管に属するものを除く。）。

（9）　高速自動車国道用地に係る受託業務の総括に関すること。

(10)　土地収用の事業認定その他の手続及び処分に関すること。

(11)　土木事業の執行に伴う損失補償に関すること。

(12)　公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地の先行取得に関すること（他課等の主管に属するものを除く。）。

(13)　事業認定審議会に関すること。

(14)　部の総括に関すること。

(15)　部内各課等の連絡に関すること。

(16)　部内他課の主管に属しないこと。

◆　建設技術振興課

（1）　建設業の振興に関すること。

（2）　建設業者の許可及び指導監督並びに経営事項の審査に関すること。

（3）　建設業者団体に対する指導、助言及び勧告に関すること。

（4）　浄化槽工事業者の登録及び指導監督並びに特例浄化槽工事業者の届出に関すること。

（5）　建設工事統計に関すること（他課等の主管に属するものを除く。）。

（6）　建設機械の打刻及び打刻の検認に関すること。

（7）　土地等の使用及び立入り公告等に関すること（他課等の主管に属するものを除く。）。

（8）　県営建設工事の請負契約に係る競争入札参加者の資格（総務室の主管に属するものを除く。）に関すること。

（9）　建設関連業務の委託契約に係る競争入札参加者の資格及び指名並びに入札に関すること（指名及び入札にあっては、他部の主管に属するものを除く。）。

(10)　建設関連業務の委託契約の制度に関すること（建築関係建設コンサルタント業務以外にあっては、他部局等の主管に属するものを除き、広域振興局並びに農林水産部及び県土整備部に属する出先機関の実施分を含む。）。

(11)　建設工事紛争審査会に関すること。

(12)　公共工事に関する検査に関すること（他課等の主管に属するものを除く。）。

(13)　公共事業の執行の適正化に関すること（他課等の主管に属するものを除く。）。

(14)　建設工事に係る資材の再資源化等の促進に関すること。

(15)　公共工事に関する安全対策に関すること（他課等の主管に属するものを除く。）。

(16)　公共工事に関する技術の向上に関すること。

(17)　公共工事の設計積算基準等の技術管理に関すること（他課等の主管に属するものを除く。）。

(18)　公共工事の監督及び環境対策の総括に関すること（他課等の主管に属するものを除く。）。

(19)　公共事業の効率性の向上及び執行の適正化に関すること（他課等の主管に属するものを除く。）。

(20)　東日本大震災津波に係る災害復旧事業における円滑な工事の施工の確保に関すること。

◆　道路建設課

（1）　道路の整備に関する企画調査に関すること。

（2）　高速自動車国道の建設促進に関すること（県土整備企画室の主管に属するものを除く。）。

（3）　道路の新設及び改築に関すること。

◆　道路環境課

（1）　路線の認定に関すること。

（2）　軌道に関する認可に関すること。

（3）　道路の整備に係る環境対策に関すること。

（4）　道路の維持、修繕その他の管理に関すること。

（5）　交通安全施設等の整備事業に関すること。

（6）　自転車道の整備に関すること。

（7）　建設機械の整備事業に関すること。

（8）　市町村道の代行事業に関すること。

◆　河川課

（1）　河川及び海岸（他課等の主管に属するものを除く。）の改良及び維持管理に関すること。

（2）　砂利採取業（河川において砂利の採取を行うものに限る。）の指導監督に関すること。

（3）　公有水面（港湾区域及び漁港区域内に係るものを除く。）の埋立てに関すること。

（4）　水防に関すること。

（5）　河川総合開発事業の企画に関すること。

（6）　河川管理施設としてのダムの調査、建設及び管理に関すること。

（7）　河川管理者以外の者が設置するダムの検査及び管理の指導に関すること。

（8）　水防協議会に関すること。

◆　砂防災害課

（1）　公共土木施設の災害復旧事業に関すること。

（2）　砂防に関すること。

（3）　地すべり等防止に関すること。

（4）　急傾斜地崩壊による災害の防止に関すること。

（5）　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関すること。

◆　都市計画課

（1）　都市計画、都市計画制限及び都市計画事業に関すること。

（2）　道路及び公園等のひとにやさしいまちづくりの推進に関すること（他課等の主管に属するものを除く。）。

（3）　土地区画整理事業に関すること。

（4）　優良な宅地の認定に関すること。

（5）　都市公園に関すること。

（6）　低炭素まちづくり計画に係る総合的な調整に関すること。

（7）　駐車場（県営内丸駐車場を除く。）に関すること。

（8）　まちづくりに関する総合支援に関すること（他課等の主管に属するものを除く。）。

（9）　市街地の再開発等に係る事業に関すること。

(10)　景観形成に関すること。

(11)　屋外広告物に関すること。

(12)　開発審査会、都市計画審議会及び景観形成審議会に関すること。

◆　下水環境課

（1）　汚水処理の総合的な企画及び調整並びに推進に関すること。

（2）　流域下水道の設置、改築及び維持管理に関すること。

（3）　汚水処理施設の維持管理に係る助言に関すること。

（4）　公共下水道及び集落排水施設に関すること。

（5）　浄化槽の整備に関すること。

◆　建築住宅課

（1）　住宅の整備に関する企画及び調整に関すること。

（2）　県営住宅及び県営特定公共賃貸住宅の整備及び管理に関すること。

（3）　市町村の公営住宅及び特定公共賃貸住宅の指導監督に関すること。

（4）　農地所有者等賃貸住宅に関すること。

（5）　建築動態統計に関すること。

（6）　独立行政法人住宅金融支援機構及び独立行政法人都市再生機構に関すること。

（7）　地域優良住宅に関すること。

（8）　優良な住宅の認定に関すること。

（9）　特定優良賃貸住宅の供給の促進及び優良田園住宅の建設の促進に関すること。

(10)　高齢者等住宅確保要配慮者の居住の安定確保に関すること。

(11)　宅地建物取引業に関すること。

(12)　不動産特定共同事業に関すること。

(13)　住宅の品質確保の促進等及び住宅瑕疵担保責任の履行確保に関すること。

(14)　長期優良住宅の普及の促進及び長期優良住宅建築等計画の認定等に関すること。

(15)　低炭素建築物の普及の促進及び低炭素建築物新築計画の認定等に関すること。

(16)　住宅地区改良事業に関すること。

(17)　建築士に関すること。

(18)　建築の指導及び取締りに関すること。

(19)　建築物の防災対策に関すること。

(20)　公共的施設（道路及び公園等を除く。）のひとにやさしいまちづくりの推進に関すること。

(21)　宅地造成等の規制に関すること。

(22)　建築審査会及び建築士審査会に関すること。

(23)　営繕工事に係る設計、審査及び監理に関すること。

◆　港湾課

（1）　港湾の建設、改良及び維持管理に関すること。

（2）　港湾統計に関すること。

（3）　港湾区域内における公有水面の埋立てに関すること。

（4）　港湾の振興に関すること。

（5）　地方港湾審議会に関すること。

◆　空港課

（1）　空港の建設、改良及び維持管理に関すること。

（2）　空港施設の管理に関すること。

（3）　空港の振興に関すること。

（4）　航空に関すること。

◎　出先機関

◆　広域振興局土木部及び土木センター

（盛岡広域振興局土木部、岩手土木センター、県南広域振興局土木部、花巻土木センター、北上土木センター、遠野土木センター、一関土木センター、千厩土木センター、沿岸広域振興局土木部、宮古土木センター、岩泉土木センター、大船渡土木センター、県北広域振興局土木部、二戸土木センター）

※　次表の「分掌事務」欄に掲げる事務のうち、「分掌の区分」欄のそれぞれ該当する部又は土木センターの欄に○印のあるものを分掌する。

分掌事務	分掌の区分		備考
	土木部	土木センター	
1　広域振興圏域の土木及び住宅施策の企画及び調整に関すること。	○		
2　地域の土木及び住宅施策の推進に関すること。	○	○	1　岩手土木センターにあっては、地域の住宅施策の推進を除く。 2　一関土木センターにあっては、千厩土木センターが分掌する事務を併せて処理する。
3　道路、河川、港湾、海岸（他部等の主管に属するものを除く。以下５の項において同じ。）、県営住宅及び県営特定公共賃貸住宅の建設工事並びに都市計画、下水道、砂防、地すべり防止、急傾斜地崩壊防止及び土砂災害警戒区域等の土砂災害防止に係る建設工事に関すること。	○	○	1　花巻土木センターにあっては北上土木センターが、一関土木センターにあっては千厩土木センターが分掌する道路の建設工事に関する事務を併せて処理する。 2　一関土木センターにあっては、千厩土木センターが分掌する県営住宅及び県営特定公共賃貸住宅の建設工事に関する事務を併せて処理する。
4　建設工事の検査に関すること。	○	○	北上土木センター、遠野土木センター及び千厩土木センターを除く。
5　道路、都市公園、河川、港湾、海岸、県営住宅及び県営特定公共賃貸住宅の管理並びに砂防、地すべり防止及び急傾斜地崩壊防止のために必要な管理に関すること。	○	○	
6　公有地の拡大の推進に関すること（土木部の主管に属するものに限る。）。	○		
7　国土交通省所管国有財産の管理及び処分に関すること。	○	○	
8　土木事業の執行に伴う土地等の取得及び補償に関すること。	○	○	花巻土木センターにあっては北上土木センターが、一関土木センターにあっては千厩土木センターが分掌する事務を併せて処理する。
9　公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地の先行取得に関すること（水産部の主管に属するものを除く。）。	○	○	
10　市町村が行う補助工事の指導監督に関すること（水産部の主管に属するものを除く。）。	○	○	一関土木センターにあっては、千厩土木センターが分掌する事務を併せて処理する。
11　建設業者の許可及び指導監督並びに経営事項の審査に関すること。	○	○	花巻土木センターにあっては遠野土木センターが、一関土木センターにあっては千厩土木センターが分掌する事務を併せて処理する。
12　浄化槽工事業者の登録及び指導監督並びに特例浄化槽工事業者の届出に関すること。	○	○	
13　建設工事統計に関すること。	○	○	
14　建設工事に係る資材の再資源化等の促進に関すること。	○	○	
15　砂利採取業（河川において砂利の採取を行うものに限る。）の指導監督に関すること。	○	○	
16　公有水面（漁港区域内に係るものを除く。）の埋立てに関すること。	○	○	

分掌事務	分掌の区分		備考
	土木部	土木センター	
17　水防に関すること。	○	○	
18　都市計画及び都市計画事業の指導監督に関すること。	○	○	
19　都市計画制限に関すること。	○	○	
20　駐車場に関すること。	○	○	
21　市街地再開発事業の施行地区内における建築行為等の制限に関すること。	○	○	
22　新住宅市街地開発事業により造成された造成宅地等に関する権利の処分の制限に関すること。	○	○	
23　景観形成に関すること。	○	○	盛岡広域振興局土木部にあっては岩手土木センターが、一関土木センターにあっては千厩土木センターが分掌する建築物及び工作物に係る事務を併せて処理する。
24　屋外広告物の取締りに関すること。	○	○	
25　汚水処理の企画及び調整並びに推進に関すること。	○	○	一関土木センターにあっては、千厩土木センターが分掌する事務を併せて処理する。
26　市町村の公共下水道、農業集落排水施設及び浄化槽の整備に関すること。	○	○	
27　県営住宅及び県営特定公共賃貸住宅の建設工事に係る設計及び積算に関すること。	○		盛岡広域振興局土木部に限る。
28　市町村の公営住宅等の用途廃止に係る審査に関すること。	○	○	1　岩手土木センターを除く。 2　一関土木センターにあっては、千厩土木センターが分掌する事務を併せて処理する。
29　独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅の工事の審査に関すること。	○	○	
30　建築士事務所の登録及び指導監督に関すること。	○	○	
31　宅地建物取引業者の免許及び指導監督に関すること。	○	○	
32　高齢者円滑入居賃貸住宅の登録等に関すること。	○	○	
33　被災建築物の応急危険度判定に関すること。	○	○	
34　公共的施設のひとにやさしいまちづくりの推進に関すること。	○	○	
35　宅地造成の許可及び指導監督に関すること。	○	○	
36　長期優良住宅建築等計画の認定等に関すること。	○	○	
37　低炭素建築物新築等計画の認定等に関すること。	○	○	
38　建築物の耐震改修の計画の認定等に関すること。	○	○	
39　事業計画のある道路の指定及び道路の位置の指定に関すること。	○	○	
40　住宅瑕疵担保履行に係る届出等に関すること。	○	○	
41　港湾統計に関すること。	○	○	
42　岩手県収入証紙の受渡し、交換、廃棄及び購入代金の還付に関すること。		○	北上土木センター、遠野土木センター及び千厩土木センターに限る。
43　情報公開及び個人情報の連絡調整に関すること（総務部総務センターの主管に属するものを除く。）。		○	

◆　ダム管理事務所（盛岡広域振興局土木部綱取ダム管理事務所、県北広域振興局土木部滝ダム管理事務所）
　ダムの維持管理及び当該ダムに係る河川の管理に関すること。

◆　ダム建設事務所（盛岡広域振興局土木部簗川ダム建設事務所）
　ダム建設工事及び当該ダムに係る河川の管理に関すること。

◆　北上川上流流域下水道事務所

（1）　流域下水道建設工事に関すること。

（2）　流域下水道の管理に関すること。

◆　花巻空港事務所
　空港の管理及び建設工事に関すること。

6 県土整備部の職員数(平成28. 4. 1現在)

（単位：人）

区分		従前の吏員						従前の技労職員	合計
		事務	技術				計	運転技士	
				土木	建築	その他			
本庁	県土整備企画室	21	6	6			27		27
	建設技術振興課	5	13	11	2		18		18
	道路建設課		13	13			13		13
	道路環境課	5	9	9			14		14
	河川課	3	18	17		1	21		21
	砂防災害課	2	9	9			11		11
	都市計画課	5	22	20	2		27		27
	下水環境課	2	10	9		1	12		12
	建築住宅課	9	40		29	11	49		49
	港湾課	3	5	5			8		8
	空港課	8	1	1			9		9
	計	63	146	100	33	13	209		209
出先機関（事務所）	盛岡）土木部	15	40	31	9		55	3	58
	綱取ダム管理事務所		4	3		1	4		4
	簗川ダム建設事務所	2	9	9			11		11
	岩手土木センター	6	15	15			21	2	23
	県南）土木部	9	24	21	3		33	2	35
	花巻土木センター	11	19	17	2		30	3	33
	北上土木センター	4	16	14	2		20	3	23
	遠野土木センター	6	16	14	2		22	1	23
	一関土木センター	10	18	16	2		28	2	30
	千厩土木センター	4	10	10			14	2	16
	沿岸）土木部	16	47	40	5	2	63	3	66
	宮古土木センター	23	55	50	3	2	78	3	81
	岩泉土木センター	8	21	20	1		29	2	31
	大船渡土木センター	24	53	45	4	4	77	1	78
	住田整備事務所	2	6	6			8		8
	県北）土木部	11	32	27	3	2	43	1	44
	滝ダム管理事務所		4	4			4		4
	二戸土木センター	7	17	15	2		24	2	26
	北上川上流流域下水道事務所	6	15	7		8	21	1	22
	花巻空港事務所	6	6	3		3	12		12
	計	170	427	367	38	22	597	31	628
合計		233	573	467	71	35	806	31	837

※他県等からの派遣職員77人を含む。

7 県土整備部職員数の推移

区分		単位	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
従前の事務吏員	本庁	人	77	78	77	77	70	68	65	61	58	56	58	58	59	61	63
	出先機関	人	169	167	162	157	155	150	146	142	142	134	155	170	180	171	170
	計	人	246	245	239	234	225	218	211	203	200	190	213	228	239	232	233
	構成比	%	28.8	29.1	29.0	28.6	27.1	27.1	27.0	26.5	28.7	28.3	27.2	27.4	27.8	27.2	27.5
従前の技術吏員	本庁	人	141	142	143	153	152	150	146	144	131	128	137	144	159	164	155
	出先機関	人	417	408	399	389	412	398	389	383	330	320	401	428	431	426	429
	計	人	558	550	542	542	564	548	535	527	461	448	538	572	590	590	584
	構成比	%	65.4	65.2	65.7	66.2	68.0	68.2	68.4	68.9	66.2	66.7	68.7	68.8	68.5	69.2	68.9
従前の技労職員	本庁	人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	出先機関	人	49	48	44	43	40	38	36	35	35	34	32	32	32	31	31
	計	人	49	48	44	43	40	38	36	35	35	34	32	32	32	31	31
	構成比	%	5.7	5.7	5.3	5.3	4.8	4.7	4.6	4.6	5.0	5.1	4.1	3.8	3.7	3.6	3.7
計	本庁	人	217	220	220	230	222	218	211	205	189	184	195	202	218	225	218
	出先機関	人	635	623	605	589	607	586	571	560	507	488	588	630	643	628	630
	計	人	853	843	825	819	829	804	782	765	696	672	783	832	861	853	848
	構成比	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

【他県等からの応援職員】

職種			人数
事務			3
用地			12
技術	土木		45
	建築		8
	その他	電気	6
		機械	3
計			77



（平成28年4月1日現在）

8 附属機関

名　　称	所　掌　事　務	主 管 課
岩手県事業認定審議会	土地収用法（昭和26年法律第219号）第34条の7第1項の規定による同法の規定によりその権限に属させられた事項の調査審議に関すること。	県土整備企画室
岩手県建設工事紛争審査会	建設業法（昭和24年法律第100号）第25条の規定による建設工事の請負契約に関する紛争についてのあっせん、調停及び仲裁に関すること。	建設技術振興課
岩手県都市計画審議会	都市計画法（昭和43年法律第100号）第77条第1項及び第2項の規定による都市計画に関する事項の調査審議及び関係行政機関に対する建議に関すること。	都市計画課
岩手県開発審査会	都市計画法第34条第14号の規定による市街化調整区域に係る開発行為に関する審議及び同法第50条第1項の規定による審査請求に対する裁決に関すること。	都市計画課
岩手県建築審査会	建築基準法（昭和25年法律第201号）第78条の規定による特定行政庁等の処分等に対する審査請求の裁決及び壁面線の指定等に対する同意並びに同法の施行に関する重要事項の調査審議に関すること。	建築住宅課
岩手県建築士審査会	建築士法（昭和25年法律第202号）第28条の規定による二級建築士試験及び木造建築士試験に関する事務並びに同法に規定する同意に関すること。	建築住宅課
岩手県地方港湾審議会	港湾法（昭和25年法律第218号）第35条の2第1項の規定による重要港湾に関する重要事項の調査審議に関すること。	港湾課
岩手県水防協議会	水防法（昭和24年法律第193号）第8条第1項及び第2項の規定による水防計画その他水防に関する重要事項の調査審議及び関係機関に対する意見の陳述に関すること。	河川課
岩手県景観形成審議会	岩手の景観の保全と創造に関する条例（平成5年岩手県条例第35号）第25条の規定により、県土の良好な景観の形成に関する重要事項及び屋外広告物条例（昭和46年岩手県条例第44号）によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。	都市計画課

2　予算決算関係

9　県土整備部所管一般会計目的別歳出決算規模推移表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
10　県一般会計歳入歳出予算総括表・・ 27
11　県土整備部所管一般会計予算・・・ 28
(1)　予算規模の推移・・・ 28
(2)　財源別歳入予算・・・ 29
(3)　性質別歳出予算・・・ 29
12　県土整備部所管特別会計予算・・・ 30
13　公共事業の予算・・・ 30
14　県一般会計歳入歳出決算・・・ 31
15　一般会計歳出決算規模の推移・・・ 32
16　県土整備部所管特別会計歳出決算規模の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
(1)　土地先行取得事業特別会計・・ 33
(2)　流域下水道事業特別会計・・ 33
(3)　港湾整備事業特別会計・・ 33

9 県土整備部所管一般会計目的別歳出決算規模推移表






500億円
450億円
400億円
350億円
300億円
250億円
200億円
150億円
100億円
50億円
億円
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
土木施設
災害復旧費
公 債 費
38
37
114
66
40
12
134
190
315
438
594


70億円
60億円
50億円
40億円
30億円
20億円
10億円
億円
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
林 道 費
水産業費
農林水産施設
災害復旧費
農 地 費
56
47
40
40
34
39
33
34
25
24
6
4
7
2
2
3
2
2
1
1
1
1
1

10 県一般会計歳入歳出予算総括表

（歳入予算）

（単位：百万円、％）

款別	平成28年度 当初予算額(A)	平成28年度 構成比	平成27年度 当初予算額(B)	平成27年度 構成比	比較 (A)－(B)	比較 増減率
1 県税	128,665	12.1	126,187	11.4	2,478	2.0
2 地方消費税清算金	47,611	4.5	41,866	3.8	5,745	13.7
3 地方譲与税	21,617	2.0	24,602	2.2	△ 2,985	△ 12.1
4 地方特例交付金	275	0.0	266	0.0	9	3.4
5 地方交付税	307,512	28.8	315,529	28.4	△ 8,017	△ 2.5
6 交通安全対策特別交付金	421	0.0	442	0.0	△ 21	△ 4.9
7 分担金及び負担金	3,400	0.3	3,592	0.3	△ 192	△ 5.3
8 使用料及び手数料	8,234	0.8	7,129	0.6	1,105	15.5
9 国庫支出金	231,450	21.7	238,979	21.5	△ 7,529	△ 3.2
10 財産収入	1,305	0.1	845	0.1	460	54.4
11 寄附金	85	0.0	116	0.0	△ 31	△ 26.5
12 繰入金	85,995	8.1	120,542	10.8	△ 34,547	△ 28.7
13 繰越金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
14 諸収入	158,287	14.8	157,373	14.2	914	0.6
15 県債	71,250	6.7	73,721	6.6	△ 2,471	△ 3.4
歳入合計	1,066,107	100.0	1,111,190	100.0	△ 45,083	△ 4.1

（歳出予算（目的別））

1 議会費	1,358	0.1	1,360	0.1	△ 2	△ 0.1
2 総務費	34,848	3.3	31,786	2.9	3,062	9.6
3 民生費	99,851	9.4	93,903	8.5	5,948	6.3
4 衛生費	27,999	2.6	38,260	3.4	△ 10,261	△ 26.8
5 労働費	8,212	0.8	14,987	1.3	△ 6,775	△ 45.2
6 農林水産業費	71,413	6.7	83,458	7.5	△ 12,045	△ 14.4
7 商工費	137,532	12.9	137,406	12.4	126	0.1
8 土木費	180,382	16.9	194,129	17.5	△ 13,747	△ 7.1
9 警察費	29,437	2.8	27,495	2.5	1,942	7.1
10 教育費	151,112	14.2	150,436	13.5	676	0.4
11 災害復旧費	124,300	11.7	138,693	12.5	△ 14,393	△ 10.4
12 公債費	122,728	11.5	129,872	11.7	△ 7,144	△ 5.5
13 諸支出金	76,636	7.2	69,106	6.2	7,530	10.9
14 予備費	300	0.0	300	0.0	0	0.0
歳出合計	1,066,107	100.0	1,111,190	100.0	△ 45,083	△ 4.1

参考 自主財源 (1,2,7,8,10,11,12,13,14)	433,582	40.7	457,650	41.2	△ 24,068	△ 5.3
参考 依存財源 (3,4,5,6,9,15)	632,525	59.3	653,539	58.8	△ 21,014	△ 3.2
参考 計	1,066,107	100.0	1,111,190	100.0	△ 45,083	△ 4.1

注1　精査の結果、計数に異同を生ずる場合があること。

　2　端数調整により、計数が一致しない場合があること。

11 県土整備部所管一般会計予算

(1) 予算額の推移

(単位:百万円、%)

款　　項	平成23年度(6月補正後)			平成24年度			平成25年度		
	予算額	構成比	前年比	予算額	構成比	前年比	予算額	構成比	前年比
6款 農林水産業費	139	0.2	20.6	152	0.1	109.4	46	0.0	30.3
3項 農地費	139	0.2	20.6	152	0.1	109.4	46	0.0	30.3
8款 土木費	64,753	94.3	91.5	107,458	58.0	166.0	116,010	71.0	108.0
1項 土木管理費	6,021	8.8	75.5	6,223	3.4	103.4	7,140	4.4	114.7
2項 道路橋りょう費	34,888	50.9	94.4	50,452	27.2	144.6	58,869	36.1	116.7
3項 河川海岸費	15,392	22.4	90.3	16,092	8.7	104.5	18,319	11.2	113.8
4項 港湾費	2,337	3.4	96.1	3,097	1.7	132.5	7,590	4.6	245.1
5項 都市計画費	4,590	6.7	90.3	3,229	1.7	70.3	2,125	1.3	65.8
6項 住宅費	1,525	2.2	118.4	28,365	15.3	1860.0	21,967	13.5	77.4
11款 災害復旧費	3,713	5.4	86.2	77,610	41.9	2090.2	47,175	28.9	60.8
5項 土木施設災害復旧費	3,713	5.4	86.2	77,610	41.9	2090.2	47,175	28.9	60.8
12款 公債費	0			0			0		
1項 公債費									
県土整備部の計	68,605	(9.9) 100.0	90.6	185,220	(16.6) 100.0	270.0	163,231	(14.2) 100.0	88.1
一般会計の県計	695,259	100.0	99.5	1,118,330	100.0	160.9	1,151,702	100.0	103.3

款　　項	平成26年度			平成27年度			平成28年度		
	予算額	構成比	前年比	予算額	構成比	前年比	予算額	構成比	前年比
6款 農林水産業費	252	0.1	547.8	273	0.1	108.3	189	0.1	69.2
3項 農地費	252	0.1	547.8	273	0.1	108.3	189	0.1	69.2
8款 土木費	147,825	74.2	127.4	194,128	73.8	131.3	180,381	70.6	92.9
1項 土木管理費	8,507	4.3	119.1	6,863	2.6	80.7	6,321	2.5	92.1
2項 道路橋りょう費	73,256	36.7	124.4	97,195	37.0	132.7	99,153	38.9	102.0
3項 河川海岸費	28,547	14.3	155.8	37,496	14.3	131.3	33,769	13.2	90.1
4項 港湾費	7,646	3.8	100.7	19,814	7.5	259.1	19,569	7.7	98.8
5項 都市計画費	2,526	1.3	118.9	2,545	1.0	100.8	1,855	0.7	72.9
6項 住宅費	27,343	13.7	124.5	30,215	11.5	110.5	19,714	7.7	65.2
11款 災害復旧費	51,262	25.7	108.7	68,027	25.9	132.7	74,526	29.2	109.6
5項 土木施設災害復旧費	51,262	25.7	108.7	68,027	25.9	132.7	74,526	29.2	109.6
12款 公債費	67		皆増	87	0.0	130.0	100	0.0	114.9
1項 公債費	67		皆増	87	0.0	130.0	100	0.0	114.9
県土整備部の計	199,406	(19.6) 100.0	122.1	262,515	(23.6) 100.0	131.6	255,196	(23.9) 100.0	97.2
一般会計の県計	1,016,750	100.0	88.3	1,111,190	100.0	109.3	1,066,107	100.0	95.9

注1 上段( )は、県の予算額に対する県土整備部の構成比であること。

(2) 財源別歳入予算

（単位：百万円、%）

区分		平成28年度		平成27年度		比較	
		予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	増減額 (A)−(B)=(C)	増減率 (C)/(B)
特定財源		168,632	66.1	172,142	65.6	△ 3,510	△ 2.0
内訳	分担金及び負担金	196	0.1	209	0.1	△ 13	△ 6.2
	使用料及び手数料	2,516	1.0	2,435	0.9	81	3.3
	国庫支出金	109,276	42.8	102,663	39.1	6,613	6.4
	財産収入	5	0.0	11	0.0	△ 6	△ 54.5
	繰入金	30,069	11.8	40,743	15.5	△ 10,674	△ 26.2
	諸収入	4,375	1.7	2,671	1.0	1,704	63.8
	県債	22,195	8.7	23,410	8.9	△ 1,215	△ 5.2
一般財源		86,564	33.9	90,373	34.4	△ 3,809	△ 4.2
合計		255,196	100.0	262,515	100.0	△ 7,319	△ 2.8

(3) 性質別歳出予算

（単位：百万円、%）

区分	平成28年度		平成27年度		比較	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	増減額 (A)−(B)=(C)	増減率 (C)/(B)
人件費・物件費	4,819	1.9	5,081	1.9	△ 262	△ 5.2
維持補修費	10,207	4.0	9,854	3.8	353	3.6
補助費等	3,042	1.2	2,988	1.1	54	1.8
普通建設事業費	160,418	62.9	174,217	66.4	△ 13,799	△ 7.9
災害復旧事業費	74,115	29.0	66,427	25.3	7,688	11.6
公債費	100	0.0	87	0.0	13	14.9
出資金	0	0.0	0	0.0	0	−
貸付金	0	0.0	0	0.0	0	−
繰出金	2,495	1.0	3,861	1.5	△ 1,366	△ 35.4
合計	255,196	100.0	262,515	100.0	△ 7,319	△ 2.8

注　端数調整により、計数が一致しない場合があること。

12 県土整備部所管特別会計予算

（単位：百万円、％）

会計名	平成28年度 予算額(A)	平成28年度 構成比	平成27年度 予算額(B)	平成27年度 構成比	比較 増減額(A)-(B)=(C)	比較 増減率(C)/(B)
土地先行取得事業	1	0.0	1	0.0	0	0.0
流域下水道事業	8,919	74.0	10,347	72.6	△ 1,428	△ 13.8
港湾整備事業	3,140	26.0	3,902	27.4	△ 762	△ 19.5
計	12,060	100.0	14,250	100.0	△ 2,190	△ 15.4

13 公共事業の予算

（単位：百万円、％）

種別	項目	平成28年度 予算額(A)	平成28年度 構成比	平成27年度 予算額(B)	平成27年度 構成比	比較 増減額(A)-(B)=(C)	比較 増減率(C)/(B)
治水	河川	18,472	7.9	19,232	7.9	△ 760	△ 4.0
	ダム	1,993	0.8	2,183	0.9	△ 190	△ 8.7
	砂防	2,888	1.2	2,877	1.2	11	0.4
	計	23,353	9.9	24,292	10.0	△ 939	△ 3.9
海岸		8,523	3.6	11,399	4.7	△ 2,876	△ 25.2
道路		91,490	39.0	89,838	37.1	1,652	1.8
街路		1,211	0.5	1,762	0.7	△ 551	△ 31.3
港湾		19,343	8.2	19,549	8.1	△ 206	△ 1.1
住宅		15,940	6.8	26,677	11.0	△ 10,737	△ 40.2
下水		227	0.1	280	0.1	△ 53	△ 18.9
農業農村		189	0.1	273	0.1	△ 84	△ 30.8
災害復旧	河川等	65,412	27.9	53,700	22.2	11,712	21.8
	港湾	9,114	3.9	14,327	5.9	△ 5,213	△ 36.4
	計	74,526	31.7	68,027	28.1	6,499	9.6
合計		234,802	100.0	242,097	100.0	△ 7,295	△ 3.0

（再掲）公共事業の予算のうち震災分

（単位：百万円、％）

種別	項目	平成28年度 予算額(A)	平成28年度 構成比	平成27年度 予算額(B)	平成27年度 構成比	比較 増減額(A)-(B)=(C)	比較 増減率(C)/(B)
治水	河川	12,941	6.4	13,363	6.4	△ 422	△ 3.2
	ダム	0	0.0	0	0.0	0	－
	砂防	659	0.3	997	0.5	△ 338	△ 33.9
	計	13,600	6.7	14,360	6.8	△ 760	△ 5.3
海岸		8,458	4.2	11,354	5.4	△ 2,896	△ 25.5
道路		75,123	36.9	72,764	34.7	2,359	3.2
街路		370	0.2	820	0.4	△ 450	△ 54.9
港湾		19,149	9.4	19,343	9.2	△ 194	△ 1.0
住宅		15,386	7.6	26,155	12.5	△ 10,769	△ 41.2
下水		39	0.0	71	0.0	△ 32	△ 45.1
農業農村		0	0.0	0	0.0	0	－
災害復旧	河川等	62,369	30.6	50,531	24.1	11,838	23.4
	港湾	9,056	4.4	14,269	6.8	△ 5,213	△ 36.5
	計	71,425	35.1	64,800	30.9	6,625	10.2
合計		203,550	100.0	209,667	100.0	△ 6,117	△ 2.9

注　端数調整により、計数が一致しない場合があること。

14 県一般会計歳入歳出決算

（単位：百万円、%）

区分	款別	平成27年度 決算額 A	平成27年度 構成比	平成26年度 決算額 B	平成26年度 構成比	比較 増減額 A-B=C	比較 増減率 C/B
歳入	1 県税	127,903	11.1	115,448	10.6	12,454	10.8
	2 地方消費税清算金	47,808	4.2	29,546	2.7	18,261	61.8
	3 地方譲与税	25,008	2.2	26,951	2.5	△ 1,944	△ 7.2
	4 地方特例交付金	295	0.0	281	0.0	14	4.9
	5 地方交付税	298,719	26.0	277,305	25.5	21,414	7.7
	6 交通安全対策特別交付金	427	0.0	405	0.0	22	5.4
	7 分担金及び負担金	3,525	0.3	2,975	0.3	550	18.5
	8 使用料及び手数料	6,823	0.6	5,871	0.5	952	16.2
	9 国庫支出金	207,289	18.1	204,004	18.8	3,285	1.6
	10 財産収入	1,191	0.1	1,541	0.1	△ 350	△ 22.7
	11 寄附金	1,091	0.1	1,004	0.1	88	8.7
	12 繰入金	100,705	8.8	102,574	9.4	△ 1,868	△ 1.8
	13 繰越金	104,600	9.1	99,610	9.2	4,990	5.0
	14 諸収入	148,358	12.9	148,101	13.6	258	0.2
	15 県債	74,055	6.5	71,962	6.6	2,093	2.9
	歳入合計	1,147,797	100.0	1,087,578	100.0	60,219	5.5
歳出	1 議会費	1,299	0.1	1,298	0.1	1	0.1
	2 総務費	64,561	6.2	62,366	6.3	2,195	3.5
	3 民生費	91,215	8.8	90,271	9.2	943	1.0
	4 衛生費	26,110	2.5	28,109	2.9	△ 1,998	△ 7.1
	5 労働費	20,191	1.9	11,730	1.2	8,461	72.1
	6 農林水産業費	65,076	6.3	79,919	8.1	△ 14,843	△ 18.6
	7 商工費	129,704	12.5	123,932	12.6	5,772	4.7
	8 土木費	152,392	14.7	114,275	11.6	38,118	33.4
	9 警察費	27,294	2.6	27,230	2.8	64	0.2
	10 教育費	149,331	14.4	143,370	14.6	5,961	4.2
	11 災害復旧費	102,292	9.9	108,476	11.0	△ 6,184	△ 5.7
	12 公債費	129,275	12.5	131,468	13.4	△ 2,193	△ 1.7
	13 諸支出金	77,788	7.5	60,534	6.2	17,254	28.5
	14 予備費		0.0		0.0	0	－
	歳出合計	1,036,529	100.0	982,978	100.0	53,551	5.4

注　端数調整により、計数が一致しない場合があること。

15 一般会計歳出決算規模の推移

（単位：百万円、％）

区分	平成24年度			平成25年度			平成26年度			平成27年度		
	決算額	構成比	対前年度伸率	決算額	構成比	対前年度伸率	決算額	構成比	対前年度伸率	決算額	構成比	対前年度伸率
県一般会計歳出決算額	1,107,207		△ 11.7	1,058,414		△ 11.2	982,978		△ 7.1	1,036,529		5.4
県土整備部合計	102,460	100.0	16.5	130,121	100.0	27.0	158,330	100.0	21.7	212,060	100.0	33.9
農地費	126	0.1	△ 30.4	113	0.1	△ 10.3	186	0.1	64.9	144	0.1	△ 22.9
土木管理費	6,425	6.3	2.2	6,716	5.2	4.5	7,453	4.7	11.0	8,345	3.9	12.0
道路橋りょう費	50,427	49.2	6.1	60,602	46.6	20.2	65,838	41.6	8.6	79,579	37.5	20.9
河川海岸費	15,657	15.3	17.0	16,272	12.5	3.9	17,027	10.8	4.6	21,717	10.2	27.5
港湾費	2,485	2.4	38.1	3,340	2.6	34.4	7,158	4.5	114.3	11,307	5.3	58.0
都市計画費	2,529	2.5	△ 32.2	1,714	1.3	△ 32.2	1,563	1.0	△ 8.8	1,640	0.8	4.9
住宅費	5,784	5.6	230.9	9,892	7.6	71.0	15,234	9.6	54.0	29,805	14.1	95.6
土木施設災害復旧費	19,027	18.6	42.5	31,472	24.2	65.4	43,803	27.7	39.2	59,437	5.7	35.7
公債費	0	0.0	－	0	0.0	－	67	0.0	（皆増）	87	0.0	30.0

注　端数調整により、計数が一致しない場合があること。

16 県土整備部所管特別会計歳出決算規模の推移

(1) 土地先行取得事業特別会計

(単位:百万円、%)

区分	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
	決算額	対前年度伸率	決算額	対前年度伸率	決算額	対前年度伸率	決算額	対前年度伸率
1 管理事務費	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0
2 公債費	0	—	0	—	0	—	0	—
3 土地取得事業費	0	—	0	—	0	—	0	—
計	1	△ 99.6	1	0.0	1	0.0	1	0.0

(2) 流域下水道事業特別会計

(単位:百万円、%)

区分	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
	決算額	対前年度伸率	決算額	対前年度伸率	決算額	対前年度伸率	決算額	対前年度伸率
1 流域下水道事業費	8,364	32.9	5,597	△ 33.1	6,313	12.8	6,681	5.8
2 公債費	1,446	△ 2.5	2,134	47.6	1,444	△ 32.3	1,451	0.5
計	7,777	1.6	7,731	△ 0.6	7,757	0.3	8,132	4.8

(3) 港湾整備事業特別会計

(単位:百万円、%)

区分	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
	決算額	対前年度伸率	決算額	対前年度伸率	決算額	対前年度伸率	決算額	対前年度伸率
1 事業費	1,424	84.2	3,030	112.8	4,122	36.0	2,599	△ 36.9
2 公債費	1,819	△ 4.8	1,704	△ 6.3	1,894	11.2	1,599	△ 15.6
計	2,684	35.4	4,734	76.4	6,016	27.1	4,198	△ 30.2

注 端数調整により、計数が一致しない場合があること。

3 道 路 関 係

17 高規格幹線道路網図 35
(1) 高速自動車国道 35
(2) 一般国道の自動車専用道路 35
(3) 高速自動車国道に平行する一般国道自動車専用道路 35
18 一般国道・主要地方道道路網略図 36
19 道路現況調書 37
20 振興局別道路現況 39
21 高規格幹線道路の現況 41
22 国道(指定区間外)・県道整備状況 44
(1) 一般国道 44
(2) 主要地方道 45
(3) 一般県道 47
23 県管理道路の除雪状況 55
24 県管理道路関係施設一覧 56
(1) 道路現況 56
(2) 県管理の主なトンネルと橋梁 56
(3) 排水施設設置箇所 57
(4) 道の駅 57
(5) 路面監視装置設置場所 57
(6) その他施設 57

17 高規格幹線道路網図（平成28.4.1現在）

(1) 高速自動車国道

路　線　名	起点	終点
東北縦貫自動車道弘前線	東京都	青森市
東北縦貫自動車道八戸線	東京都	青森市
東北横断自動車道釜石秋田線	釜石市	秋田市

(2) 一般国道の自動車専用道路

路　線　名	起点	終点
三陸縦貫自動車道	仙台市	宮古市
八戸・久慈自動車道	八戸市	久慈市

(3) 高速自動車国道に並行する一般国道の自動車専用道路

路　線　名	起点	終点
一般国道283号釜石道路	(仮称) 釜石JCT (釜石市)	(仮称) 釜石西IC (釜石市)
一般国道283号仙人峠道路	(仮称) 釜石西IC (釜石市)	遠野住田IC (遠野市)
一般国道283号遠野道路	遠野住田IC (遠野市)	遠野IC (遠野市)



凡　例		
高速自動車国道	供用区間	
	事業中区間	
高速自動車国道に並行する一般国道の自動車専用道路	供用区間	
	事業中区間	
一般国道自動車専用道路	供用区間	
	事業中区間	
参　考		
地域高規格道路	供用区間	
	整備区間	
	計画路線	
	候補路線	

18　一般国道・主要地方道道路網略図　（平成27.4.1現在）

路線番号	路線名	実延長
一　般　国　道		
	4 号	195,873.0
	45 号	301,060.0
	46 号	40,455.0
	106 号	92,687.1
	107 号	119,987.2
	281 号	77,504.4
	282 号	72,175.6
	283 号	104,491.7
	284 号	41,692.7
	340 号	201,817.3
	342 号	67,629.5
	343 号	59,738.5
	346 号	2,008.7
	395 号	48,983.6
	396 号	58,157.2
	397 号	81,879.6
	455 号	86,631.3
	456 号	101,142.5
	457 号	13,740.4
合計19路線		1,767,655.3
主　要　地　方　道		
1	盛岡横手線	58,479.7
2	盛岡停車場線	735.4
3	一関停車場線	141.3
4	釜石港線	1,366.0
5	一戸山形線	36,411.9
6	二戸五日市線	29,007.4
7	久慈岩泉線	53,073.6
8	水沢米里線	29,058.5
9	大船渡綾里三陸線	31,522.0
10	江刺室根線	37,348.0
11	八戸大野線	14,470.7
12	花巻大曲線	61,687.7
13	盛岡和賀線	48,686.8
14	一関北上線	47,087.1
15	一戸葛巻線	24,778.8
16	盛岡環状線	32,152.6
17	岩手平舘線	18,315.6
18	本吉室根線	15,438.0
19	一関大東線	22,634.0
20	軽米種市線	25,268.7
21	花泉藤沢線	18,836.3
22	軽米九戸線	12,622.7
23	大更八幡平線	31,207.4
24	二戸九戸線	13,846.1
25	紫波江繋線	58,346.2
26	大槌小国線	34,688.8
27	江刺東和線	7,067.0
28	花巻北上線	11,630.6
29	野田山形線	41,424.4
30	葛巻日影線	41,882.9
31	平泉厳美渓線	8,559.1
32	二戸田子線	19,763.0
33	軽米名川線	3,880.6
34	気仙沼陸前高田線	3,406.1
35	釜石遠野線	37,376.7
36	上米内湯沢線	25,349.3
37	花巻平泉線	76,293.5
38	大船渡広田陸前高田線	26,107.5
39	北上東和線	17,429.4
40	宮古岩泉線	50,556.6
41	重茂半島線	35,705.1
42	戸呂町軽米線	25,617.2
43	盛岡大迫東和線	49,921.1
44	岩泉平井賀普代線	38,082.7
45	柏台松尾線	9,810.2
46	紫波インター線	4,839.8
47	北上西インター線	368.7
48	弥栄金成線	17,195.3
49	栗駒平泉線	24,044.9
50	北上金ヶ崎インター線	1,161.0
合計50路線		1,334,684.0

（単位：m）



19　道路現況調書

道路種別		路線数	総延長	重用延長	未供用延長	実延長	実延長の内訳 改良・未改良内訳 改良済延長 車道 5.5m以上	改良率	車道 5.5m未満含む	改良率
一般国道	国管理	4	555.8	0.0	0.0	555.8	555.3	99.9%	555.8	100.0%
	県管理	16	1,325.5	113.7	0.0	1,211.8	1,164.2	96.1%	1,174.5	96.9%
	計	19	1,881.3	113.7	0.0	1,767.7	1,719.5	97.3%	1,730.3	97.9%
県道	主要地方道	50	1,398.1	63.4	0.0	1,334.7	1,119.1	83.8%	1,200.5	89.9%
	一般県道	199	1,759.9	73.7	39.0	1,647.1	1,074.6	65.2%	1,337.4	81.2%
	計	249	3,157.9	137.1	39.0	2,981.8	2,193.7	73.6%	2,537.9	85.1%
国県道計	国管理	4	555.8	0.0	0.0	555.8	555.3	99.9%	555.8	100.0%
	県管理	244	4,453.9	250.8	39.0	4,164.1	3,330.6	80.0%	3,684.3	88.5%
	市管理	6	29.6	0.0	0.0	29.6	27.3	92.4%	28.1	95.1%
	計	268	5,039.2	250.8	39.0	4,749.5	3,913.2	82.4%	4,268.2	89.9%
市町村道	一級	1,427	3,743.3	27.8	24.9	3,690.6	1,961.8	53.2%	3,323.2	90.0%
	二級	1,842	3,412.2	17.4	6.3	3,388.5	787.8	23.2%	2,679.5	79.1%
	小計	3,269	7,155.5	45.2	31.2	7,079.2	2,749.6	38.8%	6,002.7	84.8%
	その他	50,407	21,621.1	163.6	121.2	21,336.3	2,239.4	10.5%	10,874.2	51.0%
	独立専用自歩道	643	50.9	0.6	0.6	49.7	0.7	1.5%	37.3	75.1%
	計	54,319	28,827.5	209.4	152.9	28,465.2	4,989.8	17.5%	16,914.2	59.4%
総計		54,587	33,866.8	460.1	191.9	33,214.7	8,903.0	26.8%	21,182.4	63.8%
26年4月1日現在	一般国道	19	1,903.0	113.7	0.0	1,793.8	1,743.7	97.2%	1,755.8	97.9%
	県道	247	3,160.3	139.3	39.0	2,982.1	2,181.1	73.1%	2,527.6	84.8%
	市町村道	53,956	29,261.1	209.3	152.1	28,366.4	4,927.3	17.4%	16,763.1	59.1%
	総計	54,222	34,324.5	462.3	191.1	33,142.3	8,852.0	26.7%	21,046.5	63.5%

平成27年4月1日現在（単位：km）

		実延長の内訳			道　路　種　別　内　訳				
		路面別内訳							
未改良延長		舗装済延長		未舗装道延長	道路延長	橋りょう		トンネル	
	うち自動車交通不能		舗装率			数	延長	数	延長
0.0	0.0	555.8	100.0%	0.0	483.4	461	30.1	59	42.3
37.4	0.0	1,195.7	98.7%	16.2	1,143.6	985	35.1	89	33.2
37.4	0.0	1,751.5	99.1%	16.2	1,627.0	1,446	65.2	148	75.4
134.2	13.4	1,226.2	91.9%	108.5	1,289.6	830	26.6	51	18.5
309.7	4.7	1,308.1	79.4%	339.0	1,611.9	921	30.3	16	5.0
443.9	18.1	2,534.3	85.0%	447.5	2,901.5	1,751	56.9	67	23.5
0.0	0.0	555.8	100.0%	0.0	483.4	461	30.1	59	42.3
479.8	18.1	3,701.9	88.9%	462.2	4,015.8	2,722	91.7	156	56.6
1.4	0.0	28.1	95.1%	1.4	29.4	14	0.2	0	0.0
481.3	18.1	4,285.8	90.2%	463.7	4,528.5	3,197	122.0	215	98.9
367.4	28.4	3,377.8	91.5%	312.8	3,648.5	1,783	39.5	10	2.7
709.0	75.4	2,768.7	81.7%	619.8	3,363.6	1,548	23.0	10	2.0
1,076.4	103.8	6,146.5	86.8%	932.6	7,012.1	3,331	62.5	20	4.6
10,462.1	2,505.0	10,253.6	48.1%	11,082.7	21,241.3	6,876	87.1	26	7.9
12.4	10.6	48.0	96.5%	1.7	48.3	31	1.4	0	0.0
11,551.0	2,619.4	16,448.2	57.8%	12,017.0	28,301.7	10,238	151.0	46	12.5
12,032.2	2,637.6	20,734.0	62.4%	12,480.7	32,830.2	13,435	273.0	261	111.5
38.0	0.0	1,777.3	99.1%	16.5	1,650.8	1,472	66.9	148	75.4
454.5	26.1	2,524.2	84.6%	457.9	2,902.6	1,749	56.0	67	23.5
11,594.1	2,630.2	16,313.5	57.5%	12,053.0	28,202.4	10,252	150.8	46	13.2
12,086.5	2,656.3	20,615.0	62.2%	12,527.3	32,755.8	13,473	273.7	261	112.1

20　振興局別道路現況

区分		一般国道											
		国管理			県管理			国道計			主要地方道		
		実延長	改良延長	舗装延長	実延長	改良延長	舗装延長	実延長	改良延長	舗装延長	実延長	改良延長	舗装延長
県広域振興局土木部等	盛岡	94.3	94.3	94.3	120.2	120.2	120.2	214.5	214.5	214.5	144.7	136.5	136.2
	岩手	18.9	18.9	18.9	125.3	125.3	125.3	144.3	144.3	144.3	112.4	104.9	97.0
	花巻	19.5	19.5	19.5	56.7	56.7	56.7	76.2	76.2	76.2	141.5	123.9	124.1
	北上	14.2	14.2	14.2	61.8	61.7	61.8	76.0	75.9	76.0	109.1	90.2	93.0
	県南	31.3	31.3	31.3	115.1	115.1	115.1	146.3	146.3	146.3	114.7	114.7	113.5
	一関	16.9	16.9	16.9	98.4	93.4	98.4	115.3	110.3	115.3	72.2	71.7	71.9
	千厩	0.0	0.0	0.0	89.3	89.2	89.2	89.3	89.2	89.2	71.5	67.1	69.6
	大船渡	78.9	78.9	78.9	94.1	94.1	94.1	173.0	173.0	173.0	61.0	48.7	60.2
	遠野	4.5	4.5	4.5	111.3	107.0	108.8	115.8	111.5	113.3	11.5	11.1	11.1
	沿岸	47.4	47.4	47.4	22.6	21.0	22.6	70.0	68.4	70.0	58.4	55.9	53.2
	宮古	76.1	76.1	76.1	112.7	97.9	104.1	188.8	174.1	180.2	88.7	51.7	68.3
	岩泉	40.9	40.9	40.9	75.9	64.3	71.0	116.8	105.2	111.9	75.3	67.4	69.4
	県北	71.7	71.7	71.7	62.5	62.5	62.5	134.2	134.2	134.2	131.5	121.1	121.5
	二戸	41.2	41.2	41.2	66.1	66.1	66.1	107.3	107.3	107.3	142.4	136.8	137.3
総　計		555.8	555.8	555.8	1,211.8	1,174.5	1,195.7	1,767.7	1,730.3	1,751.5	1,334.7	1,201.6	1,226.2

・独立専用自歩道を含む。
・改良済延長欄は車道幅員５．５m未満の延長を含むものである。
・舗装済延長欄は、セメント系及びアスファルト系高級・簡易のみのものである。

平成27年4月1日現在(単位:km)

県道						国県道計			市町村道			総計		
一般県道			県道計											
実延長	改良延長	舗装延長	実延長	改良延長	舗装延長	実延長	改良延長	舗装延長	実延長	改良延長	舗装延長	実延長	改良延長	舗装延長
234.3	206.3	190.0	379.0	342.8	326.2	593.5	557.3	540.7	5,061.4	3,239.0	3,268.2	5,654.9	3,796.3	3,808.9
131.8	117.0	103.4	244.2	221.9	200.5	388.4	366.2	344.7	1,738.3	1,202.1	1,058.4	2,126.7	1,568.2	1,403.2
152.7	142.8	128.3	294.2	266.7	252.4	370.4	342.8	328.5	3,308.4	1,848.9	1,710.0	3,678.7	2,191.7	2,038.6
98.1	91.5	81.6	207.2	181.7	174.6	283.2	257.7	250.6	2,245.0	1,321.9	1,203.3	2,528.1	1,579.6	1,453.8
187.7	187.7	171.8	302.4	302.4	285.3	448.7	448.7	431.6	3,455.3	2,056.1	1,997.1	3,904.0	2,504.8	2,428.7
72.8	63.7	67.9	145.0	135.4	139.8	260.3	245.7	255.1	1,862.3	1,214.4	1,114.6	2,122.6	1,460.1	1,369.7
129.6	87.4	102.3	201.0	154.6	171.9	290.4	243.8	261.1	2,749.9	1,323.0	1,311.9	3,040.3	1,566.8	1,572.9
96.9	52.5	60.8	157.9	101.3	121.0	330.9	274.2	294.0	1,353.6	775.7	792.7	1,684.5	1,049.9	1,086.7
81.6	77.4	60.9	93.1	88.4	71.9	208.9	200.0	185.2	1,299.6	630.4	580.3	1,508.5	830.4	765.5
67.6	29.2	39.4	126.0	85.1	92.6	196.0	153.5	162.6	714.6	415.3	365.4	910.6	568.8	527.9
54.1	46.3	51.5	142.8	97.9	119.8	331.6	272.0	300.0	947.7	644.7	747.8	1,279.3	916.7	1,047.8
104.8	51.2	52.4	180.1	118.6	121.8	296.9	223.8	233.7	492.8	351.6	371.6	789.7	575.4	605.3
123.8	114.9	112.4	255.2	235.9	234.0	389.4	370.1	368.1	1,520.5	930.7	920.3	1,910.0	1,300.9	1,288.4
111.5	83.4	85.5	253.8	220.2	222.7	361.1	327.4	330.0	1,715.8	960.3	1,006.6	2,076.8	1,287.8	1,336.6
1,647.1	1,351.4	1,308.1	2,981.8	2,553.0	2,534.3	4,749.5	4,283.3	4,285.8	28,465.2	16,914.2	16,448.2	33,214.7	21,197.5	20,734.0

21　高規格幹線道路の現況（平成 28.4.1 現在）

（単位：km）

路線名		総延長	基本計画		整備計画		供用済		未供用区間		
			延長	%	延長	%	区間	延長	区間	整備状況	供用目標
東北縦貫自動車道	弘前線	全体 698	698	100	698	100	大泉 JCT ～ 青森 IC	698			
		県内 167	167	100	167	100	宮城県境 ～ 秋田県境	167			
	八戸線	全体 167	167	100	97	58	安代 JCT ～ 八戸 IC 八戸 JCT ～ 八戸北 IC 青森東 IC ～ 青森 IC 百石道路 上北道路 みちのく有料道路 第二みちのく有料道路	142	八戸北 IC ～青森東 IC（延長 25）	基本計画（一部A´事業中）	未定（※「百石道路」「上北道路」、「みちのく有料道路」、「第二みちのく有料道路」は供用済）
		県内 54	54	100	54	100	安代 JCT ～ 青森県境	54			
東北横断自動車道	釜石秋田線	全体 211	211	100	167	79	仙人峠道路	18.4	釜石 JCT～ 釜石西 IC（延長 6）	基本計画（A´事業中）	平成 30 年度（予定）
							遠野 IC～ 昭和男鹿半島 IC	176.5	遠野住田 IC ～遠野 IC（延長 11）	基本計画（A´事業中）	平成 30 年度（予定）
							計	194.9			
		県内 113	113	100	78	69	仙人峠道路	18.4			
							遠野 IC～ 秋田県境	78.0			
							計	96.4			

（注1）IC はインターチェンジ、JCT はジャンクションの略である。
（注2）東北横断自動車道の数値は、東北縦貫自動車道の重用区間は含まない。
（注3）供用区間及び供用延長は A´（高速自動車国道に並行する一般国道の自動車専用道路）事業を含む。

（単位：km）

路線名	総延長	基本計画		整備計画		供用済		未供用区間		
		延長	%	延長	%	区間	延長	区間	整備状況	供用目標
三陸縦貫自動車道	全体 224	224	100	248	111	仙台港北IC～登米東和IC	71.4	登米東和IC～志津川IC（延長 11.1）	整備計画（事業中）	平成28年度（予定）
						唐桑道路	3.0	南三陸道路（延長 7.2）	整備計画（事業中）	平成28年度（延長3.0予定） 平成29年度（延長4.2予定）
						陸前高田IC～吉浜IC	28.7			
						釜石両石IC～釜石北IC	4.6	歌津IC～本吉IC（延長 12）	整備計画（事業中）	平成30年度（延長4.0予定）
						山田道路	7.8			
						宮古道路	4.8	本吉IC～気仙沼IC（延長 11.1）	整備計画（事業中）	平成29年度（延長7.1予定） 平成30年度（延長4.0予定）
								気仙沼IC～唐桑南IC（延長 9）	整備計画（事業中）	平成31年度（延長1.7予定）
						計	120.3	唐桑北IC～陸前高田IC（延長 10）	整備計画（事業中）	平成30年度（予定）
								吉浜IC～釜石JCT（延長 14）	整備計画（事業中）	平成30年度（予定）
	県内 103	103	100	121	117	陸前高田IC～吉浜IC	28.7			
						釜石両石IC～釜石北IC	4.6	釜石JCT～釜石両石IC（延長 5.6）	整備計画（事業中）	平成30年度（予定）
						吉浜道路	3.6			
						山田道路	7.8	釜石北IC～山田南IC（延長 12.8）	整備計画（事業中）	平成30年度（延長8.0予定）
						宮古道路	4.8			
								山田IC～宮古南IC（延長 14）	整備計画（事業中）	平成29年度（予定）
						計	45.9	宮古中央IC～田老北IC（延長 21）	整備区間（事業中）	平成29年度（延長4.0予定） 平成32年度（延長17.0予定）

（注1）ICはインターチェンジ、JCTはジャンクションの略である。

（単位：km）

路線名	総延長	基本計画		整備計画		供　用　済		未　供　用　区　間		
		延長	%	延長	%	区　間	延長	区　　間	整備状況	供用目標
八戸・久慈自動車道	全体 50	50	100	51	102	八戸 JCT ～階上 IC	17.3	侍浜 IC ～階上 IC（延長 23）	整備計画（事業中）	未　　定
						久慈道路	3.2	久慈北道路（延長 7.4）	整備計画（事業中）	平成 30 年度（予定）
						計	20.5			
	県内 32	32	100	32	100	久慈道路	3.2			

（注1）IC はインターチェンジ、JCT はジャンクションの略である。

22　国道(指定区間外)・県道整備状況（平成27.4.1現在）

(1)　一般国道　　（単位:m・%）

路線名	起点～終点	実延長	改良		舗装		指　定
			延長	率	延長	率	年月日
106　号	宮古市～盛岡市	92,687	92,687.1	100.0	92,687.1	100.0	S40.3.29
107　号	大船渡市～秋田県由利本荘市	119,987	119,987.2	100.0	119,987.2	100.0	S40.3.29
281　号	盛岡市～久慈市	77,504	77,504.4	100.0	77,504.4	100.0	S44.12.4
282　号	盛岡市～青森県平川市	72,176	72,175.6	100.0	72,175.6	100.0	S44.12.4
283　号	釜石市～花巻市	104,492	101,209.2	96.9	104,491.7	100.0	S44.12.4
284　号	陸前高田市～一関市	41,693	41,672.7	100.0	41,692.7	100.0	S44.12.4
340　号	陸前高田市～青森県八戸市	201,817	172,927.1	85.7	185,806.9	92.1	S49.11.12
342　号	秋田県横手市～宮城県登米市	67,630	62,652.0	92.6	67,629.5	100.0	S49.11.12
343　号	陸前高田市～奥州市水沢区	59,739	59,738.5	100.0	59,738.5	100.0	S49.11.12
346　号	宮城県仙台市～宮城県気仙沼市	2,009	2,008.7	100.0	2,008.7	100.0	S49.11.12
395　号	久慈市～二戸市	48,984	48,983.6	100.0	48,983.6	100.0	S56.4.30
396　号	遠野市～盛岡市	58,157	58,157.2	100.0	58,148.7	100.0	S56.4.30
397　号	大船渡市～秋田県横手市	81,880	81,879.6	100.0	81,879.6	100.0	S56.4.30
455　号	盛岡市～下閉伊郡岩泉町	86,631	86,631.3	100.0	86,631.3	100.0	H4.4.3
456　号	盛岡市～宮城県気仙沼市	101,143	100,957.2	99.8	101,002.2	99.9	H4.4.3
457　号	一関市～宮城県白石市	13,740	13,740.4	100.0	13,740.4	100.0	H4.4.3
一般国道16路線合計		1,230,267.3	1,192,911.8	97.0	1,214,108.1	98.7	

（2）主要地方道　　（単位：m・%）

番号	路線名	起点～終点	実延長	改良		舗装		認定年月日
				延長	率	延長	率	
1	盛岡横手線	盛岡市～秋田県横手市	58,479.7	58,479.7	100.0	58,479.7	100.0	S29.8.16
2	盛岡停車場線	盛岡停車場～盛岡市中央通三丁目	735.4	735.4	100.0	735.4	100.0	S29.8.16
3	一関停車場線	一関停車場～一関市新大町	141.3	141.3	100.0	141.3	100.0	S29.8.16
4	釜石港線	釜石港～釜石市只越町	1,366.0	1,366.0	100.0	1,366.0	100.0	S29.8.16
5	一戸山形線	二戸郡一戸町～久慈市山形町	36,411.9	34,484.6	94.7	34,772.6	95.5	S51.10.1
6	二戸五日市線	二戸市～八幡平市五日市	29,007.4	29,007.4	100.0	29,007.4	100.0	S34.3.31
7	久慈岩泉線	久慈市～下閉伊郡岩泉町	53,073.6	48,966.6	92.3	53,073.6	100.0	S34.3.31
8	水沢米里線	奥州市水沢区～奥州市江刺区米里	29,058.5	29,058.5	100.0	29,058.5	100.0	S47.3.17
9	大船渡綾里三陸線	大船渡市猪川町～大船渡市三陸町越喜来	31,522.0	27,011.7	85.7	31,522.0	100.0	S34.3.31
10	江刺室根線	奥州市江刺区～一関市室根町	37,348.0	33,427.2	89.5	35,890.5	96.1	S51.10.1
11	八戸大野線	青森県八戸市～九戸郡洋野町大野	14,470.7	14,470.7	100.0	14,470.7	100.0	S51.12.24
12	花巻大曲線	花巻市～秋田県大仙市	61,687.7	41,932.4	68.0	44,492.1	72.1	S47.4.11
13	盛岡和賀線	盛岡市～北上市和賀町	48,686.8	48,686.8	100.0	48,686.8	100.0	S51.10.1
14	一関北上線	一関市～北上市	47,087.1	47,087.1	100.0	47,087.1	100.0	S51.10.1
15	一戸葛巻線	二戸郡一戸町～岩手郡葛巻町	24,778.8	22,192.8	89.6	22,253.9	89.8	S51.10.1
16	盛岡環状線	盛岡市南仙北二丁目～盛岡市上米内	32,152.6	32,152.6	100.0	32,152.6	100.0	S49.3.19
17	岩手平舘線	岩手郡岩手町～八幡平市平舘	18,315.6	18,315.6	100.0	18,315.6	100.0	S34.3.31
18	本吉室根線	宮城県気仙沼市本吉町 ～一関市室根町	15,438.0	15,046.0	97.5	15,052.2	97.5	S51.10.1
19	一関大東線	一関市～一関市大東町	22,634.0	22,634.0	100.0	22,634.0	100.0	S34.3.31
20	軽米種市線	九戸郡軽米町～九戸郡洋野町種市	25,268.7	25,268.7	100.0	25,268.7	100.0	S34.3.31
21	花泉藤沢線	一関市花泉町～一関市藤沢町	18,836.3	18,836.3	100.0	18,836.3	100.0	S51.10.1
22	軽米九戸線	九戸郡軽米町～九戸郡九戸村	12,622.7	12,622.7	100.0	12,622.7	100.0	S34.3.31
23	大更八幡平線	八幡平市大更～秋田県鹿角市八幡平	31,207.4	31,207.4	100.0	31,207.4	100.0	S51.10.1
24	二戸九戸線	二戸市～九戸郡九戸村	13,846.1	13,846.1	100.0	13,846.1	100.0	S51.10.1
25	紫波江繋線	紫波郡紫波町～宮古市江繋	58,346.2	31,007.8	53.1	33,937.3	58.2	S34.3.31
26	大槌小国線	上閉伊郡大槌町～宮古市小国	34,688.8	34,688.8	100.0	29,497.1	85.0	S34.3.31
27	江刺東和線	奥州市江刺区～花巻市東和町	7,067.0	7,067.0	100.0	7,067.0	100.0	S58.1.11

（単位：m・%）

番号	路線名	起点～終点	実延長	改良		舗装		認　定
				延長	率	延長	率	年月日
28	花巻北上線	花巻市～北上市	11,630.6	11,630.6	100.0	11,630.6	100.0	S51.10.1
29	野田山形線	九戸郡野田村～久慈市山形町	41,424.4	33,084.7	79.9	31,459.6	75.9	S51.10.1
30	葛巻日影線	岩手郡葛巻町～八幡平市日影	41,882.9	33,365.1	79.7	25,588.0	61.1	S51.10.1
31	平泉厳美渓線	西磐井郡平泉町～一関市厳美	8,559.1	8,559.1	100.0	8,559.1	100.0	S51.10.1
32	二戸田子線	二戸市～青森県三戸郡田子町	19,763.0	19,763.0	100.0	19,763.0	100.0	S34.3.31
33	軽米名川線	九戸郡軽米町～青森県三戸郡南部町	3,880.6	3,832.8	98.8	3,880.6	100.0	S34.3.31
34	気仙沼陸前高田線	宮城県気仙沼市～陸前高田市	3,406.1	2,547.8	74.8	2,547.8	74.8	S34.3.31
35	釜石遠野線	釜石市～遠野市	37,376.7	34,911.6	93.4	37,376.7	100.0	S51.10.1
36	上米内湯沢線	盛岡市上米内～盛岡市湯沢	25,349.3	22,598.8	89.1	22,598.8	89.1	H6.3.15
37	花巻平泉線	花巻市～西磐井郡平泉町	76,293.5	75,140.2	98.5	75,467.2	98.9	H26.4.1
38	大船渡広田陸前高田線	大船渡市～陸前高田市	26,107.5	19,165.4	73.4	26,107.5	100.0	H6.3.15
39	北上東和線	北上市～花巻市東和町	17,429.4	17,429.4	100.0	17,429.4	100.0	S49.3.19
40	宮古岩泉線	宮古市～下閉伊郡岩泉町	50,556.6	34,154.3	67.6	42,428.3	83.9	S51.10.1
41	重茂半島線	下閉伊郡山田町大沢～宮古市津軽石	35,705.1	18,042.6	50.5	24,185.4	67.7	S51.10.1
42	戸呂町軽米線	久慈市山形町戸呂町～九戸郡軽米町上舘	25,617.2	25,617.2	100.0	25,617.2	100.0	S34.3.31
43	盛岡大迫東和線	盛岡市～花巻市東和町	49,921.1	46,167.1	92.5	45,310.2	90.8	H6.3.15
44	岩泉平井賀普代線	下閉伊郡岩泉町乙茂～下閉伊郡普代村普代	38,082.7	38,082.7	100.0	38,082.7	100.0	S40.3.30
45	柏台松尾線	八幡平市松尾寄木～八幡平市松尾	9,810.2	9,810.2	100.0	9,810.2	100.0	S52.3.1
46	紫波インター線	紫波インター～紫波郡紫波町桜町	4,839.8	4,839.8	100.0	4,839.8	100.0	H6.3.15
47	北上西インター線	北上西インター～北上市和賀町	368.7	368.7	100.0	368.7	100.0	H6.3.15
48	弥栄金成線	一関市弥栄～宮城県栗原市金成	17,195.3	17,195.3	100.0	17,195.3	100.0	H6.3.15
49	栗駒平泉線	宮城県栗原市栗駒～西磐井郡平泉町	24,044.9	23,283.7	96.8	23,280.4	96.8	H26.4.1
50	北上金ヶ崎インター線	北上金ヶ崎インター～北上市相去町	1,161.0	1,161.0	100.0	1,161.0	100.0	H6.3.15
主要地方道50路線合計			1,334,684.0	1,200,492.3	89.9	1,226,162.1	91.9	

(3) 一般県道　　（単位：m・%）

番号	路線名	起点～終点	実延長	改良		舗装		認定年月日
				延長	率	延長	率	
101	小鳥谷停車場線	小鳥谷停車場～二戸郡一戸町小鳥谷	1,522.8	1,522.8	100.0	1,522.8	100.0	S51.10.1
102	石鳥谷大迫線	花巻市石鳥谷町～花巻市大迫町	10,506.3	10,506.3	100.0	10,506.3	100.0	S34.3.31
103	花巻和賀線	花巻市～北上市和賀町	14,986.4	14,986.4	100.0	14,986.4	100.0	S34.3.31
104	沖田渋民線	一関市大東町沖田～一関市大東町渋民	5,262.6	5,262.6	100.0	5,262.6	100.0	S51.10.1
105	猿沢東山線	一関市大東町猿沢～一関市東山町長坂	4,660.5	4,660.5	100.0	4,660.5	100.0	S51.10.1
106	前沢東山線	奥州市前沢区～一関市東山町	19,308.8	19,308.8	100.0	19,308.8	100.0	S51.10.1
107	矢越停車場線	矢越停車場～一関市室根町矢越	112.0	112.0	100.0	112.0	100.0	S51.10.1
108	江刺金ケ崎線	奥州市江刺区～胆沢郡金ケ崎町	4,972.1	4,972.1	100.0	4,972.1	100.0	S34.3.31
109	石鳥谷花巻温泉線	花巻市石鳥谷町～花巻市花巻温泉	7,923.8	7,923.8	100.0	7,923.8	100.0	S34.3.31
110	平泉停車場中尊寺線	平泉停車場～西磐井郡平泉町中尊寺	1,447.0	1,447.0	100.0	1,447.0	100.0	S34.3.31
111	日詰停車場線	日詰停車場～紫波郡紫波町北日詰	537.5	537.5	100.0	537.5	100.0	S34.3.31
112	北上停車場線	北上停車場～北上市大通り	1,553.7	1,553.7	100.0	1,553.7	100.0	S34.3.31
113	水沢停車場線	水沢停車場～奥州市水沢区横町	852.7	852.7	100.0	852.7	100.0	S34.3.31
114	二戸停車場線	二戸停車場～二戸市石切所	310.4	310.4	100.0	310.4	100.0	S34.3.31
115	茂市停車場線	茂市停車場～宮古市茂市	339.6	163.9	48.3	339.6	100.0	S34.3.31
117	石鳥谷停車場線	石鳥谷停車場～花巻市石鳥谷町好地	318.2	318.2	100.0	318.2	100.0	S34.3.31
118	ほっとゆだ停車場線	ほっとゆだ停車場 ～和賀郡西和賀町川尻	403.1	403.1	100.0	403.1	100.0	S34.3.31
119	仙北町停車場線	仙北町停車場～盛岡市仙北二丁目	126.0	126.0	100.0	126.0	100.0	S34.3.31
120	不動盛岡線	紫波郡矢巾町室岡 ～盛岡市中ノ橋通一丁目	11,654.8	11,654.8	100.0	11,654.8	100.0	S47.3.17
121	遠野停車場線	遠野停車場～遠野市中央通	257.8	257.8	100.0	257.8	100.0	S34.3.31
122	夏油温泉江釣子線	北上市夏油温泉～北上市上江釣子	26,168.4	20,642.0	78.9	20,659.0	78.9	S34.3.31
124	久慈停車場線	久慈停車場～久慈市新町	142.0	142.0	100.0	142.0	100.0	S34.3.31
125	陸中夏井停車場線	陸中夏井停車場～久慈市夏井町	91.2	91.2	100.0	91.2	100.0	S34.3.31
126	田山停車場線	田山停車場～八幡平市石名坂	22.7	22.7	100.0	22.7	100.0	S34.3.31
127	荒屋新町停車場線	荒屋新町停車場～八幡平市荒屋新町	97.3	97.3	100.0	97.3	100.0	S34.3.31
128	厨川停車場線	厨川停車場～盛岡市厨川一丁目	53.0	0.0	0.0	0.0	0.0	S34.3.31
129	好摩停車場線	好摩停車場～盛岡市玉山区芋田	1,181.0	1,181.0	100.0	1,181.0	100.0	S34.3.31

（単位：m・%）

番号	路線名	起点～終点	実延長	改良		舗装		認定年月日
				延長	率	延長	率	
130	大釜停車場線	大釜停車場～滝沢市大釜竹鼻	904.7	904.7	100.0	904.7	100.0	S34.3.31
131	小岩井停車場線	小岩井停車場～岩手郡雫石町板橋	2,382.6	2,382.6	100.0	2,382.6	100.0	S34.3.31
132	上盛岡停車場線	上盛岡停車場～盛岡市中央通二丁目	746.1	746.1	100.0	746.1	100.0	S34.3.31
133	ゆだ錦秋湖停車場線	ゆだ錦秋湖停車場 ～和賀郡西和賀町第43地割	1,409.4	1,173.5	83.3	1,409.4	100.0	S34.3.31
134	山目停車場線	山目停車場～一関市山目町	49.5	49.5	100.0	49.5	100.0	S34.3.31
135	摺沢停車場線	摺沢停車場～一関市大東町摺沢	814.5	814.5	100.0	814.5	100.0	S34.3.31
136	折壁停車場線	折壁停車場～一関市室根町折壁	66.5	66.5	100.0	66.5	100.0	S34.3.31
137	金ケ崎停車場線	金ケ崎停車場 ～胆沢郡金ケ崎町大字西根	694.0	694.0	100.0	694.0	100.0	S34.3.31
138	宮古停車場線	宮古停車場～宮古市栄町	84.2	84.2	100.0	84.2	100.0	S34.3.31
139	陸中中野停車場線	陸中中野停車場～九戸郡洋野町中野	2,215.0	2,215.0	100.0	2,215.0	100.0	S34.3.31
140	新月停車場線	新月停車場～一関市室根町折壁	191.0	0.0	0.0	191.0	100.0	S34.3.31
141	陸前高田停車場線	陸前高田停車場～陸前高田市米崎町	2,326.0	2,326.0	100.0	2,326.0	100.0	S34.3.31
142	川内停車場線	川内停車場～宮古市川内	265.5	265.5	100.0	265.5	100.0	S34.3.31
143	陸中川井停車場線	陸中川井停車場 ～宮古市川井	247.3	247.3	100.0	247.3	100.0	S34.3.31
144	六原停車場線	六原停車場 ～胆沢郡金ケ崎町大字三ケ尻	300.0	300.0	100.0	295.0	98.3	S34.3.31
145	大槌停車場線	大槌停車場～上閉伊郡大槌町本町	122.0	122.0	100.0	122.0	100.0	S34.3.31
146	鵜住居停車場線	鵜住居停車場～釜石市鵜住居町	46.4	46.4	100.0	46.4	100.0	S34.3.31
147	陸中山田停車場線	陸中山田停車場 ～下閉伊郡山田町飯岡	137.4	137.4	100.0	137.4	100.0	S34.3.31
148	和賀仙人停車場線	和賀仙人停車場～北上市和賀町	74.8	74.8	100.0	74.8	100.0	S34.3.31
149	侍浜停車場線	侍浜停車場～久慈市侍浜町	3,832.2	3,832.2	100.0	3,377.2	88.1	S34.3.31
150	種市停車場線	種市停車場 ～九戸郡洋野町種市第23地割	1,069.4	1,069.4	100.0	1,069.4	100.0	S34.3.31
151	村崎野停車場線	村崎野停車場～北上市飯豊町	986.3	986.3	100.0	986.3	100.0	S34.3.31
152	古舘停車場線	古舘停車場～紫波郡紫波町高水寺	1,369.0	1,369.0	100.0	1,369.0	100.0	S34.3.31
153	侍浜停車場阿子木線	侍浜停車場～九戸郡洋野町阿子木	4,776.2	2,569.2	53.8	582.4	12.2	S34.3.31
154	江釣子停車場線	江釣子停車場～北上市上江釣子	253.0	253.0	100.0	253.0	100.0	S34.3.31
156	岩明岩谷堂線	奥州市江刺区伊手字岩明 ～奥州市江刺区岩谷堂	7,626.7	7,626.7	100.0	7,626.7	100.0	S34.3.31
157	岩手川口停車場線	岩手川口停車場～岩手郡岩手町川口	1,307.5	1,307.5	100.0	1,307.5	100.0	S51.10.1

（単位：m・%）

番号	路線名	起点～終点	実延長	改良		舗装		認定年月日
				延長	率	延長	率	
158	藪川川口線	盛岡市玉山区藪川～岩手郡岩手町川口	37,819.4	32,897.3	87.0	18,113.9	47.9	S51.10.1
159	久田笹長根線	北上市和賀町岩崎 ～胆沢郡金ケ崎町大字三ケ尻	7,930.9	7,930.9	100.0	7,930.9	100.0	S34.3.31
160	土淵達曽部線	遠野市土淵町～遠野市宮守町達曽部	31,364.9	31,364.9	100.0	30,764.9	98.1	S51.10.1
161	達曽部下宮守線	遠野市宮守町達曽部 ～遠野市宮守町下宮守	5,020.1	5,020.1	100.0	5,020.1	100.0	S51.10.1
162	紫波雫石線	紫波郡紫波町～岩手郡雫石町	12,820.7	8,825.5	68.8	8,869.4	69.2	S34.3.31
163	津軽石停車場線	津軽石停車場～宮古市津軽石	603.3	603.3	100.0	603.3	100.0	S51.10.1
164	明戸八木線	九戸郡洋野町大野 ～九戸郡洋野町種市第 3地割	13,515.1	13,515.1	100.0	13,515.1	100.0	S51.10.1
165	岩崎藤根線	北上市和賀町岩崎 ～北上市和賀町藤根	2,341.6	2,341.6	100.0	2,341.6	100.0	S51.10.1
166	藤根停車場線	藤根停車場～北上市和賀町藤根	644.3	644.3	100.0	644.3	100.0	S51.10.1
167	釜石住田線	釜石市～気仙郡住田町	24,635.0	6,983.6	28.3	10,657.8	43.3	S51.10.1
168	薄衣舞川線	一関市川崎町薄衣～一関市舞川	11,716.0	9,529.3	81.3	11,716.0	100.0	S34.3.31
169	渋民川又線	盛岡市玉山区渋民～盛岡市玉山区川又	8,271.9	8,271.9	100.0	8,271.9	100.0	S34.3.31
170	松草停車場線	松草停車場～宮古市区界	576.5	576.5	100.0	576.5	100.0	S51.10.1
171	大川松草線	下閉伊郡岩泉町大川 ～宮古市区界	49,493.2	25,396.9	51.3	26,917.9	54.4	S51.10.1
172	盛岡鶯宿温泉線	盛岡市～岩手郡雫石町鶯宿温泉	15,882.3	15,882.3	100.0	15,882.3	100.0	S43.3.30
173	田野畑岩泉線	下閉伊郡田野畑村沼袋 ～下閉伊郡岩泉町岩泉	15,677.6	15,677.6	100.0	15,677.6	100.0	S34.3.31
174	小友米里線	遠野市小友町～奥州市江刺区米里	13,286.9	3,756.9	28.3	3,266.9	24.6	S34.3.31
175	陸中折居停車場線	陸中折居停車場～奥州市前沢区古城	527.5	527.5	100.0	527.5	100.0	S51.10.1
176	供養塚折居線	奥州市胆沢区若柳 ～奥州市前沢区古城	8,793.2	8,793.2	100.0	8,793.2	100.0	S51.10.1
177	有芸田老線	下閉伊郡岩泉町下有芸～宮古市田老	17,485.4	10,872.5	62.2	11,099.9	63.5	S51.10.1
178	下宮守田瀬線	遠野市宮守町下宮守 ～花巻市東和町田瀬	13,715.2	12,641.7	92.2	13,121.7	95.7	S51.10.1
179	玉里梁川線	奥州市江刺区玉里～奥州市江刺区梁川	9,444.1	9,444.1	100.0	9,444.1	100.0	S51.10.1
180	上有住日頃市線	気仙郡住田町上有住 ～大船渡市日頃市町	10,667.1	6,115.4	57.3	5,645.8	52.9	S34.3.31
181	道前浄法寺線	青森県三戸郡田子町 ～二戸市浄法寺町	14,680.3	14,680.3	100.0	14,500.3	98.8	S45.8.1
182	野々上斗内線	二戸市野々上 ～青森県三戸郡三戸町斗内	1,800.8	697.7	38.7	697.7	38.7	S49.7.16
183	若柳花泉線	宮城県栗原市若柳～一関市花泉町	6,621.7	6,621.7	100.0	6,621.7	100.0	S34.3.31
184	石越停車場白崖線	石越停車場～一関市花泉町永井	2,318.0	2,318.0	100.0	2,318.0	100.0	S34.3.31

（単位：m・%）

番号	路線名	起点～終点	実延長	改良		舗装		認定年月日
				延長	率	延長	率	
185	有壁若柳線	宮城県栗原市金成有壁～宮城県栗原市若柳	1,362.9	1,362.9	100.0	1,362.9	100.0	S34.3.31
186	油島栗駒線	一関市花泉町油島 ～宮城県栗原市栗駒	1,617.0	1,617.0	100.0	1,617.0	100.0	S34.3.31
187	大門有壁線	一関市花泉町金沢 ～宮城県栗原市金成有壁	454.0	454.0	100.0	454.0	100.0	S34.3.31
188	綱木黄海線	宮城県登米市東和町綱木 ～一関市藤沢町黄海	4,834.2	1,391.0	28.8	1,539.0	31.8	S34.3.31
189	東和薄衣線	宮城県登米市東和町綱木 ～一関市川崎町薄衣	14,882.2	10,301.4	69.2	11,180.2	75.1	S43.12.3
190	石森永井線	宮城県登米市中田町石森 ～一関市花泉町永井	3,606.0	3,606.0	100.0	3,606.0	100.0	S49.7.16
191	大更停車場線	大更停車場～八幡平市大更	598.4	598.4	100.0	598.4	100.0	S51.10.1
192	後藤野野中線	北上市和賀町横川目 ～北上市和賀町藤根	6,366.1	6,366.1	100.0	6,366.1	100.0	S34.3.31
193	唐丹日頃市線	釜石市唐丹町～大船渡市日頃市町	25,596.0	10,407.7	40.7	11,992.0	46.9	S34.3.31
194	西山生保内線	岩手郡雫石町長山 ～秋田県仙北市田沢湖生保内	9,970.1	7,980.0	80.0	8,865.3	88.9	S34.3.31
195	田山花輪線	八幡平市折壁～秋田県鹿角市花輪	7,794.3	7,794.3	100.0	7,794.3	100.0	S49.7.16
196	胆沢金ケ崎線	奥州市胆沢区～胆沢郡金ケ崎町	10,130.0	10,130.0	100.0	10,130.0	100.0	S34.3.31
197	田原折居線	奥州市江刺区田原～奥州市水沢区真城	11,578.3	10,197.6	88.1	11,304.9	97.6	S51.10.1
198	志和石鳥谷線	紫波郡紫波町土舘 ～花巻市石鳥谷町好地	7,173.6	6,115.6	85.3	7,173.6	100.0	S34.3.31
199	大更好摩線	八幡平市大更～盛岡市玉山区芋田	8,690.0	8,690.0	100.0	8,690.0	100.0	S51.10.1
200	花輪千徳線	宮古市長沢～宮古市千徳	8,409.0	5,606.0	66.7	8,197.0	97.5	S51.10.1
201	千徳停車場線	千徳停車場～宮古市千徳	21.6	21.6	100.0	21.6	100.0	S51.10.1
202	普代小屋瀬線	下閉伊郡普代村第12地割 ～岩手郡葛巻町江刈	52,102.7	23,826.4	45.7	23,714.5	45.5	S40.3.30
203	奥中山停車場線	奥中山停車場～二戸郡一戸町中山	207.5	207.5	100.0	207.5	100.0	S51.10.1
204	大志田停車場線	大志田停車場～盛岡市玉山区藪川	11,647.0	79.2	0.7	56.5	0.5	S34.3.31
205	不動矢巾停車場線	紫波郡矢巾町室岡～矢巾停車場	3,837.9	3,837.9	100.0	3,837.9	100.0	S34.3.31
206	相川平泉線	一関市舞川～西磐井郡平泉町平泉	12,547.6	11,551.3	92.1	12,534.3	99.9	S34.3.31
207	矢巾停車場線	矢巾停車場～紫波郡矢巾町西徳田	1,474.6	1,474.6	100.0	1,474.6	100.0	S51.10.1
208	大ケ生徳田線	盛岡市大ケ生～紫波郡矢巾町西徳田	6,673.2	6,206.9	93.0	6,214.7	93.1	S51.10.1
209	崎浜港線	大船渡市三陸町崎浜港 ～大船渡市三陸町越喜来	5,428.0	5,428.0	100.0	5,428.0	100.0	S34.7.21
210	一戸浄法寺線	二戸郡一戸町～二戸市浄法寺町	18,407.0	10,063.7	54.7	10,443.7	56.7	S36.9.1
211	雫石停車場線	雫石停車場～岩手郡雫石町中町	510.7	510.7	100.0	510.7	100.0	S51.10.1

（単位：m・%）

番号	路線名	起点～終点	実延長	改良		舗装		認定
				延長	率	延長	率	年月日
212	雫石東八幡平線	岩手郡雫石町～八幡平市東八幡平	42,352.7	38,373.5	90.6	36,635.3	86.5	S51.10.1
213	花巻空港停車場線	花巻空港停車場 ～花巻市石鳥谷町南寺林	561.5	561.5	100.0	561.5	100.0	S51.10.1
214	羽黒堂二枚橋線	花巻市大迫町亀ケ森 ～花巻市石鳥谷町南寺林	8,343.6	8,343.6	100.0	8,343.6	100.0	S51.10.1
215	湯川温泉線	和賀郡西和賀町湯川温泉 ～和賀郡西和賀町川尻	5,063.6	4,325.9	85.4	5,063.6	100.0	S39.11.17
216	八木港線	九戸郡洋野町八木港 ～九戸郡洋野町種市第3地割	1,485.0	1,485.0	100.0	1,485.0	100.0	S43.3.30
217	野田港線	九戸郡野田村野田港 ～九戸郡野田村大字野田	999.9	999.9	100.0	999.9	100.0	S43.3.30
218	藤沢津谷川線	一関市藤沢町 ～一関市室根町津谷川	6,500.5	2,701.9	41.6	3,255.2	50.1	S43.3.30
219	網張温泉線	岩手郡雫石町網張温泉 ～岩手郡雫石町仁佐瀬	18,826.0	18,826.0	100.0	18,826.0	100.0	S51.10.1
220	氏子橋夕顔瀬線	盛岡市上堂一丁目～盛岡市夕顔瀬町	2,405.0	2,405.0	100.0	2,405.0	100.0	S45.8.1
221	岩泉停車場線	岩泉停車場 ～下閉伊郡岩泉町大字岩泉	226.5	226.5	100.0	226.5	100.0	S45.8.1
222	土沢停車場線	土沢停車場～花巻市東和町土沢	610.8	610.8	100.0	610.8	100.0	S45.8.1
223	盛岡滝沢線	盛岡市～滝沢市鵜飼八人打	5,505.3	5,505.3	100.0	5,505.3	100.0	S45.12.15
224	八重畑小山田線	花巻市石鳥谷町八重畑 ～花巻市東和町前田	7,703.7	7,703.7	100.0	7,703.7	100.0	S51.10.1
225	北上和賀線	北上市鬼柳町～北上市和賀町	10,732.8	10,732.8	100.0	10,732.8	100.0	S46.4.1
226	佐倉河真城線	奥州市水沢区佐倉河 ～奥州市水沢区真城	3,542.7	3,542.7	100.0	3,542.7	100.0	S46.5.7
227	田代平西根線	八幡平市西根寺田 ～八幡平市西根寺田	10,861.7	9,427.3	86.8	9,427.3	86.8	S46.5.7
228	佐比内彦部線	紫波郡紫波町佐比内 ～紫波郡紫波町彦部	6,484.1	6,484.1	100.0	6,484.1	100.0	S51.10.1
229	長部漁港線	長部漁港～陸前高田市気仙町	1,651.1	731.1	44.3	1,651.1	100.0	S48.3.30
230	丸森権現堂線	大船渡市大船渡町字下船渡 ～大船渡市盛町字権現堂	7,098.2	7,098.2	100.0	7,098.2	100.0	S48.3.30
231	吉里吉里釜石線	上閉伊郡大槌町吉里吉里 ～釜石市片岸	10,158.2	3,889.9	38.3	7,762.4	76.4	S48.3.30
233	焼走り線	八幡平市平笠～八幡平市田頭	8,361.1	8,361.1	100.0	8,361.1	100.0	S48.3.30
234	花巻雫石線	花巻市～岩手郡雫石町	15,026.4	1,117.9	7.4	288.5	1.9	S48.3.30
235	永沢水沢線	胆沢郡金ケ崎町永沢 ～奥州市水沢区赤土田	7,737.9	7,737.9	100.0	7,737.9	100.0	S48.3.30
236	衣川水沢線	奥州市衣川区～奥州市水沢区西町	14,887.3	14,887.3	100.0	11,887.1	79.8	S48.3.30
237	長坂東稲前沢線	一関市東山町長坂 ～奥州市前沢区生母	21,687.1	13,741.1	63.4	18,596.1	85.7	S48.3.30
238	遠野住田線	遠野市～気仙郡住田町	25,637.2	24,037.7	93.8	24,037.7	93.8	S48.3.30
239	白崖弥栄線	一関市花泉町永井～一関市弥栄	14,787.3	9,869.4	66.7	12,343.4	83.5	S48.3.30

（単位：m・%）

番号	路線名	起点～終点	実延長	改良		舗装		認定
				延長	率	延長	率	年月日
240	本郷五串線	一関市萩荘～一関市厳美町	7,533.7	7,533.7	100.0	7,533.7	100.0	S48.3.30
241	上斗米金田一線	二戸市上斗米～二戸市金田一	11,742.2	8,145.6	69.4	8,458.6	72.0	S48.9.1
242	水海大渡線	釜石市両石町～釜石市大渡町	7,223.1	3,684.2	51.0	7,223.1	100.0	S48.9.1
243	新城馬口沢線	奥州市前沢区新城 ～奥州市前沢区馬口沢	4,066.8	4,066.8	100.0	4,066.8	100.0	S48.9.1
244	金田一温泉線	二戸市金田一温泉～二戸市金田一	1,726.8	1,488.8	86.2	1,726.8	100.0	S49.3.19
245	南笹間黒沢尻線	花巻市南笹間～北上市黒沢尻町	7,487.9	7,405.4	98.9	7,487.9	100.0	S49.3.19
246	世田米矢作線	気仙郡住田町世田米 ～陸前高田市矢作町	17,755.8	3,457.0	19.5	3,369.4	19.0	S49.3.19
247	角ノ浜玉川線	九戸郡洋野町種市第40地割 ～九戸郡洋野町種市第13地割	8,770.3	8,770.3	100.0	8,770.3	100.0	S49.3.19
248	浄土ケ浜線	宮古市浄土ケ浜～宮古市鍬ケ崎	1,681.5	1,681.5	100.0	1,681.5	100.0	S49.5.31
249	桜峠平田線	釜石市唐丹町桜峠～釜石市平田	18,049.5	9,898.2	54.8	12,366.0	68.5	S49.6.21
250	吉浜上荒川線	大船渡市三陸町吉浜 ～釜石市唐丹町上荒川	18,784.9	8,222.1	43.8	11,227.6	59.8	S49.6.21
251	玉里水沢線	奥州市江刺区玉里 ～奥州市水沢区佐倉河	12,260.5	12,260.5	100.0	12,260.5	100.0	S49.6.21
252	清水野村崎野線	花巻市横志田～北上市飯豊町村崎野	10,285.0	10,285.0	100.0	10,285.0	100.0	S49.7.16
253	元木江刈内線	岩手郡葛巻町葛巻 ～岩手郡岩手町江刈内	16,881.0	12,745.9	75.5	12,768.5	75.6	S49.10.29
254	相去飯豊線	北上市相去町～北上市飯豊町	9,000.6	9,000.6	100.0	9,000.6	100.0	S50.1.14
255	広瀬三ケ尻線	奥州市江刺区広瀬 ～胆沢郡金ケ崎町三ケ尻	9,681.2	9,681.2	100.0	9,681.2	100.0	S50.8.1
256	野々上下斗米線	二戸市野々上～二戸市下斗米	3,942.9	3,632.3	92.1	3,632.3	92.1	S50.8.1
257	岩手大更線	岩手郡岩手町～八幡平市大更	9,067.0	8,988.2	99.1	8,988.2	99.1	S50.8.1
258	繋温泉線	盛岡市繋温泉～盛岡市繋	2,850.4	2,850.4	100.0	2,850.4	100.0	S51.3.16
259	崎山宮古線	宮古市崎山～宮古市宮古	6,689.7	5,954.7	89.0	6,689.7	100.0	S51.3.16
260	一関平泉線	一関市～西磐井郡平泉町	6,032.4	6,032.4	100.0	6,032.4	100.0	S51.3.30
261	中里堀切線	一関市舞川字中里 ～一関市舞川字堀切	3,528.5	3,528.5	100.0	3,528.5	100.0	H26.4.1
262	沖田田原線	一関市大東町沖田～奥州市江刺区田原	21,057.0	3,997.7	19.0	10,617.0	50.4	S52.3.1
263	折壁大原線	一関市室根町折壁 ～一関市大東町大原	16,170.9	3,176.5	19.6	2,948.8	18.2	S52.3.1
264	二戸軽米線	二戸市～九戸郡軽米町	21,582.9	14,534.7	67.3	18,821.9	87.2	S52.3.1
265	中寺林犬渕線	花巻市石鳥谷町中寺林 ～紫波郡紫波町犬渕	5,198.6	5,198.6	100.0	5,198.6	100.0	S52.3.1
266	国見温泉線	岩手郡雫石町国見温泉 ～岩手郡雫石町橋場	7,370.4	7,370.4	100.0	7,370.4	100.0	S52.3.1

（単位：m・%）

番号	路線名	起点～終点	実延長	改良		舗装		認定
				延長	率	延長	率	年月日
267	松川千厩線	一関市東山町松川～一関市千厩町	10,798.3	10,798.3	100.0	10,798.3	100.0	S54.3.6
268	野田長内線	九戸郡野田村～久慈市長内町	15,491.2	8,844.3	57.1	8,835.4	57.0	S56.3.31
269	明戸種市線	九戸郡洋野町大野 ～九戸郡洋野町種市第18地割	16,141.8	16,141.8	100.0	16,141.8	100.0	S56.3.31
270	西根佐倉河線	胆沢郡金ケ崎町大字西根 ～奥州市水沢区佐倉河	4,958.9	4,958.9	100.0	4,958.9	100.0	S56.8.18
271	姉帯戸田線	二戸郡一戸町姉帯 ～九戸郡九戸村戸田	16,779.8	9,731.7	58.0	7,391.0	44.0	S57.3.23
272	戸田荷軽部線	九戸郡九戸村戸田 ～久慈市山形町荷軽部	13,571.3	13,211.3	97.3	12,562.7	92.6	S57.3.23
273	安家玉川線	下閉伊郡岩泉町大字安家 ～九戸郡野田村大字玉川	13,780.7	12,674.4	92.0	12,679.9	92.0	S57.6.4
274	二戸一戸線	二戸市～二戸郡一戸町	13,003.6	13,003.6	100.0	13,003.6	100.0	S58.4.1
275	碁石海岸線	大船渡市碁石海岸～大船渡市末崎町	4,757.3	4,757.3	100.0	4,757.3	100.0	S61.8.8
277	宮古港線	宮古港～宮古市大字千徳	6,377.3	6,377.3	100.0	6,377.3	100.0	S63.5.24
278	鵜飼安達巣子線	滝沢市鵜飼安達～滝沢市巣子	11,604.5	11,604.5	100.0	11,604.5	100.0	H元. 9.19
279	侍浜夏井線	久慈市侍浜町～久慈市夏井町	12,562.3	12,535.1	99.8	12,562.3	100.0	H4.3.24
280	大槌小鎚線	上閉伊郡大槌町大槌第27地割字大安渡 ～上閉伊郡大槌町小鎚第27地割字花輪田	1,787.5	1,787.5	100.0	1,787.5	100.0	H4.3.24
281	矢巾西安庭線	紫波郡矢巾町～岩手郡雫石町西安庭	13,339.9	13,339.9	100.0	13,339.9	100.0	H6.3.15
282	東山薄衣線	一関市東山町～一関市川崎町薄衣	11,760.5	11,415.4	97.1	11,760.5	100.0	H6.3.15
283	衣川前沢線	奥州市衣川区～奥州市前沢区	6,073.0	6,073.0	100.0	6,073.0	100.0	H6.3.15
284	花巻田瀬線	花巻市～花巻市東和町田瀬	18,114.7	18,114.7	100.0	18,114.7	100.0	H6.3.15
285	盛岡石鳥谷線	盛岡市～花巻市石鳥谷町	12,741.1	12,741.1	100.0	12,741.1	100.0	H7.3.17
286	東和花巻温泉線	花巻市東和町～花巻市花巻温泉	14,691.7	14,691.7	100.0	14,691.7	100.0	H7.3.17
287	口内伊手線	北上市口内町～奥州市江刺区伊手	25,015.4	25,015.4	100.0	25,015.4	100.0	H7.3.17
288	北上水沢線	北上市～奥州市水沢区	13,171.9	13,171.9	100.0	13,171.9	100.0	H7.3.17
289	柴宿横沢線	一関市東山町長坂 ～一関市東山町田河津	4,886.6	4,886.6	100.0	4,886.6	100.0	H7.3.17
290	宮古山田線	宮古市～下閉井郡山田町	9,981.3	8,905.2	89.2	9,981.3	100.0	H7.3.17
291	小本港線	小本港～下閉井郡岩泉町小本	593.6	593.6	100.0	593.6	100.0	H7.3.17
292	大野山形線	九戸郡洋野町大野～久慈市山形町	16,289.8	16,289.8	100.0	16,289.8	100.0	H7.3.17
293	本宮長田町線	盛岡市本宮～盛岡市長田町	2,696.6	2,696.6	100.0	2,696.6	100.0	H9.1.24
294	東宮野目二枚橋線	花巻市東宮野目 ～花巻市石鳥谷町南寺林	3,548.5	3,548.5	100.0	3,548.5	100.0	H10.4.14

（単位：m・%）

番号	路線名	起点～終点	実延長	改良		舗装		認　定
				延長	率	延長	率	年月日
295	藤沢大籠線	一関市藤沢町 ～一関市藤沢町大籠	11,211.5	11,211.5	100.0	11,211.5	100.0	S47.3.17
296	花巻空港インター線	花巻市下似内～花巻空港インター	514.0	514.0	100.0	514.0	100.0	H14.4.12
297	花巻停車場花巻温泉郷線	花巻停車場～花巻市花巻温泉郷	10,594.5	10,047.4	94.8	10,115.3	95.5	H27.4.1
298	山の神西宮野目線	花巻市山の神～花巻市西宮野目	5,764.5	5,764.5	100.0	5,764.5	100.0	H27.4.1
299	花巻南インター線	花巻南インター～花巻上根子	585.6	585.6	100.0	585.6	100.0	H27.4.1
318	八幡平公園線	秋田県仙北市田沢湖 ～八幡平市松尾寄木	16,197.5	16,197.5	100.0	16,197.5	100.0	H7.3.17
501	北上花巻温泉自転車道線	北上市黒沢尻町～花巻市花巻温泉	25,262.7	25,262.7	100.0	711.9	2.8	S49.3.19
502	盛岡矢巾自転車道線	盛岡市～紫波郡矢巾町	14,286.6	14,286.6	100.0	1,104.3	7.7	S58.9.24
503	遠野東和自転車道線	遠野市～花巻市東和町	19,860.4	19,860.4	100.0	1,661.9	8.4	H4.7.10
一般県道197路線合計			1,647,136.9	1,337,433.7	81.2	1,308,136.8	79.4	

23　県管理道路の除雪状況（平成27年度分）

（単位：km・%）

区　　分		実延長 (A)	雪寒指定延　　長 (B)	構成比 (B)/(A)	除雪延長 (C)	構成比 (C)/(A)	冬期通行止め (D)=(A)-(C)	構成比 (D)/(A)
一般国道		1,206.0	1,206.0	100.0	1,174.8	97.4	31.2	2.6
県　　道		2,982.3	2,519.7	84.5	2,667.6	89.4	314.7	10.6
内訳	主要地方道	1,331.0	1,136.6	85.4	1,221.3	91.8	109.7	8.2
	一般県道	1,651.3	1,383.1	83.8	1,446.3	87.6	205.0	12.4
合　　計		4,188.3	3,725.7	89.0	3,842.4	91.7	345.9	8.3

24　県管理道路関係施設一覧

(1) 道路現況　　平成27.4.1現在

道路種別	路線数	実延長(km)	橋梁数	トンネル数	歩道延長	立体横断施設		植樹施設延長(km)	
					歩道(km)	歩道橋	地下歩道	列状	帯状
一般国道	16	1,211.8	985	89	827.9	5	1	67.2	7.7
主要地方道	49	1,324.9	823	51	617.3	8	2	48.2	14.3
一般県道	195	1,627.4	914	16	636.0	6	2	58.2	29.2
合計	260	4,164.1	2722	156	2,081.1	19	5	173.6	51.3

・独立専用自転車歩行者道路含む

(2) 県管理の主なトンネルと橋梁 (H27.4.1現在 単位:m)

トンネルの延長ベスト30

順位	路線名	トンネル名	延長
1	国　455号	早坂トンネル	3,115.0
2	国　283号	仙人トンネル	2,500.0
3	一　矢巾西安庭線	南昌第一トンネル	2,005.0
4	国　340号	赤羽根トンネル	1,998.0
5	主　花巻大曲線	小倉山トンネル	1,765.0
6	主　盛岡大迫東和線	根田茂トンネル	1,466.0
7	主　盛岡横手線	山伏トンネル	1,282.0
8	主　二戸九戸線	折爪トンネル	1,137.0
9	国　106号	下達曽部トンネル	997.0
10	国　396号	小峠トンネル	995.0
11	主　戸呂町軽米線	大宮沢トンネル	978.0
12	国　455号	北山トンネル(下り線)	951.0
13	国　455号	北山トンネル(上り線)	924.0
14	一　宮古港線	小山田トンネル	875.0
15	国　397号	種山トンネル	870.0
16	国　397号	赤金トンネル	855.0
17	国　107号	白石トンネル	808.0
18	主　一関大東線	新狭山トンネル	758.0
19	主　花巻大曲線	中山2号トンネル	700.0
20	国　106号	下平第二トンネル	635.0
21	国　397号	胆沢トンネル	601.0
22	主　久慈岩泉線	石峠トンネル	594.0
23	国　340号	雄鹿戸隧道	580.0
24	主　岩泉平井賀普代線	おみおしトンネル	575.0
25	主　盛岡横手線	湯田トンネル	561.0
26	国　397号	石渕トンネル	516.0
27	国　343号	猿沢トンネル	494.0
28	国　343号	鳶ヶ森トンネル	481.0
29	一　矢巾西安庭線	南昌第二トンネル	472.0
30	国　397号	ゆりあげトンネル	465.0

橋梁の延長ベスト30

順位	路線名	橋梁名	延長
1	国　343号	藤橋	705.0
2	一　繋温泉線	繋大橋	629.0
3	一　相川平泉線	高館橋	625.0
4	国　397号	小谷木橋	595.0
5	一　広瀬三ヶ尻線	江崎大橋	586.0
6	一　相去飯豊線	九年大橋	530.0
7	主　水沢米里線	桜木橋	520.0
8	一　長坂東稲前沢線	赤生津橋	514.0
9	一　長坂東稲前沢線	箱石橋	512.0
10	一　江刺金ケ崎線	金ケ崎橋	510.0
11	一　玉里水沢線	四丑橋	495.0
12	一　本宮長田町線	杜の大橋	494.0
13	主　盛岡和賀線	太田橋	493.0
14	一　前沢東山線	大曲橋	488.0
15	国　284号	北上大橋	482.0
16	国　283号	朝日大橋	476.0
17	主　一関大東線	東大橋	450.0
18	一　岩崎藤根線	和賀中央橋	436.0
19	主　一関大東線	千歳橋	434.0
20	主　上米内湯沢線	都南大橋	417.0
21	主　上米内湯沢線	都南中央跨線橋	414.0
22	国　106号	級沢橋	385.0
23	一　東和花巻温泉線	花巻大橋	372.0
24	一　東和花巻温泉線	宮野目跨線橋	366.0
25	一　大ヶ生徳田線	徳田橋	361.0
26	一　盛岡矢巾自転車道線	徳田橋自転車道橋	361.0
27	国　107号	日高見橋	355.0
28	国　106号	川目橋	354.0
29	一　西根佐倉河線	再巡橋	350.0
30	国　106号	新南大橋	344.0

(3) 排水施設設置箇所

路線名	設置箇所
主　盛岡環状線	西仙北JRアンダーパス
主　紫波インター線	北日詰JRアンダーパス
主　盛岡大迫東和線	花巻市東和町土沢
主　花巻平泉線	花巻市二枚橋
一　石鳥谷大迫線	花巻市石鳥谷町末好地
主　一関停車場線	一関市駅前
主　一関大東線	一関市中里
主　釜石港線	釜石市鈴子
国　106号	宮古市新川町
計	9箇所

(4) 道の駅

路線名		設置箇所
国　106号	H5	区界高原
国　395号	H6	おおの
国　397号	H6	種山ケ原
国　455号	H6	いわいずみ
国　343号	H8	みずさわ
国　282号	H8	にしね
国　281号	H10	白樺の里やまがた
国　283号	H10	みやもり
国　396号	H10	紫波
主　紫波江繋線	H10	はやちね
国　283号	H11	遠野風の丘
国　281号	H12	くずまき高原
国　107号	H12	錦秋湖
国　342号	H13	厳美渓
主　軽米九戸線	H13	おりつめ
主　北上東和線	H13	とうわ
国　284号	H14	かわさき
国　106号	H16	やまびこ館
国　455号	H19	三田貝分校
国　281号	H20	くじ
国　283号	H27	釜石仙人峠
計		21箇所

(5) 路面監視装置設置箇所(平成27年度現在　70箇所)

振興局等	路線名	箇　所
盛　岡	国　455号	外山
	一　網張温泉線	相ノ沢
	一　雫石東八幡平線	長　山
岩　手	国　281号	大坊峠
	国　282号	貝梨峠
	国　282号	兄　畑
	国　282号	竜ヶ森松尾
	国　282号	竜ヶ森安代
	国　340号	大峠
	主　大更八幡平線	緑ヶ丘
	主　大更八幡平線	見返峠
花　巻	国　283号	高　松
	国　283号	安　俵
	主　花巻大曲線	鉛
	主　盛岡和賀線	二枚橋
	主　盛岡大迫東和線	古田峠
北　上	国　107号	当　楽
	国　107号	巣　郷
	国　107号	口　内
	国　107号	大　石
	主　盛岡横手線	山伏峠
	主　盛岡横手線	川　舟
	主　北上東和線	臥　牛
	一　夏油温泉江釣子線	内鱒沢
県　南	国　107号	大　幡
	国　343号	正法寺
	国　397号	古歌葉
	国　397号	石　淵
	国　456号	根木町
	主　花巻平泉線	和　光
	主　栗駒平泉線	餅　転
	一　前沢東山線	生　母
一　関	国　342号	真　湯
	国　342号	須　川
	主　一関大東線	新狭山
千　厩	国　343号	笹ノ田峠
	主　江刺室根線	越路峠
大船渡	国　107号	荷沢峠
	国　340号	赤羽根峠
	国　397号	種山峠
遠　野	国　283号	下鱒沢
	国　340号	立丸峠
	国　396号	内楽木峠
	国　396号	小　峠
	一　土淵達曽部	馬　越
沿　岸	国　283号	仙人トンネル
	主　釜石遠野線	笛吹峠
宮　古	国　106号	大　峠
	国　106号	区界峠
	国　106号	鈴久名
	国　340号	小　国
	国　340号	押角峠
	主　大槌小国線	土坂峠
	主　重茂半島線	白浜峠
	主　重茂半島線	石　浜
岩　泉	国　340号	国境峠
	国　455号	早坂トンネル(岩泉側)
	国　455号	早坂トンネル(盛岡側)
県　北	国　281号	平庭峠
	国　395号	赤石峠
	主　一戸山形線	木藤古
	主　久慈岩泉線	大月峠
	主　八戸大野線	万　谷
	主　軽米種市線	ﾉｿｳｹ峠
	主　野田山形線	卯坂峠
	主　戸呂町軽米線	五枚橋峠
二　戸	国　395号	猿越峠
	主　二戸五日市線	下藤
	主　二戸九戸線	小峠
	主　二戸田子線	切明畑

(6) その他施設

ア	チェーン着脱場	93箇所	カ	消雪工	
イ	スノーシェッド	3,017m		車道	9,730.7m
ウ	スノーシェルター	6,826m		歩道	22,270m
エ	防雪柵	90,754m	キ	道路情報板	157箇所
オ	流雪溝	25,286m	ク	電線共同溝	33箇所

4 港　湾　関　係

25　港湾の現況……………………………………………… 59
26　港湾別入港船舶の状況………………………………… 61
27　港湾別取扱貨物量の状況……………………………… 63
28　港湾事業投資額の状況………………………………… 65

25 港湾の現況（平成 28 年 4 月 1 日現在）

区分	港湾法指定日	種 別	所在地	港 湾 区 域	最大接岸能 力	管理者
宮古港	昭 26.1.19 重要港湾	重要港湾	宮古市	御台場東端(北緯 39 度 38 分 45 秒、東経 141 度 59 分 8 秒)から 90 度 200 メートルの地点まで引いた線、同地点から 180 度 2,400 メートルの地点まで引いた線、同地点から 218 度 4,350 メートルの地点まで引いた線、同地点から 307 度に引いた線及び陸岸に囲まれた海面並びに閉伊川宮古橋下流の河川水面。	30 千 D／W 級 (水深 12m) (公共)	岩手県
釜石港	昭 26.9.22 重要港湾	重要港湾	釜石市	馬田ヶ崎灯台(北緯 39 度 15 分 54 秒、東経 141 度 55 分 54 秒)から 142 度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに矢の浦橋下流の甲子川水面。ただし、漁港漁場整備法(昭和 25 年法律第 137 号)の規定により指定された平田漁港及び白浜漁港の区域を除く。	18 千 D／W 級 (水深 11m) (公共) 60 千 D／W 級 (水深 14m) (専用)	岩手県
大船渡港	昭 34.6.11 重要港湾	重要港湾	大船渡市	コオリ崎灯台(北緯 39 度 53 秒、東経 141 度 45 分 42 秒)から碁石崎灯台(北緯 38 度 59 分、東経 141 度 44 分 42 秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに盛川川口橋下流の河川水面。ただし、漁港漁場整備法の規定により指定された大船渡漁港、蛸の浦漁港及び長崎漁港の区域を除く。	40 千 D／W 級 (水深 13m) (公共) 10 千 D／W 級 (水深 9.5m) (専用)	岩手県
久慈港	昭 50.4.22 重要港湾	重要港湾	久慈市	牛島三角点(63 メートル)(北緯 40 度 12 分 56 秒、東経 141 度 50 分 17 秒)から 315 度に引いた線、同三角点から 90 度 1,300 メートルの地点まで引いた線、同地点から 180 度 4,500 メートルの地点まで引いた線、同地点から 270 度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面。ただし、漁港漁場整備法の規定により指定された久慈湊漁港および舟渡漁港の区域を除く。	12 千 D／W 級 (水深 10m) (公共)	岩手県

港湾の現況（つづき）

区分	港湾法指定日	種 別	所在地	港 湾 区 域	最大接岸能 力	管理者
八木港	昭28.3.2 地方港湾	地方港湾	洋野町	八木港導灯（前灯）（北緯40度20分36秒、東経141度46分3秒）から339度3分55秒198メートルの八木港基準点（北緯40度20分42秒、東経141度46分）を中心として半径 900 メートルの半径を有する円内の海面。	2千D／W級 （水深5.5m） （公共）	岩手県
小本港	昭59.12.21 地方港湾	地方港湾	岩泉町	小本灯台（75.67メートル）（北緯39度50分14秒8、東経141度58分54秒）から344度1,319メートルの地点から109度780 メートルの地点まで引いた線、同地点から180度570メートルの地点まで引いた線、同地点から 270 度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面。ただし、漁港漁場整備法の規定により指定された小本漁港の区域を除く。	2千D／W級 （水深5.5m） （公共）	岩手県

26 港湾別入港船舶の状況

区分				外航商船		内航商船			
						500総トン以上		5総トン以上 500総トン未満	
港名	年	隻数	総トン数	隻数	総トン数	隻数	総トン数	隻数	総トン数
宮古	23	3,863	372,961	8	47,196	22	16,498	603	97,876
	24	5,829	658,502	16	77,799	45	35,443	1,413	183,117
	25	5,854	615,755	14	63,878	66	49,067	1,634	242,462
	26	6,392	634,803	17	116,243	93	77,565	1,719	251,511
	27	5,064	660,915	14	71,687	135	115,940	1,677	269,450
釜石	23	1,620	886,726	37	358,954	142	232,918	445	220,893
	24	3,352	1,957,221	35	1,097,846	333	507,461	567	281,603
	25	3,765	2,636,857	52	1,453,627	532	797,588	643	317,680
	26	3,713	1,981,864	40	966,680	467	645,974	611	303,392
	27	3,285	2,166,069	46	1,181,222	427	615,156	630	313,366
大船渡	23	5,455	793,342	13	110,734	95	501,641	144	54,043
	24	9,323	1,785,945	21	225,857	229	1,094,327	278	119,034
	25	10,195	2,138,923	25	213,290	332	1,552,037	434	153,209
	26	10,491	2,421,587	25	217,325	424	1,664,829	480	172,260
	27	9,479	2,293,996	25	190,486	357	1,581,667	527	193,082
久慈	23	4,749	156,086	1	2,363	31	21,493	125	60,045
	24	3,578	150,383			61	40,960	93	44,591
	25	3,842	124,152			33	21,905	394	49,426
	26	3,787	127,646			33	21,905	394	49,426
	27	2,590	128,596			52	34,675	110	54,382
八木	23	2,295	15,760						
	24	2,017	16,541						
	25	2,090	16,038						
	26	1,923	23,915						
	27	1,916	16,754						
小本	23	26	14,554					18	8,964
	24	7	3,857			2	1,362	5	2,495
	25	3	1,497					3	1,497
	26	6	3,224			1	732	5	2,492
	27	24	12,453			2	1,498	22	10,955

内航自航		漁船等					
		漁船		避難船		その他	
隻数	総トン数	隻数	総トン数	隻数	総トン数	隻数	総トン数
		3,105	120,207			125	91,184
		4,134	158,567			221	203,576
		4,035	153,237			105	107,111
		4,539	165,911			24	23,572
		3,166	138,293			72	65,545
5	24,965	934	19,152			57	29,844
		2,374	47,019			43	23,292
		2,497	43,003			41	24,959
		2,560	47,814			35	18,004
		2,149	38,967			33	17,358
		5,171	96,137			32	30,787
		8,632	221,955			163	124,772
		9,235	139,756			169	80,631
		9,310	152,463			250	214,710
		8,352	122,859			218	205,902
		3,421	66,482				
		3,683	71,149				
		3,415	52,821				
		3,660	60,520				
		2,427	39,119			1	420
		1,997	13,781			20	2,760
		2,077	14,388				
		2,090	16,038				
		1,863	15,635			60	8,280
		1,916	16,754				
						8	5,590

27 港湾別取扱貨物量の状況

区分		宮古港 計	宮古港 内貿 出	宮古港 内貿 入	宮古港 外貿 出	宮古港 外貿 入	釜石港 計	釜石港 内貿 出	釜石港 内貿 入	釜石港 外貿 出	釜石港 外貿 入
平成23年	計	150	47	75	0	28	1,127	184	758	94	91
	農水産品	36		36			80	5	53		22
	林産品	31	27	1		3	0				
	鉱産品	40	1	15		24	171	11	93		67
	金属機械工業品	1		1			689	156	439	94	
	化学工業品	28	6	22			132	1	131		
	その他	14	13			1	55	11	42		2
平成24年	計	275	57	166	9	43	1,835	281	1,114	76	364
	農水産品	39		39			128		48		80
	林産品	35	23			12	0				
	鉱産品	132		104		28	438	4	151		283
	金属機械工業品	0					885	252	557	76	
	化学工業品	34	8	23		3	306		305		1
	その他	35	26		9		78	25	53		
平成25年	計	442	68	331	0	43	2,524	527	1,464	95	438
	農水産品	37		37			138	1	39		98
	林産品	40	20	5		15	0				
	鉱産品	278		257		21	1,022	210	474		338
	金属機械工業品	2		1		1	951	293	571	87	
	化学工業品	40	4	30		6	333	7	324		2
	その他	45	44	1			80	16	56	8	
平成26年	計	534	50	428	0	56	2,145	320	1,397	95	333
	農水産品	39		39			103	3	32		68
	林産品	29	10	2		17	0				
	鉱産品	418	21	366		31	732	40	434		258
	金属機械工業品	0					906	253	551	95	7
	化学工業品	41	12	21		8	337	13	324		
	その他	7	7	0			67	11	56		
平成27年	計	729	24	658	0	47	2,143	269	1,434	118	322
	農水産品	30		30			84	5	37		42
	林産品	15	2	2		11	0				
	鉱産品	636	2	606		28	755	3	472		280
	金属機械工業品	0					903	232	553	118	
	化学工業品	39	13	18		8	324		324		
	その他	9	7	2			77	29	48		

（単位：千トン）

大船渡港					久慈港					八木港			小本港		
計	内貿		外貿		計	内貿		外貿		計	内貿		計	内貿	
	出	入	出	入		出	入	出	入		出	入		出	入
647	388	173	0	86	185	142	41	2	0	2	0	2	12	0	12
0					10		10			2		2	0		
13				13	42	37	5			0			0		
166	6	94		66	105	79	26			0			0		
3		3			22	22				0			0		
439	374	58		7	2	2				0			0		
26	8	18			4	2		2		0			12		12
1,710	1,151	351	5	203	168	118	49	1	0	1	0	1	12	0	12
6	6				9		9			1		1	0		
1	1				27	27				0			0		
403	46	154		203	61	52	9			0			12		12
3		3			64	33	31			0			0		
1,201	1,088	113			2	2				0			0		
96	10	81	5		5	4		1		0			0		
2,388	1,501	613	3	271	125	77	48	0	0	3	2	1	5	0	5
1	1				7		7			1		1	0		
1	1				26	26				0			0		
572		308		264	45	24	21			0			5		5
11	1	10			44	24	20			0			0		
1,633	1,490	136		7	1	1				0			0		
170	8	159	3		2	2				2	2		0		
2,631	1,564	729	0	338	122	75	47	0	0	4	3	1	9	0	9
0					9		9			1		1	0		
5	4	1			29	29				0			0		
688		350		338	26	14	12			0			9		9
28		28			53	27	26			0			0		
1,678	1,544	134			2	2				0			0		
232	16	216			3	3				3	3		0		
2,459	1,426	762	0	271	181	123	58	0	0	3	2	1	36	0	36
1	1				6		6			1		1	0		
4	3	1			28	28				0			0		
632		361		271	9		9			0			34		34
2		2			135	92	43			0			2		2
1,583	1,398	185			1	1				0			0		
237	24	213			2	2				2	2		0		

28 港湾事業投資額の状況

（単位：百万円）

区　　分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
1 普通建設事業	3,626	4,697	3,086	7,900	10,699
(1) 補助事業	387	235	337	4,499	7,621
港湾高潮対策	4	8	140	3,603	6,180
津波危機管理対策緊急	0	0	0	14	36
港湾改修	373	129	176	792	971
港湾施設改良	0	98	21	90	434
みなと振興交付金	10	0	0	0	0
(2) 単独事業	722	0	372	372	360
港湾施設整備（特別会計）	702	0	372	372	288
工業用地造成（特別会計）	20	0	0	0	72
県単港湾改修	0	0	0	0	0
(3) 国直轄事業負担金	2,517	4,462	2,377	3,029	2,718
直轄港湾事業費負担金〔※事業費ベース〕	2,517	4,462	2,377	3,029	2,718

5 空 港 関 係

29　花巻空港位置略図・・ 67

(1) 位置略図・・・ 67

(2) 見取略図・・・ 67

30　花巻空港の位置等・・ 68

31　花巻空港の沿革・・ 68

32　花巻空港の現況・・ 69

(1) 空港の規模・・・ 69

(2) 航空保安施設・・・ 69

33　花巻空港整備事業費の状況・・ 70

34　花巻空港利用者数の推移・累計利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71

29 花巻空港位置略図

（1）位置略図

（2）見取略図



30 花巻空港の位置等

岩手県における空港数　1箇所

名　　称	花巻空港
種　　類	陸上飛行場地方管理空港
着陸帯等級	B級
管　理　者	岩手県知事
所　在　地	岩手県花巻市葛地内ほか
標 点 位 置	北緯39°　－25′　－43″　東経141°　－08′　－07″ 標高89.7m
所 要 時 間	至札幌　55分　至名古屋　1時間10分 至大阪　1時間25分　至福岡　1時間55分

31 花巻空港の沿革（昭和58年以降）

年　月　日	事　項
昭和58年3月1日	新滑走路2,000m供用開始ジェット機就航（東京便）
昭和58年4月1日	花巻～札幌便ジェット機就航
昭和58年7月23日	花巻空港運用時間延長
昭和58年11月1日	花巻～大阪便ジェット機就航
昭和60年6月10日	花巻～名古屋便ジェット機就航
昭和60年7月1日	花巻～東京便休止
平成元年5月29日	航空灯火変更許可
平成2年3月10日	PAPI供用開始
平成4年11月17日	部内に花巻空港整備基本計画策定委員会を設置
平成4年11月17日	庁内に花巻空港整備対策検討委員会を設置
平成4年11月20日	滑走路嵩上工事に伴う飛行場施設変更許可
平成4年11月24日	滑走路嵩上工事に伴う航空灯火変更許可
平成5年6月4日	乗降客400万人達成
平成6年9月4日	花巻～関西定期便就航
平成6年12月19～20日	滑走路嵩上工事に伴う飛行場施設変更完成検査
平成6年12月21～22日	滑走路嵩上工事に伴う航空灯火完成検査
平成7年4月1日	滑走路嵩上工事完了に伴う滑走路供用開始
平成7年4月25日	花巻～大阪線に中型機A300就航
平成7年10月23日	乗降客500万人達成
平成8年6月1日	花巻～福岡定期便就航（月・水・土運航）
平成8年9月1日	花巻～関西便休止
平成9年9月28日	乗降客600万人達成
平成9年11月1日	花巻～沖縄便開設（季節運航）
平成9年12月27日	花巻～新潟線定期便就航（月曜日除く）
平成10年4月1日	花巻空港建設事務所設置
平成11年8月25日	乗降客700万人達成
平成11年11月26日	滑走路2,500m延長工事に伴う飛行場施設変更許可
平成13年3月31日	花巻～新潟便廃止
平成13年8月9日	乗降客800万人達成
平成15年6月1日	花巻～大阪線に小型機CRJ200就航
平成15年6月21日	乗降客900万人達成
平成17年3月17日	滑走路2,500m供用開始
平成17年7月3日	乗降客1,000万人達成
平成18年4月1日	花巻～関西定期便就航
平成19年10月1日	花巻～福岡便休止
平成21年2月1日	花巻～関西便休止
平成21年3月1日	花巻～沖縄便休止
平成21年4月9日	花巻空港新ターミナル地域（ターミナル施設、エプロン等）供用開始
平成21年12月1日	花巻～札幌便2便から3便化（小型機ERJ170就航）
平成22年5月6日	花巻～名古屋便休止
平成23年5月21日	(株)フジドリームエアラインズ（FDA）による花巻～名古屋便就航
平成23年7月28日	平行誘導路供用開始、国際線チェックイン施設(ターミナル増築)供用開始
平成24年3月25日	花巻～福岡定期便就航
平成25年3月31日	花巻～札幌便4便、花巻～名古屋便3便、花巻～大阪便4便に増便
平成26年	花巻～台湾定期チャーター便運航（春季4/17-6/19、秋季10/11-12/2）
平成27年	花巻～台湾定期チャーター便運航（春季5/12-6/26）
平成28年4月1日	花巻空港ターミナルビル増改築施設供用開始
平成28年	花巻～台湾定期チャーター便運航（春季5/26-6/30）

32 花巻空港の現況

(1) 空港の規模

名　　称	規　　模
着　陸　帯	長さ　2,620m　幅　300m　(播芝)
滑　走　路	長さ　2,500m　幅　45m　(アスファルト舗装)
誘　導　路	長さ　2,910m　幅　30m,34m,23m,28.5m　(　〃　)
エ　プ　ロ　ン	81,093㎡ (大型ジェット機用1バース、中型ジェット機用1バース、小型ジェット機用2バース、プロペラ機用1バース、小型機用19バース)(コンクリート舗装、アスファルト舗装)
駐　車　場	面　積　17,225㎡ (普通車1,150台収容(内身障者用12台))
庁舎管制塔	鉄筋コンクリート造　1,390㎡ (地上3階建1部5階建)国土交通省所有
ターミナルビル	鉄骨造　7,510㎡ (地上2階建(一部3階))岩手県空港ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ㈱所有
	鉄骨造　2.098㎡ (地上1階建)岩手県所有

(2) 航空保安施設

	名　称		数　量	内　容	所有者
照明施設	飛行場灯台	回転式	1 基		岩手県
	進入灯	EHU－31型	212 灯	20 側 161 灯 02 側 51 灯	〃 〃
		FHU－31型	5 灯	20 側 5 灯	〃
		FX－AV型	29 灯	20 側 29 灯	〃
	進入角指示灯	P型	8 灯	20 側 4 灯 02 側 4 灯	〃 〃
	進入灯台	E－5型	2 基	02 側 2 基	〃
	滑走路灯	EHB－35型	67 灯		〃
		FHB－36Ⅱ型	15 灯		〃
	滑走路末端灯	EHB－34型	4 灯	02 側 2 灯 20 側 2 灯	〃 〃
		FHB－33/34型	32 灯	02 側 16 灯 20 側 16 灯	〃 〃
	滑走路末端補助灯	EHU－31型	10 灯	20 側 10 灯	〃
	滑走路中心線灯	FMB－37Ⅱ型	83 灯		〃
	接地帯灯	FMU－38Ⅱ型	90 灯	20 側 90 灯	〃
	滑走路距離灯	G－2－2型	14 基		〃
	過走帯灯	EHU－38型	10 灯	02 側 5 灯 20 側 5 灯	〃 〃
	誘導路灯	M－1型	43 灯		〃
		ELO－38型	36 灯		〃
		ELO－38D型	171 灯		〃
		T－5型	22 灯		〃
		T－2型	20 灯		〃
	誘導案内灯	T-7V型(両面)	2 灯		〃
		T-7V型(片面)	3 灯		〃
	誘導路中心線灯	FLB－9B型	20 灯		〃
		FLB－9CⅡ型	67 灯		〃
		LB1－81D型	110 灯		〃
		LB1－82D型	57 灯		〃
	滑走路警戒灯	EHG型	10 灯		〃
	風向灯	2B型	2 基	20 側 1 基 02 側 1 基	〃 〃
	エプロン照明灯		13 基	ｴﾌﾟﾛﾝ 6 基 ｳｴｽﾄｴﾌﾟﾛﾝ 7 基	〃
	航空障害灯	OM－3A型	18 基		〃
		OM－6型	1 基		〃
		FX-7-20K	2 基		〃
航空保安無線施設等	VOR(超短波全方向式無線標識施設)		1 基		国土交通省
	DME(距離測定装置)		1 基		〃
	LOC(ローカライザー)		1 基		〃
	GS(2周波グライドスロープ)		1 基		〃
	T-DME(ターミナルデメ)		1 基		〃

33 花巻空港整備事業費の状況

（単位：千円）

項目			平成23年度以前	24年度	25年度	26年度	27年度	計
空港整備事業	（国庫補助）	事務費	612,666					612,666
		本工事費	14,871,282					14,871,282
		用地造成	7,079,432					7,079,432
		滑走路新設	1,183,388					1,183,388
		誘導路新設	140,406					140,406
		滑走路誘導路改良	600,881					600,881
		誘導路仮設	15,747					15,747
		エプロン新設	1,506,448					1,506,448
		排水施設	222,087					222,087
		道路駐車場	776,749					776,749
		照明施設	2,837,995					2,837,995
		無線施設	508,149					508,149
		附帯工事費	1,954,477					1,954,477
		測量試験費	504,274					504,274
		営繕費	36,881					36,881
		用地補償費	1,441,153					1,441,153
		小計	19,420,733	0	0	0	0	19,420,733
	（県単）	事務費	283,514					283,514
		本工事費	16,104,349					16,104,349
		附帯工事費	3,624,714					3,624,714
		測量試験費	2,010,189					2,010,189
		用地補償費	12,200,132					12,200,132
		小計	34,222,898	0	0	0	0	34,222,898
	計		53,643,631	0	0	0	0	53,643,631
空港関連整備事業	（県単）	周辺環境整備対策費	559,988					559,988
		緩衝緑地整備事業費	1,149,149					1,149,149
		騒音対策事業費	2,365,858					2,365,858
		空港ターミナルビル機能向上事業費	271,701				1,159,982	1,431,683
		その他	471,409	111,820	141,195	89,378	100,163	913,965
		計	4,818,105	111,820	141,195	89,378	1,260,145	6,420,643
合計			58,461,736	111,820	141,195	89,378	1,260,145	60,064,274

※県単その他は、維持修繕事業

34　花巻空港利用者数の推移・累計利用者数



年度	年度末累計	定期便	（利用率）	チャーター便（国際）	チャーター便（国内）	年間利用者計
S39～63	2,568,801	2,564,973	－	3,828	－	2,568,801
H1	2,856,523	285,894	65.8	1,828		287,722
H2	3,201,349	342,640	68.4	2,186		344,826
H3	3,572,064	367,740	70.6	2,975		370,715
H4	3,953,203	379,306	69.1	1,833		381,139
H5	4,322,963	367,303	64.5	2,457		369,760
H6	4,738,350	413,438	62.0	1,949		415,387
H7	5,211,998	469,990	57.7	3,658		473,648
H8	5,745,061	530,210	58.8	2,853		533,063
H9	6,296,995	549,450	59.8	2,484		551,934
H10	6,819,312	518,735	60.4	3,582		522,317
H11	7,351,393	529,613	58.9	2,468		532,081
H12	7,864,746	504,106	57.4	9,247		513,353
H13	8,374,755	495,757	59.8	11,606	2,646	510,009
H14	8,895,567	507,194	60.3	9,941	3,677	520,812
H15	9,381,790	475,600	60.4	7,199	3,424	486,223
H16	9,866,250	467,076	60.8	13,903	3,481	484,460
H17	10,364,033	475,493	63.2	19,302	2,988	497,783
H18	10,809,659	433,746	59.3	11,021	859	445,626
H19	11,211,209	386,322	54.5	14,266	962	401,550
H20	11,572,384	348,674	52.5	10,227	2,274	361,175
H21	11,939,284	356,087	53.6	9,319	1,494	366,900
H22	12,191,504	245,491	64.0	6,019	710	252,220
H23	12,494,052	297,794	81.6	3,155	1,599	302,548
H24	12,828,368	325,988	71.9	7,270	1,058	334,316
H25	13,210,814	371,539	66.6	10,112	795	382,446
H26	13,607,780	382,002	68.3	14,165	799	396,966
H27	14,007,207	391,195	70.8	6,065	2,167	399,427
合計		13,783,356		194,918	28,933	

6　河川･ダム関係

35　主要河川･ダム位置略図･･ 73

36　河川の現況･･ 74

37　直轄河川改修事業状況･･･ 74

38　河川改修事業費の推移･･･ 75

39　三陸高潮対策事業概要･･･ 76

(1)　明治以降来襲した三陸津波年表･････････････････････････････････････ 76

(2)　三陸津波被害状況･･ 76

(3)　計画諸元と既往潮位･･ 77

(4)　全体計画･･ 78

(5)　三陸高潮対策事業の推移･･ 78

40　ダム事業の現況･･ 79

41　北上川上流一関地区遊水地建設事業の状況･･････････････････････････････ 81

42　河川事業投資額の状況･･･ 82

43　河川関係施設一覧･･･ 84

(1)　河川公園･･ 84

(2)　河川水門･･ 84

(3)　その他施設･･ 84

35 主要河川・ダム位置略図（平成28.4.1現在）



36 河川の現況（平成28.4.1現在）

級別	法定河川							準用河川		
	水系名	所管別						水系名	河川数	延長(m)
		大臣		知事		計				
		河川数	指定延長(m)	河川数	指定延長(m)	河川数	指定延長(m)			
一級	北上川	16	291,530	180	1,505,516.6	182	1,797,046.6	北上川	255	522,637
	米代川	－	－	6	43,532	6	43,532	米代川	7	15,260
	馬淵川	－	－	19	304,244	19	304,244	馬淵川	53	150,850
	計	16	291,530	205	1,853,292.6	207	2,144,822.6	計	315	688,747
二級	気仙川ほか	－	－	107	978,069	107	978,069	その他(73水系)	224	625,135
合計		16	291,530	312	2,831,361.6	314	3,122,891.6	計	539	1,313,882

（注） 1 「河川数」のうち国土交通大臣が管理している16河川のうち14河川は、知事管理河川と重複している。
2 準用河川は、県内30市町村が、河川法第100条第1項の規定に基づいて指定し、管理しているものである。

37 直轄河川改修事業状況（平成27年度末現在）

河川名	事業名	全体計画			平成26年度までの状況		
		事業年度	事業量	事業費	事業量	事業費	進捗率
北上川	北上川上流改修	昭和16～	築堤 268.1km	百万円	築堤 133.3km 他	百万円	% 49.7
	一関遊水地	昭和47～ 平成38年度	堤防整備 ・築堤 27.8km ・小堤 17.9km ・水門 3基 用地買収 746.6ha 低地家屋移転 360戸	百万円 270,000	堤防整備 ・築堤 26.4km ・小堤 13.5km 用地買収 509.7ha 低地家屋移転 360戸	百万円 190,807	% 70.7

38 河川改修事業費 （基幹河川・一般河川・河川局部改良・総合流域防災）の推移

年度	公共事業費	内訳				調整額
		基幹河川	一般河川	河川局部改良	総合流域防災	
18	1,052,500	(促50,000) 460,000	175,000	0	(促125,000) 417,500	175,000
19	887,900	(促383,000) 486,400	50,000	0	(推375,000) (促164,000) 351,500	922,000
20	975,200	(促570,000) 252,000	60,000	0	(促250,000) 663,200	820,000
21	1,064,000	(促311,000) 340,000	50,000	0	(促492,000) 674,000	803,000
22	548,512	(推300,000) (促734,000) 112,209	66,000	0	(促623,343) 370,303	1,657,343
23	893,220	(推410,000) (促671,700) 604,220	73,000	0	(推222,000) (促945,800) 216,000	2,249,500
24	1,555,914	(推750,000) (促346,048) 643,452	251,500	0	(促330,000) 660,962	1,426,048
25	1,788,961	(推100,000) 1,486,265	42,238	0	260,458	100,000
26	1,573,287	1,130,591	20,000	0	422,696	0
27	3,849,000	2,693,000	0	0	1,156,000	0

(注)(　)内の「促」は住宅宅地関連公共施設整備促進事業、下水道関連特定治水施設整備事業及び河川等関連公共施設整促進事業、住宅市街地基盤整備事業、住宅宅地特定治水施設整備事業、「推」は景観形成事業推進費、災害対策緊急事業推進費の外書であり、調整額はその計である。
また、総合流域防災は、平成17年度まで統合河川整備である。

39 三陸高潮対策事業概要

(1) 明治以降来襲した主な三陸津波年表

日　本　暦	西　洋　暦	地震の規　模	世界大地震年報との対比	中南米から来た津波と推定出来るもの
明治10. 5. 10	1877. 5. 10		チリ沖津波あり	○
明治27. 3. 23	1894. 3. 23	M7.9		
明治29. 6. 15	1896. 6. 15	M7.6		
明治30. 2. 20	1897. 2. 20	M7.8		
明治30. 8. 5	1897. 8. 5	M7.7		
大正4. 11. 1	1922. 11. 1	M7.5		
昭和8. 3. 3	1933. 3. 3	M8.3		
昭和35. 5. 24	1960. 5. 24	M8.5	同年5月23日にチリに地震津波あり	○
昭和43. 5. 16	1968. 5. 16	M7.9		
平成23. 3. 11	2011. 3. 11	M9.0		

(2)　三陸津波被害状況（H28. 4. 1現在）

番　号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	計	全体の被　害
河　川　名		長部川	気仙川	鵜住居川	大槌川	田代川	小本川	宇部川	久慈川	津軽石川		
死者（人）	明治29年	14	30	1,069	900	1,400	367	258	525	1,028	5,591	22,565
	昭和 8年	32	3	4	51	817	118	7	―	1	1,033	2,713
	昭和35年	8		―	―	―	―	―	―	1	9	62
人家流失（戸）	明治29年	35	1	350	500	230	330	90	153	221	1,910	5,446
	昭和 8年	102	4	28	135	311	82	43	2	3	710	4,962
	昭和35年	304		53	271	―	―	10	5	76	719	2,171
家屋浸水（戸）	明治29年	569	616	511	1,192	666	386	411	1,129	434	5,914	―
	昭和 8年	3	10	11	357	10	44	33	10	345	823	2,270
	昭和35年	199		768	637	―	―	―	4	―	1,608	4,507

※平成23年東日本大震災津波による被害状況については、河川毎にまとめたデータは無し。

(3) 計画諸元と既往潮位(H28.4.1現在)

番号	河川名	流域面積	計画流量	比流量	計画確年率	河川築堤高	津波遡上高			長期計画堤防高	津波面積
							明治29年	昭和8年	昭和35年		
		km^2	m^3/S	$m^3/S/km^2$		T.P	T.P	T.P	T.P	m	km^2
1	長部川	9.8	100	10.2	1/50 (211.0)	6.50	4.60	3.60	5.20	6.50	0.2
2	気仙川	515.9	2,600	5.0	1/50 (197.0)	5.50	3.40	3.80	5.40	5.50	3.3
3	須崎川	11.0	120	10.9	1/50 (210.0)	2.20	3.20	1.80	5.30	3.40	1.0
4	鵜住居川	156.1	1,000	6.4	実績 (230.0)	3.20	6.40	5.50	3.20	6.40	2.3
5	小鎚川	60.0	420	7.0	実績 (230.0)	4.00	4.20	3.40	5.00	6.40	1.5
6	大槌川	111.5	700	6.3	実績 (230.0)	4.00	4.20	3.40	5.00	6.40	2.3
7	織笠川	42.8	620	14.5	実績 (304.0)	4.00	6.50	4.70	4.50	6.60	0.5
8	関口川	26.8	380	14.2	実績 (287.0)	4.00	6.50	4.70	4.00	6.60	0.4
9	津軽石川	153.4	1,300	8.5	実績 (226.0)	6.00	8.50	7.20	4.90	8.50	1.0
10	閉伊川	972.0	6,000	6.2	1/100 (292.6)	5.26	8.40	3.60	4.50	8.50	0.5
11	田代川	96.4	920	9.5	1/50 (268.0)	3.00	14.60	6.40	4.30	10.00	0.8
12	小本川	731.0	3,000	4.1	実績 (221.6)	5.67	11.80	13.40	4.10	13.30	1.3
13	宇部川	36.2	220	6.1	実績 (175.0)	7.80	20.00	15.60	4.40	12.00	1.5
14	久慈川	464.7	2,400	5.2	1/50 (205.6)	7.00	23.00	6.50	3.70	12.00	1.3
15	夏井川	55.0	420	7.6	1/50 (191.0)	7.00	23.00	6.50	3.70	12.00	0.5

(注)計画潮位は、昭和35年のチリ地震津波被災害後、建設省・運輸省・農林省の三省協定により各湾内の既往の津波潮位を基準として決定しているので、これを計画潮位として採用した。

平成23年東日本大震災津波による津波遡上高等については、河川毎にとりまとめたデータは無し。

後の入川、甲子川、大沢川の３河川については、計画策定中のため諸元無し。

(4) 全体計画 (平成28.4.1現在)

(単位:百万円)

番号	河川名	事業費	事業概要	平成27年度までの実績	
				事業費	事業概要
1	長部川	3,516.0	水門一式	2,746.0	平成23年度新規
2	気仙川	5,471.6	防潮堤 2,775m、護岸 595m 水門一式	5,471.6	平成9年度完成 防潮堤 2,775m、水門一式
3	後の入川	2,480.0	水門一式	478.0	平成23年度新規
4	須崎川	886.9	水門一式	886.9	平成4年度完成 水門一式
		4,530.0	水門一式	2,481.0	平成23年度新規
5	甲子川	9,270.0	水門一式	5,248.0	平成23年度新規
6	鵜住居川	1,664.2	防潮堤 3,592m、橋梁 2橋 鉄道橋 1橋	1,664.2	昭和62年度完成　橋梁 2橋 防潮堤 3,592m、鉄道橋 1橋
7	小鎚川	5,392.2	防潮堤　234m、水門一式	5,392.2	平成18年度完成 防潮堤　234m、水門一式
8	大槌川	3,486.8	防潮堤 3,050m、橋梁 3橋	3,486.8	平成20年度完成 防潮堤　3,050m、水門一
9	織笠川	8,023.7	防潮堤 570m、水門一式	3,077.0	
10	関口川	6,440.0	水門一式	1,650.0	平成23年度新規
11	大沢川	3,342.3	水門一式	1,001.0	平成23年度新規
12	津軽石川	12,487.5	防潮堤 1,060m、水門一式	12,487.5	平成17年度完成 防潮堤 1,060m、水門一式
		4,330.0	防潮堤	2,453.0	平成23年度新規
13	閉伊川	―	水門一式	―	(災害復旧)
14	田代川	1,750.0	防潮堤 455m、水門一式	1,750.0	昭和53年度完成 防潮堤 455m、水門一式
15	小本川	11,628.0	防潮堤 700m、水門一式	11,628.0	平成2年度完成 防潮堤700m、水門一式
		861.0	防潮堤	1,076.0	平成23年度新規
16	宇部川	676.0	防潮堤 52.6m、水門一式	676.0	昭和53年度完成 防潮堤 52.6m、水門一式
17	久慈川	4,217.5	防潮堤 15,000m、導流堤 210m 護岸 660m	4,217.5	
		9,531.0	防潮堤	4,351.0	平成23年度新規
18	夏井川	3,232.8	防潮堤	2,892.0	平成23年度新規
	計	103,217.5		75,113.7	

(5) 三陸高潮対策事業の推移

(単位:百万円)

年度	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
河川数	4	3	3	2	1	1	15	11	11	11	11
事業費	622	490	100	200	250	553	476	2,139	3,061	7,058	10,832

40 ダム事業の現況（平成28.4.1現在）

事業名	ダム名	河川名	所在地	目的	形式	堤高	堤頂長	堤体積	湛水面積	総貯水容量
直轄事業	田瀬	猿ヶ石川	花巻市	F・A・P	G	81.5	320.0	420	6.00	146,500
	湯田	和賀川	西和賀町	F・A・P	GA	89.5	264.9	380	6.30	114,160
	四十四田	北上川	盛岡市	F・P	GE	50.0	480.0	382	3.90	47,100
	御所	雫石川	盛岡市	F・N・W・P	GR	52.5	327.0	1,200	6.40	65,000
	胆沢	胆沢川	奥州市	F・N・A・W・P	R	127.0	723.0	13,500	4.40	143,000
補助事業	遠野	来内川	遠野市	F	G	26.5	181.5	31	0.12	1,030
	滝	長内川	久慈市	F・N・P	G	70.0	187.0	220	0.34	7,600
	綱取	中津川	盛岡市	F・N・W (P)	G	59.0	247.0	201	0.79	15,000
	入畑	夏油川	北上市	F・N・W・I・P・A	G	80.0	233.0	292	0.63	15,400
	日向	小川川	釜石市	F・N (P)	G	56.5	290.0	241	0.29	5,700
	早池峰	稗貫川	花巻市	F・N・W・I・P	G	73.5	333.0	333	0.86	17,250
	鷹生	鷹生川	大船渡市	F・N・W (P)	G	77.0	322.0	328	0.39	9,680
	簗川	簗川	盛岡市	F・N・W・P	G	77.2	249.0	228	0.97	19,100
	遠野第二	来内川	遠野市	F・N	G	23.1	87.5	20	0.08	248
	綾里川	綾里川	大船渡市	F・N・W	G	43.0	154.0	70	0.034	486

(注)(1)目的欄のFは洪水調節又は防災、Aは灌漑、Pは発電、(P)は管理用発電、Wは上水道、Nは不特定、Iは工業用水。

(2)型式欄のRはロックフィル、Gは重力式コンクリートダム、GAはアーチ重力式コンクリートダム、GEは重力式コンクリート・アース複合ダム、GRはロックフィル・コンクリート重力式複合ダムである。

有効貯水容量	洪水調節(m³/S)			水　位(m)			発電規模	用　　水	建設年月
	計画洪水量	計画放流	計画調節量	制限	平常時	洪水時			
101,800	2,700	500	2,200	196.5	215.0	215.0	27,000kw	灌　漑　5,950ha 9.0m³/S	S16.4 ～S29.10
93,710	2,200	400	1,800	222.0	236.5	239.0	53,100kw	灌　漑　3,715ha 7.1m³/S	S28 ～S39.11
35,500	1,350	700	650	159.0	170.0	171.0	15,100kw		S35 ～S43.10
45,000	2,450	1,200	1,250	174.0	180.0	182.0	13,000kw	上水道　64,800m³/日	S42 ～S56.10
132,000	2,250	40 (最大175)	2,210	342.9	345.6	356.5	15,700kw	灌　漑　9,646ha 27.3m³/S 上水道　46,800m³/日	S63.4 ～H25.3
920	235	75 (最大90)	160	―	306.1	318.5			S28.4 ～S32.6
6,000	1,370	970	400	54.3	59.4	82.0	450kw		S47.4 ～S57.11
13,300	740	130 (最大150)	610	191.0	194.0	212.0	200kw	上水道　32,000m³/日	S49.4 ～S57.10
13,900	520	160 (最大250)	360	343.0	350.0	351.5	2,100kw	上水道　38,000m³/日 工　水　17,000m³/日 潅　漑　35,000m³/日	S52.4 ～H2.10
5,000	340	30 (最大40)	310	―	136.5	164.0	40kw		S58.4 ～H9.10
15,750	320	40 (最大70)	280	―	302.0	316.8	1,400kw	上水道　1,000m³/日 工　水　21,600m³/日	S62.4 ～H12.10
9,000	330	30 (最大40)	300	―	260.5	287.9	280kw	上水道　4,630m³/日	H元.4 ～H18.10
16,700	580	100 (最大170)	480	―	279.2	296.3	1,900kw	上水道　5,000m³/日	H4.4 ～
221	100	10	90	―	278.1	281.25			H2.4 ～H23.3
445	19	6 (最大7)	13	―	107.7	113.3		上水道　500m³/日	H3.4 ～H12.10

41 北上川上流一関地区遊水地建設事業の状況

事　　項	状　　況
1. 事業の沿革	一関遊水地事業は、昭和22年及び23年の洪水による大水害を契機に、昭和24年2月に既往計画の5大ダムの調節量と合わせた舞川遊水地としての計画が始まりである。 その後、昭和48年3月には、規模を拡大した現在の一関遊水地が計画され、上流の5大ダム群と合わせて5,100m³/sの洪水調節を行うものとなった。 事業着手後は、昭和49年7月に家屋移転開始、昭和55年5月遊水地起工式、昭和58年周囲堤の盛土着手、さらに、昭和59年平泉バイパス着手と推移した。 平成5年11月、国土交通省は一関遊水地及び平泉バイパス事業の計画を変更し、「柳之御所遺跡」の保存と各事業の両立を図りつつ事業を推進することとした。「柳之御所遺跡」の発掘調査は、昭和63年から平成5年まで行われ、奥州藤原氏が最も栄華を極めた三代秀衡の政庁とされる「平泉館(ひらいずみのたち)」であることがわかり、平成9年3月5日には国の指定史跡とされた。 平成14年には、柳之御所保存に伴う河道掘削及び河川埋土工事に着手し、バイパス事業とともに遺跡周辺の整備を推進している。また、遊水地内ではほ場整備事業等と連携を図り、小堤等の整備を進めている。
2. 事業着手に至る経緯	北上川上流部の治水対策は、昭和16年に20ヶ年にわたる5大ダムを含む改修事業に着手したが、工事の進展をみないうちに、昭和22年カスリン台風、翌23年アイオン台風の洪水によって、一関地区だけでも死者数百人を数える大被害を受けた。その後、昭和28年から昭和56年までに5大ダムそれぞれが完成し、ダムによる洪水調節計画は完了した。 昭和40年4月、国土交通省は、北上川水系工事実施基本計画を決定し、北上川上流の治水対策の方針を定めたが、さらに水害に対する安全度を高める必要が生じ、昭和48年3月には工事実施基本計画を改訂した。この改訂により、一関地区においては、周囲堤と小堤からなる2線堤方式を採用し、3つの遊水地で洪水調節を行う、一関遊水地を整備する計画を決定し、昭和47年の事業着手に至った。
3. 計画の概要	一関遊水地は周囲堤(本堤)と小堤からなる2線堤方式を採用しており、第1遊水地(820ha)、第2遊水地(470ha)、第3遊水地(160ha)の3つの遊水地で構成される。遊水地への越流は、概ね10年に1回程度発生する洪水規模以上で、3つの遊水地において同時に開始される計画となっている。 これにより、狐禅寺地点の基本洪水流量13,600m³/sに対して、ダムで2,800m³/s、一関遊水地で2,300m³/s調節して、計画洪水流量を8,500m³/sとする計画である。
4. 平成27年度末の状況	平成27年度の工事では、第1及び第2遊水地の水門工事を継続して実施した他、第1遊水地小堤及び第3遊水地管理用通路工事等を行った。また、磐井川河川改修の築堤工事や排水樋門の改築を行うなど、事業の促進を図った。

42 河川事業投資額の状況（県一般会計）

（単位：百万円）

区分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
Ⅰ 普通建設事業						
1 補助事業	5,325	5,736	10,904	7,971	12,111	17,014
(1) 河川	3,082	3,884	9,116	6,450	10,658	15,207
基幹河川改修	1,146	1,673	1,739	1,558	989	1,263
一般河川改修	66	73	252	42	20	12
総合流域防災事業費	1,007	1,384	975	185	423	1,156
三陸高潮対策	553	500	5,597	3,746	7,226	10,832
特定構造物改築	63	13	400	409	392	300
地域自立活性化交付金	47	77	50	150	－	－
地域活力基盤創造交付金	200	164	103	278	84	124
河川等災害関連	－	－	－	82	78	102
河川災害復旧等関連緊急	－	－	－	－	－	－
河川災害復旧助成	－	－	－	－	－	－
河川激甚災害対策特別緊急	－	－	－	－	－	－
床上浸水対策特別緊急事業	－	－	－	－	1,446	1,418
災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策	－	－	－	－	－	－
(2) ダム	2,243	1,852	1,788	1,521	1,453	1,807
簗川ダム建設	1,095	1,086	502	742	1,212	1,662
遠野第二ダム建設	427	－	－	－	－	－
津付ダム建設	520	513	1,071	519	－	－
堰堤改良	201	253	215	260	241	145
環境整備	－	－	－	－	－	－
2 単独事業	2,076	1,889	2,652	3,426	3,091	3,007
河川調査	－	－	－	－	－	－
河川台帳整備	21	30	30	30	30	30
県単河川改良	－	－	－	－	－	－
治水施設整備	1,207	594	951	1,742	1,579	1,265
県単河川維持修繕	－	－	－	－	－	－
県単河川海岸等維持修繕	573	647	613	938	843	926
道と川ボランティア活動等支援	－	－	－	－	－	－
森・川・海交流サポート	－	－	－	－	－	－
洪水浸水予想図作成	－	－	－	－	－	－
地方特定河川等環境整備	－	－	－	－	－	－
県単内水特別緊急	－	－	－	－	－	－
水辺環境再生	－	－	15	11	18	12
水防警報施設整備	27	312	97	118	62	162
都市基盤河川改修事業費補助	95	115	75	95	90	90
ほ場整備関連河川改修	－	－	－	－	－	－
ダム管理修繕	75	106	116	96	100	139
河川整備基本方針策定	78	85	755	396	369	383
県単独河川災害復旧等関連緊急	－	－	－	－	－	－

（単位：百万円）

区　　分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
3 国直轄事業負担金	3,718	3,443	4,256	2,195	1,232	1,408
河川行政管理費負担金	－	－	－	－	－	－
直轄河川事業費負担金	1,155	1,245	2,290	1,483	1,232	1,408
直轄ダム管理費負担金	272	－	－	－	－	－
直轄ダム建設費負担金	2,291	2,198	1,966	712	－	－
4 受託事業	1,471	766	917	654	333	291
基幹河川改修	3	13	－	28	48	72
総合流域防災事業	4	－	16	75	－	－
地域活力基盤創造交付金	－	－	1	1	2	2
県単河川海岸等維持修繕	4	4	4	4	3	3
三陸高潮対策	－	－	－	－	214	214
ほ場整備関連河川改修	－	－	－	－	－	－
河川等災害関連	－	－	－	－	－	－
河川災害関連特別対策	－	－	－	－	－	－
河川災害復旧助成	－	－	－	－	－	－
河川災害復旧等関連緊急	－	－	－	－	－	－
河川激甚災害対策特別緊急事業	－	－	－	－	－	－
県単河川改良	－	－	－	－	－	－
治水施設整備	19	－	－	－	－	－
県単河川維持修繕	－	－	－	－	－	－
河川整備基本方針策定	－	－	－	－	－	－
築川ダム建設	621	9	394	105	66	－
遠野第二ダム建設	－	－	－	－	－	－
津付ダム建設	820	740	502	441	－	－

43 河川関係施設一覧

(1) 河川公園(50箇所)

河川名	公園名	河川名	公園名	河川名	公園名
諸葛川	盛岡市長橋	和賀川	北上市江釣子	宮守川	遠野市宮守町上宮守
滝名川	紫波町犬淵	宿内川	金ヶ崎町三ヶ尻	猿ヶ石川	遠野市早瀬
涼川	八幡平市野口	人首川	奥州市江刺区寺田	小友川	遠野市不動
雫石川	雫石町春木場	黒沢川	金ヶ崎町下釜	長沢川	宮古市花輪
安比川	八幡平市五日市	人首川	奥州市江刺区反町	閉伊川	宮古市小山田
安比川	八幡平市川原	広瀬川	奥州市江刺区梁川	閉伊川	宮古市老木
安比川	八幡平市小柳田	広瀬川	奥州市江刺区愛宕馬場先	閉伊川	宮古市高徳
赤川	八幡平市白屋	胆沢川	奥州市水沢区玉貫	閉伊川	宮古市川井
涼川	八幡平市西根寺田	金流川	一関市花泉町桶津	久慈川	久慈市田屋～栄町
馬淵川	葛巻町田子	千厩川	一関市川崎町薄衣	久慈川	久慈市幸町
諸葛川	滝沢市穴口	盛川	大船渡市下権現堂	久慈川	久慈市長内
米代川	八幡平市左妻	気仙川	陸前高田市中瀬	雪谷川	軽米町円子
後川	花巻市小舟渡	立根川	大船渡市立根	雪谷川	軽米町向川原
稗貫川	花巻市大迫町亀ヶ森	気仙川	住田町世田米	平糠川	一戸町西田子
葛丸川	花巻市石鳥谷町八幡	鵜住居川	釜石市片岸	馬淵川	一戸町みどり橋
瀬川	花巻市花巻温泉	甲子川	釜石市鈴子	瀬月内川	九戸村山屋
豊沢川	花巻市中根子	大槌川	大槌町源水		

(2) 河川水門(平成27年度委託水門数 1,874箇所)

主な水門

河川名	水門名	河川名	水門名	河川名	水門名
小本川	小本川水門	須崎川	須崎川水門	宇部川	宇部川水門
田代川	田代川水門	川原川	川原川水門	津軽石川	津軽石川水門
小鎚川	小鎚川水門				

(3) その他施設

ア. 放水路　　吸川放水路、木賊川放水路

イ. 内水排水施設　　津軽石川、関口川

ウ. 河川浄化施設　　後川

7　砂防・災害関係

44　砂防事業投資額・・ 86

45　砂防えん堤・護岸工(流路工)・魚道等　概成一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 87

46　地すべり危険箇所　概成及び実施箇所市町村別一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 89

47　急傾斜地崩壊危険箇所　概成一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 90

48　災害復旧事業投資額の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 96

49　過去20年の災害決定額の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 96

44 砂防事業投資額(県一般会計)

(単位:千円)

事業区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
国	荒廃砂防	通常砂防	通常砂防	通常砂防	通常砂防	通常砂防
	都市砂防	360,266	434,754	570,160	719,308	684,200
	予防砂防			(災関含み)		
	情報基盤緊急整備(砂防)	137,556	47,566	2,237	7,234	10,000
	土砂災害情報相互通報システム整備事業					
	火山砂防	187,120	140,900	300,800	109,977	234,580
	特緊砂防	100,000	25,000	97,000		
	設備修繕	5,630	71,100	90,000	20,000	17,476
	砂防事業調査費補助	147,267	146,100	81,327	135,000	135,000
	地すべり	80,000	53,300	40,000	40,000	30,000
	土砂災害情報相互通報システム整備事業					
	情報基盤緊急整備(地すべり)					
	砂防事業調査費補助(地すべり)			19,002	30,000	30,000
	急傾斜地崩壊対策	139,737	142,330	101,820	103,136 (緊急避難路含み)	234,530
	土砂災害情報相互通報システム整備事業	0	0	0		
	情報基盤緊急整備(急傾斜)	0	0	0		
	急傾斜地崩壊対策事業調査費補助	164,292	153,600	77,121	135,000	135,000
	雪崩対策					
	地すべり修繕					
	合計	1,321,868	1,214,650	1,379,467	1,299,655	1,510,786
県単	砂防	24,490	58,900	54,960	30,000	24,000
	土石流対策					
	地特環境					
	維持管理					
	砂防調査	119,773	63,640	109,308	219,171	179,170
	魚にやさしい渓流事業					
	災害弱者対策					
	急傾斜地崩壊対策	42,480	181,542	101,820	160,000	188,180
	クリーン岩手ローラー大作戦					
	緊急支障木除去					
	土砂災害危険周知					
	砂防施設修繕	80,701	48,240	172,561	379,537	347,053
	地すべり修繕					
	合計	267,444	352,322	438,649	788,708	738,403
直轄	直轄事業負担金	315,687	256,804	313,401	163,882	150,295
合計		1,904,999	1,823,776	2,131,517	2,252,245	2,399,484
砂防関係事業費 計		1,260,233	1,197,198	1,616,956	1,397,338	1,424,721

45 砂防えん堤・護岸工（流路工）・魚道等 主な概成箇所一覧表

（事業中の箇所、過去5年間で概成した箇所及び各地区の主な概成箇所等を記載）

平成28年3月31日現在

振興局等	No.	土危番号	土危危険度	渓流名	工種	市町村名	国庫県単	事業区分	保全人家	要援護者施設	概成	事業費（百万円）					工期	
												H23	H24	H25	H26	H27	着手	完成
盛岡	1			乙部川	えん堤	盛岡市	県	修繕				25.7	29.4				20	24
H27末概成数	2	A030009・A030008	Ⅰ	市部内の沢	えん堤	葛巻町	国	通常	22			70.5	23.2	104.0	76.9	59.5	21	30
えん堤:110基	3	A066001	Ⅰ	滝の沢	えん堤(嵩上)	滝沢市	国	火山	284		○	1.3	58.8	70.0			21	25
土危Ⅰ:29箇所	4	B056101	Ⅱ	平の沢	えん堤	八幡平市	国	火山	35			0.0	15.6	15.3	11.4	39.7	21	30
土危Ⅱ:3箇所	5	A030006	Ⅰ	馬淵の沢	えん堤	葛巻町	国	通常	23			2.8	14.7	40.0	121.5	54.2	22	27
土危準ずる:1箇所	6	A056101	Ⅰ	平笠西沢	えん堤	八幡平市	国	火山	43		○	57.4	25.2	84.9	50.0		22	26
	7	A066002	Ⅰ	滝沢(2)	えん堤	滝沢市	国	火山	70			12.8	1.1	1.6	8.6	136.0	22	28
	8	B048207	Ⅱ	横沢川(鳥谷沢)	えん堤	岩手町	国	災関特	15			100.0	25.0	97.0			22	25
	9			横沢川	流路	岩手町	国	通常	－					100.0	80.0	71.3	24	29
	10	B039207	Ⅱ	ヌナヤ沢	えん堤	葛巻町	国	通常	3				19.0	10.0	20.0	0.0	24	30
花巻	33			三ツ沢川	えん堤	花巻市	国	荒廃	13		○						8	12
H27末概成数	34			寒沢川	えん堤	花巻市	国	修繕	20		○						7	13
えん堤:39基	37	A112004	Ⅰ	旭町の沢	えん堤	花巻市	国	通常	34		○						10	14
土危Ⅰ:6箇所	38			久出内川	えん堤	花巻市	国	通常	25		○						8	14
土危Ⅱ:1箇所	36			八木巻川	護岸	花巻市	国	通常	9		○						4	16
土危準ずる:0箇所	35	B112008	Ⅱ	中野向の沢	えん堤	花巻市	国	通常	5		○						9	16
北上	40			左草川	えん堤	西和賀町	国	通常	52		○						6	16
H27末概成数	41	A120005	Ⅰ	湯の沢	えん堤	西和賀町	国	通常	9		○						12	16
えん堤:60基	42			横川	護岸	西和賀町	国	通常	177		○						※56	15
土危Ⅰ:11箇所	43			大荒沢川	えん堤	西和賀町	国	通常	25		○						8	19
土危Ⅱ:2箇所	44	A108003	Ⅰ	北太田の沢	えん堤	西和賀町	県	土石流	1		○						6	14
土危準ずる:0箇所	45			横川	上物整備植栽	西和賀町	県	地特	－		○						8	13
県南	46			山本川	護岸	奥州市	国	通常	20		○	40.0	12.0				5	24
H27末概成数	47	A155003	Ⅰ	二渡の沢	えん堤	奥州市	国	通常	5		○						4	15
えん堤:33基	48			重王堂沢	護岸	奥州市	国	通常	20		○						6	13
土危Ⅰ:5箇所	50			中沢川	流路	奥州市	県	県砂	5未満		○						※54	16
土危Ⅱ:2箇所	52			黒沢川	えん堤	金ヶ崎町	国	火山	65		○						7	14
土危準ずる:0箇所	53			キッツ川	えん堤	金ヶ崎町	国	火山	61		○						6	13
魚道:4箇所	54	B163104	Ⅱ	石生の沢	えん堤、流路	奥州市	県	県砂	4			61.1					20	22
一関	55			磐井川(若井原)	えん堤	一関市	国	通常	36		○						11	15
H27末概成数	56			磐井川(下り松)	えん堤	一関市	国	通常	36		○						12	19
えん堤:37基	57			鬼越沢	えん堤	一関市	国	通常	80		○						7	15
土危Ⅰ:0箇所	59			磐井川	えん堤	一関市	国	災関	8		○						20	20
土危Ⅱ:0箇所	60			産女川	えん堤	一関市	国	災関	17		○						20	20
土危準ずる:0箇所	61			磐井川(産女川含	えん堤	一関市	国	激特	25								21	22
千厩	63	A166007	Ⅰ	川内の沢	えん堤	一関市	県	弱者	7	○	○						13	15
H27末概成数	64	A166007	Ⅰ	川内の沢	えん堤	一関市	国	通常	7	○	○						16	18
えん堤:28基	66			興田川	えん堤	一関市	国	修繕	39		○						12	14
土危Ⅰ:7箇所	68	A174011	Ⅰ	卯入道平の沢	えん堤	一関市	国	通常	5	○	○						12	15
土危Ⅱ:2箇所	71			砂鉄川	えん堤	一関市	県	修繕	－		○						21	21
土危準ずる:0箇所	72	A182003 A182004	Ⅰ	本宿の沢	えん堤	一関市	県	総流防	24			36.0	27.0	10.0	83.8	150.0	22	30
大船渡	74			大野川	えん堤	大船渡市	国	通常	24		○						8	14
H27末概成数	76	A168052	Ⅰ	川原川	えん堤	陸前高田	国	通常	21	○	○						9	13
えん堤:55基	77	A157006	Ⅰ	竹の原沢	えん堤	住田町	国	通常	15		○						10	13
土危Ⅰ:24箇所	79	A169004	Ⅰ	岩崎の沢	えん堤	大船渡市	国	通常	38		○						12	19
土危Ⅱ:1箇所	80	A159030	Ⅰ	東崎浜の沢(3)	えん堤	大船渡市	県	土石流	24		○						11	19
土危準ずる:0箇所	81	A167012	Ⅰ	垂井ヶ沢	えん堤	陸前高田	国	総流防	50		○						19	22
遠野	85	A114004	Ⅰ	和野の沢	えん堤	遠野市	国	通常	5		○						12	16
H27末概成数	86	A126008	Ⅰ	矢崎の沢	えん堤	遠野市	国	通常	7		○						14	18
えん堤:74基	87	A125007	Ⅰ	椛川目の沢	えん堤	遠野市	国	通常	5		○						10	16
土危Ⅰ:21箇所	90			猫川	えん堤	遠野市	県	修繕									20	22
土危Ⅱ:5箇所	91			猿ヶ石川	えん堤	遠野市	県	修繕				25.2					21	23
土危準ずる:0箇所	92			小鳥瀬川	えん堤	遠野市	県	修繕									22	22
沿岸	109	A129032	Ⅰ	吉里吉里の沢	えん堤	大槌町	国	通常	40			0.0	19.9	35.1	62.4	151.0	12	28
H27末概成数	110	A140115	Ⅰ	箱崎東の沢	えん堤	釜石市	国	通常	72		○						18	21

（事業中の箇所、過去5年間で概成した箇所及び各地区の主な概成箇所等を記載）

平成28年3月31日現在

振興局等	No.	土危番号	土危危険度	渓流名	工種	市町村名	国庫県単	事業区分	保全人家	要援護者施設	概成	事業費(百万円)					工期	
												H23	H24	H25	H26	H27	着手	完成
えん堤:69基	111	A140034	Ⅰ	天神の沢(2)	えん堤	釜石市	国	通常	31			42.0	1.4	1.6	35.0	0.6	19	28
土危Ⅰ:38箇所	112	A139052	Ⅰ	源太沢の沢(6)	えん堤	釜石市	国	通常	24			71.0	36.4	141.0	33.4	144.6	21	28
土危Ⅱ:5箇所	113	A150024	Ⅰ	花露辺の沢(2)	えん堤	釜石市	国	通常	52			3.9	47.3	60.0	59.4	63.3	21	28
土危準ずる:0箇所	114	A150023	Ⅰ	花露辺の沢	えん堤	釜石市	国	通常	58						30.0	29.5	26	30
宮古	112	A105005	Ⅰ	本町の沢	えん堤	宮古市	国	総流防	28		○	60.0	44.1				10	24
H27末概成数	113			内の沢	えん堤	宮古市	国	通常	26		○						10	18
えん堤:78基	122			堺の神沢	えん堤	宮古市	県	県砂	5未満		○						11	18
土危Ⅰ:18箇所	123			刈屋川	魚道	宮古市	県	魚	−		○						14	20
土危Ⅱ:21箇所	126			夏屋川	えん堤	宮古市	県	修繕	−			10.1					17	24
土危準ずる:0箇所	127			刈屋川	えん堤	宮古市	県	修繕	−								17	22
魚道:3箇所	128	A093017	Ⅰ	新町の沢	えん堤	宮古市	県	通常	126			7.8	37.0	0.0	100.0	105.8	23	28
岩泉	129	A071015	Ⅰ	浅内の沢	えん堤	岩泉町	国	総流防	46		○						11	19
H27末概成数	135	A062015	Ⅰ	乙茂の沢3	えん堤	岩泉町	県	土石流	17		○						9	16
えん堤:44基	137			長内沢	えん堤	岩泉町	国	通常	18		○	26.2	20.0				22	24
土危Ⅰ:21箇所	138	A062009	Ⅰ	上町の沢(2)	えん堤	岩泉町	国	通常	111					23.6	28.2	0.0	25	30
土危Ⅱ:2箇所	139	A050009	Ⅰ	沢川目の沢(2)	えん堤	岩泉町	県	県砂	5未満					55.0	30.0	24.0	25	30
土危準ずる:0箇所	140	B060101	Ⅱ	国境の沢(4)	えん堤	岩泉町	国	災関	7					74.9	46.0	4.2	25	30
県北	141	A023010	Ⅰ	沢里の沢	えん堤	久慈市	国	通常	23		○						10	18
H27末概成数	147			遠別川	護岸	久慈市	国	通常	162		○						※58	17
えん堤:39基	148	A031116	Ⅰ	中清水の沢(2)	えん堤	久慈市	国	通常	20		○						12	16
土危Ⅰ:7箇所	149	J031114	Ⅲ	中清水の沢(2)	えん堤	久慈市	国	通常	0		○						16	21
土危Ⅱ:1箇所	151			大谷川	えん堤	洋野町	国	通常	40		○	0.1					19	23
土危準ずる:3箇所	152			普代の沢	えん堤	普代村	国	通常	14						16.5	0.0	26	30
二戸	149			小玉川	えん堤	軽米町	国	通常	20		○						7	16
H27末概成数	150	A012010	Ⅰ	車門の沢	えん堤	軽米町	国	通常	23		○						13	17
えん堤:36基	151	A029013	Ⅰ	仁昌寺の沢	えん堤	一戸町	国	荒廃	27		○						7	11
土危Ⅰ:10箇所	152	A020038	Ⅰ	女鹿館の沢	えん堤	一戸町	国	火山	10		○						11	18
土危Ⅱ:1箇所	153			平糠沢	えん堤	一戸町	国	火山	35			11.2	27.4	20.0	40.0	20.3	17	30
土危準ずる:0箇所	154	A019004	Ⅰ	似鳥の沢	えん堤、流路	二戸市	国	火山	31			104.5	2.8	109.0	0.0	38.6	20	28

H27末概成数

えん堤:702基

土危Ⅰ:197箇所

土危Ⅱ:46箇所

土危準ずる:4箇所

土危合計:247箇所

流路工:97.4km

魚道:7箇所（※魚にやさしい渓流整備事業による）

事業区分

通常・・・ 通常砂防事業　　県砂・・・・県単砂防事業

荒廃・・・ 荒廃砂防事業　　土石流・・土石流対策事業

都市・・・ 都市対策砂防事業　　地特・・・・地方特定河川等（砂防）環境整備事業

予防・・・ 予防砂防事業　　魚・・・・・・魚にやさしい渓流整備事業

火山・・・ 火山砂防事業　　弱者・・・・災害弱者関連緊急土砂災害対策事業

総流防・・・ 総合流域防災（砂防）事業

修繕・・・ 砂防設備修繕事業

環境・・・ 砂防環境整備事業

工期

※印・・・昭和、以外は平成。

46　地すべり危険箇所　概成及び実施箇所市町村別一覧表(平成９年調査)

平成28年3月31日現在

振興局等	市町村名	地すべり危険箇所	保全人家	危険度	概成	工事中	事　業　費　（百万円）				
							H23	H24	H25	H26	H27
盛岡	盛岡市										
	八幡平市	八幡平	0	A	1						
		八幡平	0	A		1	80	53.3	40	40	30
	岩手町										
	雫石町										
	葛巻町										
	紫波町										
	矢巾町										
	滝沢市										
小　計			0		1	1	80	53.3	40	40	30
花巻	花巻市										
小　計			0		0	0	0	0	0	0	0
北上	北上市										
	西和賀町										
小　計			0		0	0	0	0	0	0	0
県南広域	奥州市	下嵐江(直轄施工)	0	A	1						
	金ヶ崎町										
小　計			0		1	0	0	0	0	0	0
一関	一関市	蘭梅	170	A	1						
		槻木平	5	B	1						
	平泉町										
小　計			175		2	0	0	0	0	0	0
千厩	一関市										
小　計			0		0	0	0	0	0	0	0
大船渡	大船渡市										
	陸前高田市										
	住田町										
小　計			0		0	0	0	0	0	0	0
遠野	遠野市										
小　計			0		0	0	0	0	0	0	0
釜石	釜石市										
	大槌町										
小　計			0		0	0	0	0	0	0	0
宮古	宮古市	下町	316	A	1						
	山田町										
小　計			316		1	0	0	0	0	0	0
岩泉土木	岩泉町										
	田野畑村										
小　計			0		0	0	0	0	0	0	0
久慈	久慈市	巽山	220	A	1						
		夏井	88	A	1						
		半崎	38	A	1						
		大芦	100	A	1						
		上夏井	30	A	1						
		桑畑	14	C	1		0	0	0	0	0
	洋野町										
	普代村										
	野田村										
小　計			490		6	0	0	0	0	0	0
二戸	二戸市	湯田	1450	B	1						
		小祝	14	B	1						
		白鳥	9	B	1						
	軽米町										
	一戸町	西法寺	455	B	1						
		地切	83	B	1						
		女鹿舘	84	B	1		0	0	0	0	0
	九戸村										
小　計			2,095		6	0	0	0	0	0	0
情報基盤緊急整備(地すべり)											
土砂災害相互通報システム											
基礎調査費(地すべり)											
小　計							0	0	0	0	0
合　計			3,076		17	1	80	53.3	40	40	30

47 急傾斜地崩壊危険箇所(平成12年調査)概成一覧表

平成28年3月31日現在

番号	危険箇所	箇所名	市町村名	国・単	保全人家	整備戸数		概成	(再開)	事業中	中断	実施中									
												H23		H24		H25		H26		H27	
						(全体)	(済み)					補助	県単	補助	県単	補助	県単	補助	県単	補助	県単
077A0002	Ⅰ	山岸	盛岡市	単	90	5	5	1													
077A0003	Ⅰ	桜山	盛岡市	国	33	33	33	1													
076A0010	Ⅰ	繋(1)	盛岡市	国	25	8	8	1													
076A0011	Ⅰ	繋(2)	盛岡市	国	36	5	5	1													10
076A0013	Ⅰ	繋(4)	盛岡市	単	14	8	8	1													
076A0014	Ⅰ	繋(5)	盛岡市	単	23	5	5	1													
077A1007	Ⅰ	高松4丁目	盛岡市	国	14	10	10	1													
077A1015	Ⅰ	下米内2丁目	盛岡市	国	32	14	0			1		0		0		0		0		0	
085A0017	Ⅰ	鶯宿(1)	雫石町	国	34	30	30	1													
085A0018	Ⅰ	鶯宿(2)	雫石町	国・単	22	22	22	1				10									
039A0032	Ⅰ	垂柳	葛巻町	単	6	6	6	1													
039A0034	Ⅰ	城内小路	葛巻町	国	26	26	26	1													
039A0035	Ⅰ	下町	葛巻町	単	6	2	2	1													
039A1011	Ⅰ	大沢	葛巻町	単	7	1	1	1													
047A0023	Ⅰ	城山	岩手町	国	23	23	23	1													
047A0025	Ⅰ	子抱	岩手町	国	4	3	3	1													
027A0043	Ⅰ	中佐井	八幡平市	国	11	11	11	1													
027A0044	Ⅰ	五日市(上の山)	八幡平市	国	10	8	8	1													
027A0045	Ⅰ	新町	八幡平市	単	3	0	0	1													
027A0046	Ⅰ	寺志田	八幡平市	国	9	9	9	1													
026A0048	Ⅰ	舘市(1)	八幡平市	国	4	3	3	1													
026A0049	Ⅰ	舘市(2)	八幡平市	単	11	11	11	1													
		盛岡計			443	243	229	21	0	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
122A0053	Ⅰ	坂本町	花巻市	国	24	24	24	1													
122A0054	Ⅰ	愛宕(1)	花巻市	国	71	71	71	1													
122A0055	Ⅰ	愛宕(2)	花巻市	国	16	16	16	1													
122A0056	Ⅰ	石神(1)	花巻市	国	20	20	20	1													
122A0057	Ⅰ	石神(2)	花巻市	単	10	10	10	1													
122A0061	Ⅰ	浅沢	花巻市	単	26	24	5			1			17		20		20		2.7		23
122B0058	Ⅱ	仲町	花巻市	単	3	3	3	1													
110A0075	Ⅰ	松山寺	花巻市	単	17	17	17	1													
	外	台(3)	花巻市	単		4	4	1													
112A0082	Ⅰ	下町	花巻市	単	15	15	15	1													
112A0084	Ⅰ	寺小路	花巻市	国	36	36	36	1													
112A0085	Ⅰ	上町	花巻市	国	19	19	19	1													
112A0086	Ⅰ	稲荷町(寺小路)	花巻市	単	10	10	10	1													
112A0770	Ⅰ	大迫病院裏(川原町)	花巻市	単	10	10	10	1													
123A0093	Ⅰ	根岸-1	花巻市	国	11	11	11	1													
		花巻計			288	290	271	14	0	1	0	0	17	0	20	0	20	0	2.7	0	23
133A0771	Ⅰ	門覚	北上市	国	11	11	11	1													
133A0772	Ⅰ	常盤台	北上市	単	16	16	16	1													
120A0115	Ⅰ	湯本	西和賀町	国	41	41	41	1													
120A0773	Ⅰ	湯本(3)	西和賀町	単	8	8	8	1													
		北上計			76	76	76	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144B0140	Ⅱ	正源寺台	奥州市	国	1	1	1	1													
144B0142	Ⅱ	荒町	奥州市	単	1	1	1	1													
144A0146	Ⅰ	本町	奥州市	単	22	22	22	1													
144A0147	Ⅰ	館山	奥州市	単	15	15	15	1													
144A0149	Ⅰ	下苗代沢	奥州市	単	6	6	6	1													
145A0157	Ⅰ	荒谷	奥州市	国	11	11	11	1													
145A0776	Ⅰ	荒谷(3)	奥州市	単	5	5	0			1			25		16		14				
145B0775	Ⅱ	人首	奥州市	単	1	1	1	1													
140A0776	Ⅰ	荒谷2	奥州市	単	5	1	1	1													
163A0133	Ⅰ	下小路	奥州市	単	5	5	5	1													
163A0134	Ⅰ	城内	奥州市	単	8	8	8	1													
163A0135	Ⅰ	町切	奥州市	単	6	6	6	1													
163A0136	Ⅰ	塔ケ崎	奥州市	国	17	17	17	1													
164A0137	Ⅰ	町上	奥州市	単	16	16	16	1													
164B0774	Ⅱ	南塔ケ崎	奥州市	単	4	5	5	1													

番号	危険箇所	箇所名	市町村名	国・単	保全人家	整備戸数		概成	（再開）	事業中	中断	実施中									
												H23		H24		H25		H26		H27	
						(全体)	(済み)					補助	県単	補助	県単	補助	県単	補助	県単	補助	県単
164A1003	Ⅰ	山下-4	奥州市	単	8	8	8	1													
		水沢計			131	128	123	15	0	1	0		25		16		14		0		0
173A0159	Ⅰ	釣山(1)	一関市	国	26	26	26	1													
173A0164	Ⅰ	沢	一関市	国	10	10	10	1													
173A0165	Ⅰ	小沢	一関市	国	37	37	37	1													
173A0166	Ⅰ	白崎	一関市	国	12	12	12	1													
173A1006	Ⅰ	白崎-1	一関市	県	6	6	6	1													
172A2010	Ⅰ	鬼吉	一関市	国	13	10	10	1													
180A0167	Ⅰ	舘下	一関市	単	22	22	22	1													
173D0038	Ⅰ	高崎	一関市	国	18	5	5	1													
180A0171	Ⅰ	日向	一関市	単	6	6	6	1													
180A0172	Ⅰ	清水	一関市	単	4	4	4	1													
185A0177	Ⅰ	下清水	一関市	単	5	5	5	1													
184A0178	Ⅰ	三本木	一関市	単	9	5	5	1													
184A0777	Ⅰ	薬師沢	一関市	単	5	2					1										
184A0778	Ⅰ	築舘前	一関市	単	6	6	6	1													
172A2016	Ⅰ	中島	一関市	単	5	5	0			1					4.1		3.8		3.1		14
172A2015	Ⅰ	槻本	一関市	単	5	5	0			1					7.6		4.5		4.8		20
		一関計			189	166	154	13	0	2	1	0	0	0	12	0	8.3	0	7.9	0	34
165A0182	Ⅰ	寒沢	一関市	国	6	6	6	1													
165A0184	Ⅰ	清水沢	一関市	単	1	1	1	1													
174A0186	Ⅰ	栃折沢(1)	一関市	単	16	9	9	1													
174A0189	Ⅰ	中央通	一関市	国	19	19	19	1													
174A0779	Ⅰ	八幡前	一関市	国	11	11	11	1	1	1							2.6		1.8		20
175A0185	Ⅰ	神陰	一関市	単	5	1					1										
181A0210	Ⅰ	二日町	一関市	国	32	32	32	1													
181A0218	Ⅰ	館山	一関市	国	16	16	16	1													
174B0226	Ⅱ	天王山(1)	一関市	単	1	1	1	1													
174A0231	Ⅰ	下駒場	一関市	国	20	20	20	1													
174A0782	Ⅰ	舘山2	一関市	単	12	12	5	1													
181B1004	Ⅱ	館山の3	一関市	単	1	1	1	1													
174A0192	Ⅰ	東本町(1)	一関市	国	20	20	20	1													
173A0198	Ⅰ	駅前(1)	一関市	単	5	5	5	1													
174A0202	Ⅰ	松川(町裏)	一関市	単	6	6	5	1													
181A0205	Ⅰ	諏訪前	一関市	国	17	17	17	1													
181A0206	Ⅰ	諏訪前(1)	一関市	国	18	18	18	1													
181A0208	Ⅰ	諏訪前(3)	一関市	単	9	9	9	1													
181A0209	Ⅰ	如来地	一関市	単	9	9	9	1													
174A0229 174A0230	Ⅰ	構井田	一関市	単	12	12	0			1					4.1		15		59		40
181A1001	Ⅰ	舘山-1	一関市	単	2	2	0			1											5
		千厩計			238	227	204	18	1	3	1	0	0	0	4.1	0	18	0	61	0	65
	外	崎浜	大船渡市	単	14	14	14	1													
158A0241	Ⅰ	関谷	大船渡市	単	5	5					1										
158A0253	Ⅰ	ろくろ石	大船渡市	単	1	1	1	1													
168A0258	Ⅰ	後の入(2)	大船渡市	国	16	16	16	1													
168A0267	Ⅰ	清水	大船渡市	国	7	7	7	1													
168A0273	Ⅰ	蛸の浦(1)	大船渡市	単	8	8	8	1													
168A0274	Ⅰ	蛸の浦(2)	大船渡市	単	6	6	6	1													
168A0276	Ⅰ	下蛸の浦	大船渡市	単	7	7	7	1													
158A0282	Ⅰ	木町	大船渡市	国	23	23	23	1													
168A0284	Ⅰ	舘下(2)	大船渡市	国	40	6	6	1													
168A0293	Ⅰ	明神前(3)	大船渡市	単	28	28	28	1													
168A0296	Ⅰ	猪頭(1)	大船渡市	国	17	17	17	1													
168A0297	Ⅰ	猪頭(2)	大船渡市	単	5	5	5	1													
168A0305	Ⅰ	小細浦	大船渡市	単	5	5	5	1													
169A0353	Ⅰ	白浜	大船渡市	国	6	6	6	1													
169A0354	Ⅰ	岩崎(1)	大船渡市	国	7	7	7	1													
169A0355	Ⅰ	岩崎(2)	大船渡市	国	20	20	20	1													
169A0356	Ⅰ	浜	大船渡市	国	5	5	5	1													
169A0357	Ⅰ	岩崎(3)	大船渡市	国	15	15	15	1													
169A0358	Ⅰ	石浜(1)	大船渡市	国	7	7	7	1													

番号	危険箇所	箇所名	市町村名	国・単	保全人家	整備戸数		概成	（再開）	事業中	中断	実施中									
												H23		H24		H25		H26		H27	
						(全体)	(済み)					補助	県単	補助	県単	補助	県単	補助	県単	補助	県単
169A0360	Ⅰ	石浜(3)	大船渡市	国	7	7	7	1													
169A0362	Ⅰ	港(2)	大船渡市	単	5	5	5	1													
169A0363	Ⅰ	田ノ浜	大船渡市	単	10	10	10	1													
160A0785	Ⅰ	千歳	大船渡市	単	5	5	5	1													
169A0787	Ⅰ	黒土田	大船渡市	国	10	10	10	1													
169A1008	Ⅰ	田浜上	大船渡市	国	21	10	5			1		19		40		34					
167A0310	Ⅰ	大畑	陸前高田市	国	13	21	21	1				18		21							
168A0312	Ⅰ	栃ケ沢(3)	陸前高田市	単	6	6	6	1													
168A0316	Ⅰ	洞の沢	陸前高田市	単	11	11	11	1													
168A0317	Ⅰ	大町	陸前高田市	国	20	20	20	1													
177A0321	Ⅰ	両替	陸前高田市	単	8	8	8	1													
177A0322	Ⅰ	泊	陸前高田市	単	8	8	8	1													
177A0324	Ⅰ	天王前	陸前高田市	単	7	7	7	1													
167A0325	Ⅰ	今泉(1)	陸前高田市	国	12	12	12	1													
167A0326	Ⅰ	今泉(2)	陸前高田市	単	31	31	31	1													
167A0328	Ⅰ	三本松	陸前高田市	国	15	15	15	1													
176A0329	Ⅰ	川口（三本松）	陸前高田市	国	33	33	33	1													
177A0330	Ⅰ	二日市(2)	陸前高田市	国	9	9	9	1													
176A0332	Ⅰ	湊	陸前高田市	国	21	21	21	1													
167A0784	Ⅰ	垂井ヶ沢	陸前高田市	国	14	14	14	1													
	外	中沢	陸前高田市	単	8	8	8	1		1					66		9.9		25		
167A1011	Ⅰ	舘	陸前高田市	国	2	4	0			1										12	
157A0340	Ⅰ	向川口	住田町	単	8	8	8	1													
157A0346	Ⅰ	大崎	住田町	単	22	27	27	1													
157A1013 157A1014	Ⅰ	大崎	住田町	国	33	17	0			1										10	
		大船渡計			581	535	504	41	0	4	1	37	0	61	66	34	9.9	0	25	22	0
137B0374	Ⅱ	清水川	遠野市	単	4	4	4	1													
137A0377	Ⅰ	六日町	遠野市	国	7	7	7	1													
136B0365	Ⅱ	宇洞	遠野市	単	4	4	4	1													
		遠野計			15	15	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138A0477	Ⅰ	大松（2）－2	釜石市	単	0	0	0	1													
139A0431	Ⅰ	駒木(1)-1	釜石市	国	44	43	43	1													
139A0432	Ⅰ	駒木(1)-2	釜石市	国	33	33	33	1													
139A0437	Ⅰ	中妻(1)-3（八雲町(2)）	釜石市	国	19	19	19	1													
139A0439	Ⅰ	八雲（1）	釜石市	国	112	112	112	1													
139A0443	Ⅰ	住吉(1)	釜石市	国	29	29	29	1													
139A0444	Ⅰ	住吉（2）	釜石市	国	33	33	33	1													
139A0445	Ⅰ	住吉(3)	釜石市	国	13	13	13	1													
139A0447	Ⅰ	源太沢(1)-2	釜石市	国	74	74	74	1													
139A0454	Ⅰ	小川(1)-1	釜石市	国	20	20	20	1													
139A0456	Ⅰ	小川(2)	釜石市	国	15	15	15	1													
139A0462	Ⅰ	桜木（2）－2	釜石市	国	36	40	40	1													
139A0463	Ⅰ	桜木(2)-3	釜石市	国	19	19	19	1													
139A0464	Ⅰ	桜木(2)-4	釜石市	国	31	31	31	1													
139A0465	Ⅰ	小佐野（1）	釜石市	国	11	11	11	1													
139A0466	Ⅰ	小佐野(2)	釜石市	国	20	20	20	1													
139A0468	Ⅰ	定内(2)	釜石市	単	6	6	6	1													
140A0387	Ⅰ	平山通(1)	釜石市	国	30	30	30	1													
140A0388	Ⅰ	平山通(2)	釜石市	国	23	23	23	1													
140A0389	Ⅰ	平山通(3)	釜石市	国	28	28	28	1													
140A0390	Ⅰ	両石（1）	釜石市	国	22	22	3	1													
140A0391	Ⅰ	両石(2)	釜石市	国	22	22	22	1													
140A0392	Ⅰ	両石(3)	釜石市	国	38	38	38	1													
140A0393	Ⅰ	両石(4)	釜石市	国	17	17	17	1													
140A0396	Ⅰ	新浜町(1)-1	釜石市	国	53	53	53	1													
140A0397	Ⅰ	新浜町(1)-2	釜石市	国	56	56	56	1													
140A0398	Ⅰ	新浜町2	釜石市	国	27	27	27	1													
140A0399	Ⅰ	新浜町(1)-3	釜石市	単	6	6	6	1													
140A0400	Ⅰ	東前(1)	釜石市	国	32	32	32	1													
140A0401	Ⅰ	東前(2)	釜石市	国	141	141	141	1			1	0		0		0		0			
140A0403	Ⅰ	浜町(3)	釜石市	国	36	36	36	1													

番号	危険箇所	箇所名	市町村名	国・単	保全人家	整備戸数		概成	（再開）	事業中	中断	実施中									
												H23		H24		H25		H26		H27	
						(全体)	(済み)					補助	県単	補助	県単	補助	県単	補助	県単	補助	県単
140A0404	Ⅰ	浜町(3)－1	釜石市	国	109	109	109	1													
140A0406	Ⅰ	浜町(2)	釜石市	国	52	52	52	1													
140A0408	Ⅰ	浜町(1)-2	釜石市	国	29	29	29	1													
140A0409	Ⅰ	沢村沢(1)	釜石市	国	32	0	0														
140A0410	Ⅰ	沢村沢(2)	釜石市	国	119	119	8	1													
140A0411	Ⅰ	只越	釜石市	単	11	11	11	1	1	1							19				
140A0412	Ⅰ	天神(1)－1	釜石市	単	28	28	28	1							19						
140A0417	Ⅰ	日ケ沢(2)	釜石市	国	68	68	68	1													
140A0421	Ⅰ	大只越(1)-3(権三郎沢)	釜石市	国	77	77	77	1													
140A0422	Ⅰ	大只越(2)-1	釜石市	国	53	53	53	1													
140A0423	Ⅰ	大只越(2)-2	釜石市	国	29	29	29	1													
140A0424	Ⅰ	大町(1)	釜石市	国	4	4	4	1													
140A0425	Ⅰ	大町(2)	釜石市	国	13	13	13	1													
140A0427	Ⅰ	大渡(1)-2	釜石市	国・単	24	24	24	1	1	1					11		17				
140A0428	Ⅰ	大渡(2)-1	釜石市	国	40	40	40	1													
140A0429	Ⅰ	大渡(2)-2	釜石市	国	34	34	3	1													
140A0483	Ⅰ	松原(1)-2	釜石市	国	51	51	51	1													
140A0484	Ⅰ	松原(2)-2	釜石市	国	24	24	24	1													
140A0485	Ⅰ	松原(2)-3	釜石市	国	34	34	34	1													
140A0488	Ⅰ	嬉石1	釜石市	国	16	16	16	1													
140A0493	Ⅰ	嬉石2-3	釜石市	国	9	9	9	1													
140A0494	Ⅰ	大平町(1)-1	釜石市	国	15	15	15	1													
140A0495	Ⅰ	大平町(1)-2	釜石市	国	22	22	22	1													
140A1029	Ⅰ	両石-13	釜石市	国	11	11	4				1	0		0		0		0			
140A1047	Ⅰ	大平一丁目	釜石市	単	11	11	11	1													
149A0472	Ⅰ	大沢(2)	釜石市	国	1	1	1	1													
149A0508	Ⅰ	小白浜1	釜石市	単	9	9	9	1													
149A0509	Ⅰ	小白浜2	釜石市	国	14	14	14	1													
149A0510	Ⅰ	小白浜3	釜石市	国	34	34	34	1													
149A1011	Ⅰ	定内町四丁目-9	釜石市	国	26	20	0			1		20		40		0		0			
150A0507	Ⅰ	本郷	釜石市	単	89	16	16	1													
150A0512	Ⅰ	大石	釜石市	単	12	12	12	1													
139B1050	Ⅱ	駒木町	釜石市	国	6	6	6	1													
	外	嬉石	釜石市	単	6	3	3	1													
	外	駒木町	釜石市	単	14					1									61		50
129A0513	Ⅰ	桜木町(2)	大槌町	国	32	32	32	1													
129A0514	Ⅰ	上町(1)	大槌町	国	31	31	31	1													
129A0515	Ⅰ	上町(2)	大槌町	国	32	32	32	1													
129A0517	Ⅰ	本町	大槌町	国	36	36	36	1													
129A0518	Ⅰ	末広町	大槌町	国	29	29	29	1													
129A0519	Ⅰ	安渡(2)-1	大槌町	国	15	15	15	1													
129A0522	Ⅰ	安渡(2)-4	大槌町	国	24	24	8	1													
129A2031	Ⅰ	安渡一丁目-4	大槌町	国	34	34	24	1													
129A2034	Ⅰ	安渡3丁目2	大槌町	単	12	12	0				1		0		0		0		0		
129A0523	Ⅰ	安渡(2)-5	大槌町	国	11	11	11	1													
129A0525	Ⅰ	赤浜(1)	大槌町	単	21	21	21	1													
129A0526	Ⅰ	安渡(3)-1	大槌町	国	23	23	23	1													
129A0794	Ⅰ	吉里吉里	大槌町	単	12	12	12	1													
129A2041	Ⅰ	赤浜(2)	大槌町	単	34	34	34	1													
		釜石計			2518	2393	2167	75	2	4	3	20	0	40	30	0	36	0	61	0	50
093A0537	Ⅰ	日立浜町1	宮古市	国	28	28	28	1													
093A0538	Ⅰ	日立浜町2	宮古市	国	46	46	46	1													
093A0539	Ⅰ	山根町(1)	宮古市	国	42	42	42	1													
093A0540	Ⅰ	山根町(2)	宮古市	国	49	49	49	1													
093A0541	Ⅰ	蛸の浜町	宮古市	国	53	53	53	1													
093A0542	Ⅰ	蛸の浜	宮古市	単	15	15	15	1													
093A0543	Ⅰ	桜町	宮古市	国	63	62	62	1													
093A0544	Ⅰ	七軒町	宮古市	国	53	53	53	1													
093A0545	Ⅰ	日影	宮古市	国	75	75	75	1													
093A0546	Ⅰ	鍬ケ崎下町	宮古市	国	110	110	110	1													
093A0547	Ⅰ	仲町	宮古市	国	69	69	69	1													
093A0548	Ⅰ	上町	宮古市	国	74	74	74	1													

番号	危険箇所	箇所名	市町村名	国・単	保全人家	整備戸数		概成	（再開）	事業中	中断	実施中									
												H23		H24		H25		H26		H27	
						(全体)	(済み)					補助	県単	補助	県単	補助	県単	補助	県単	補助	県単
093A0549	Ⅰ	光岸地	宮古市	国	115	115	115	1													
093A0550	Ⅰ	愛宕二丁目	宮古市	単	33	5	5	1													
093A0551	Ⅰ	愛宕	宮古市	単	7	7	7	1													6
093A0552	Ⅰ	築地(1)	宮古市	単	52	52	52	1													
093A0553	Ⅰ	築地(2)	宮古市	国	10	10	10	1													
093A0554	Ⅰ	本町	宮古市	国	113	113	113	1													
093A0556	Ⅰ	横町(2)	宮古市	国	38	38	38	1													
093A0558	Ⅰ	小沢二丁目	宮古市	国	16	16	16	1													
093A0560	Ⅰ	泉町	宮古市	国	52	52	52	1													
093A0568	Ⅰ	千徳沢	宮古市	単	1	1	1	1													
093A0571	Ⅰ	藤原三丁目(藤原(2))	宮古市	国	29	29	22	1		1		47		7.2		12					
093A0577	Ⅰ	磯鶏	宮古市	単	1	1	1	1													
093A0798	Ⅰ	日立浜町(3)	宮古市	国	27	7	7	1													
093A0799	Ⅰ	日立浜町4(臼木山)	宮古市	国	35	35	23	1			1	0		0		0		0			
093A0800	Ⅰ	愛宕(2)	宮古市	国	21	29	29	1													
093A0801	Ⅰ	築地	宮古市	単	53	53	53	1													
093A0806	Ⅰ	泉町(2)	宮古市	単	21	21	21	1													
093A1005	Ⅰ	山口5丁目	宮古市	国	3	3				1		7.2		2.3		5		40		30	
117A0585	Ⅰ	天上村	山田町	国	116	116	116	1													
117A0593	Ⅰ	森崎2	山田町	単	14	14	14	1													
117A0594	Ⅰ	和村	山田町	国	22	22	22	1													
117A0596	Ⅰ	西川	山田町	国	5	5	5	1													
117A0600	Ⅰ	日向脇	山田町	国	14	14	14	1													
117A0812	Ⅰ	織笠	山田町	単	7	7	7	1													
117A0602	Ⅰ	田の浜	山田町	単	5	5	5	1													
	外	大沢	山田町	単	5	5	5	1													
	外	織笠	山田町	単	1	1	0			1			0.9		0		0		3		0.6
117A0603	Ⅰ	田の浜	山田町	国	43	0	0			1								6.9		88	
083A0529	Ⅰ	青砂里	宮古市	単	19	19	19	1													
083A0530	Ⅰ	館ケ森	宮古市	国	53	53	53	1													
083A0531	Ⅰ	小林	宮古市	単	5	5	5	1													
083A0532	Ⅰ	田中	宮古市	国	37	37	37	1													
083A0536	Ⅰ	荒谷(1)	宮古市	国	81	40					1										
083A0795	Ⅰ	青砂里(2)	宮古市	国	10	10	10	1													
083A0796	Ⅰ	田ノ沢(2)	宮古市	単	9	9	9	1													
083A0533	Ⅰ	兄形(小林)	宮古市	国	40	35	25	1				18									
092A0605	Ⅰ	中組(中瀬)	宮古市	国	8	8	8	1													
092A0608	Ⅰ	日向	宮古市	国	27	27	27	1													
093A0613	Ⅰ	町場	宮古市	国	15	15	15	1													
091A0614	Ⅰ	上川井	宮古市	国	22	22	20	1													
091A0621	Ⅰ	下永田	宮古市	国	15	5	5	1													
		宮古計			1877	1737	1662	49	0	4	2	72.5	0.9	9.5	0	16.5	0	46.9	3	118.3	6.6
062A0626	Ⅰ	下大館	岩泉町	国	9	9	9	1													
062A0628	Ⅰ	中家	岩泉町	単	9	9	9	1													
063A0630	Ⅰ	小本	岩泉町	国	17	17	17	1													
061A0635	Ⅰ	滝ノ上	岩泉町	単	6	6	6	1													
073A1005	Ⅰ	小成	岩泉町	国	4	4	0			1		19		32		44					
073A0817	Ⅰ	茂師	岩泉町	単	9	9	9	1													
061A1009		日陰	岩泉町	国	4	4	0			1						7.6		11		61	
		岩泉計			58	58	50	5	0	1	0	19	0	32	0	51	0	11	0	61	0
024A0664	Ⅰ	八日町(2)	久慈市	単	6	6	6	1													
024A0665	Ⅰ	荒町	久慈市	国	49	49	49	1													
033A0821	Ⅰ	久喜(1)	久慈市	単	6	6	6	1													
007A0675	Ⅰ	種市2区	洋野町	単	4	4	0				1										
008A0677	Ⅰ	八木	洋野町	単	6	6	6	1													
008A0678	Ⅰ	南八木(1)	洋野町	単	6	6	6	1													
008A0680	Ⅰ	南八木(3)	洋野町	国	13	13	13	1													
008A1002	Ⅰ	南八木-1	洋野町	単	10	10	5	1													
008B1001	Ⅱ	八木南町	洋野町	国	3	3	3	1													
008B1002	Ⅱ	八木南町-1	洋野町	国	2	2	2	1													
043A0647	Ⅰ	宇留部	普代村	単	2	2	2	1													
033B0669	Ⅱ	中沢	野田村	単	4	4	1	1													

番号	危険箇所	箇所名	市町村名	国・単	保全人家	整備戸数		概成	（再開）	事業中	中断	実施中									
												H23		H24		H25		H26		H27	
						(全体)	(済み)					補助	県単	補助	県単	補助	県単	補助	県単	補助	県単
033A0670	Ⅰ	愛宕	野田村	単	7	7	7	1													
033A0671	Ⅰ	米田	野田村	単	5	5	5	1													
031A0667	Ⅰ	沢口	久慈市	単	2	2	2	1													
014A0684	Ⅰ	帯島上	洋野町	単	6	6	6	1													
		久慈計			131	131	119	15	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011A0691	Ⅰ	下平	二戸市	単	16	16	10	1													
011A0692	Ⅰ	秋葉	二戸市	国	26	26	26	1													
011A0694	Ⅰ	下平-1	二戸市	国	20	20	2	1													
010A0696	Ⅰ	前田	二戸市	国	17	17	17	1													
011A0699	Ⅰ	町裏	二戸市	単	26	26	26	1													
011A0704	Ⅰ	杉の沢	二戸市	単	5	9	9	1													
011A1005	Ⅰ	道の上	二戸市	単・補	14	14	0			1					4.1		6	12		28	
019A0742	Ⅰ	八幡館	二戸市	国	67				1									13		5.1	
020A0715	Ⅰ	妻の神	一戸町	単	5	5	5	1													
020A0724	Ⅰ	北館(2)	一戸町	国	13	13	13	1													
020A0725	Ⅰ	北館(3)	一戸町	単	15	15	15	1													
020A0726	Ⅰ	北館(4)	一戸町	国	9	9	9	1													
020A0727	Ⅰ	野田	一戸町	単	5	5	0			1					30		24				
020A0729	Ⅰ	稲荷(2)	一戸町	単	15	15	15	1													
020A0824	Ⅰ	北館(5)	一戸町	国	12	12	12	1													
019A0741	Ⅰ	上外野	二戸市	単	9	9	9	1													
019A0742	Ⅰ	八幡館	二戸市	国	67	67	67	1													
019A0744	Ⅰ	寺ノ上	二戸市	単	13	13	13	1													
005A0752	Ⅰ	晴山	軽米町	単	3	3	1	1													
005B1002	Ⅱ	軽米-3(下尾田)	軽米町	単	4	4	6	1													
		二戸計			361	298	255	17	1	2	0	0	0	0	34	0	30	24	0	33	0
		急傾斜地崩壊対策事業			6906	6297	5829	290	4	24	9	158	43	142	181	102	135	82	160	235	188
		情報基盤整備事業										32		2		0		7.2		10	
		土砂災害相互通報システム										0		0		0		0		0	
		基礎調査費補助										164		154		77		300		300	
		小計										196		156		77		307		310	
												354	43	298	181	179	135	389	160	545	188

（概成箇所）

市町村名	整備箇所数	整備戸数	市町村名	整備箇所数	整備戸数
盛岡市	7	74	洋野町	7	41
岩手町	2	26	普代村	1	2
雫石町	2	52	野田村	3	13
葛巻町	4	35	二戸市	9	179
八幡平市	6	42	一戸町	6	69
花巻市	14	271	軽米町	2	7
北上市	2	27			
西和賀町(旧湯田)	2	49			
奥州市	15	123			
一関市	31	358			
大船渡市	24	245			
陸前高田市	15	224			
住田町	2	35			
遠野市	3	15			
釜石市	62	1,859			
大槌町	13	308			
宮古市	41	1,474			
山田町	8	188			
岩泉町	5	50	合　計	290	5,829
久慈市	4	63			

48 災害復旧事業投資額の状況(県一般会計)

(単位:百万円)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
1 災害復旧事業	19,322	6,920	28,703	37,222	36,260
1 補助事業	15,898	5,997	26,562	36,073	35,155
河川等災害復旧事業	14,026	5,529	26,029	35,531	34,569
河川等災害復旧事務費	0	305	411	520	511
市町村河川等災害復旧事業指導監督	205	163	122	22	2
河川等災害復旧設計委託事業	1,667	0	0	0	73
2 単独事業	1,680	862	1,785	980	1,105
県単災害復旧事業	1,590	203	1,013	98	172
県単災害復旧事務費	90	659	772	882	933
3 国直轄事業費負担金	1,744	61	356	169	0
直轄河川等災害復旧事業負担金	1,744	61	356	169	0

49 過去20年の災害決定額の推移(市町村分を含む)



8 海 岸 関 係

50 (1)海岸保全区域位置略図…… 98

(2)海岸保全区域指定表…… 99

51 海岸保全区域の現況…… 100

52 海岸保全施設の現況…… 100

53 海岸事業の推移…… 100

54 海岸事業投資額の状況…… 101

55 海岸関係施設一覧…… 102

(1) 海岸水門 水管理・国土保全局所管…… 102

(2) 海岸水門 港湾局所管…… 102

50(1) 海岸保全区域位置略図 (H28.3.31現在)



50(2) 海岸保全区域指定表 (H28.3.31現在※河川局は現在「水管理・国土保全局」

NO	沿岸名	所管省庁	海岸名	地区海岸名	地先海岸名	保全区域延長
1	三陸北	河川局	種市海岸	大谷地地区海岸		580
2	三陸北	河川局	種市海岸	平内地区海岸		963
3	三陸北	河川局	種市海岸	種市地区海岸		350
4	三陸北	河川局	種市海岸	玉川地区海岸		1,080
5	三陸北	河川局	種市海岸	小子内地区海岸		155
6	三陸北	河川局	種市海岸	坂下地区海岸		1,020
7	三陸北	河川局	種市海岸	原子内地区海岸		250
8	三陸北	河川局	種市海岸	有家地区海岸		1,600
9	三陸北	港湾局	久慈港海岸	湾口地区海岸		362
10	三陸北	港湾局	久慈港海岸	半崎地区海岸		790
11	三陸北	港湾局	久慈港海岸	諏訪下地区海岸		3,390
12	三陸北	港湾局	久慈港海岸	玉の脇地区海岸		100
13	三陸北	河川局	野田海岸	広内地区海岸		1,400
14	三陸北	河川局	野田海岸	野田地区海岸		1,840
15	三陸北	河川局	野田海岸	米田地区海岸		2,300
16	三陸北	河川局	野田海岸	野田玉川地区海岸		50
17	三陸北	河川局	普代海岸	宇留部地区海岸		1,101
18	三陸北	河川局	普代海岸	太田名部地区海岸		160
19	三陸北	河川局	田野畑海岸	明戸地区海岸		900
20	三陸北	河川局	田野畑海岸	嶋之越地区海岸		89
21	三陸北	河川局	岩泉海岸	小本地区海岸		400
22	三陸北	河川局	田老海岸	摂待地区海岸		196
23	三陸北	河川局	田老海岸	田老地区海岸		1,345
24	三陸北	河川局	宮古海岸	崎山地区海岸	松月地先海岸	242
25	三陸北	港湾局	宮古港海岸	鍬ヶ崎地区海岸		733
26	三陸北	港湾局	宮古港海岸	藤原地区海岸		1,191
27	三陸北	河川局	宮古海岸	磯鶏地区海岸	黄金浜地先海岸	154
28	三陸北	河川局	宮古海岸	磯鶏地区海岸	神林地先海岸	675
29	三陸北	河川局	宮古海岸	高浜地区海岸		1,025
30	三陸北	港湾局	宮古港海岸	高浜地区海岸		490
31	三陸北	河川局	宮古海岸	金浜地区海岸		1,286
32	三陸北	河川局	宮古海岸	津軽石地区海岸	赤前地先海岸	805
33	三陸北	河川局	宮古海岸	重茂地区海岸	里地先海岸	309
34	三陸南	河川局	山田海岸	船越南地区海岸		430
35	三陸南	河川局	釜石海岸	鵜住居地区海岸	片岸地先海岸	820
36	三陸南	河川局	釜石海岸	両石地区海岸	水海地先海岸	1,340
37	三陸南	港湾局	釜石港海岸	湾口地区海岸		4,512
38	三陸南	港湾局	釜石港海岸	須賀地区海岸		1,010
39	三陸南	港湾局	釜石港海岸	大平地区海岸		870
40	三陸南	河川局	釜石海岸	平田地区海岸	青出浜地先海岸	120
41	三陸南	河川局	釜石海岸	小白浜地区海岸		476
42	三陸南	河川局	三陸海岸	越喜来地区海岸		1,020
43	三陸南	河川局	三陸海岸	越喜来地区海岸	下甫嶺地先海岸	500
44	三陸南	港湾局	大船渡港海岸	清水地区海岸		876
45	三陸南	港湾局	大船渡港海岸	永浜地区海岸		1,389
46	三陸南	港湾局	大船渡港海岸	山口地区海岸		1,342
47	三陸南	港湾局	大船渡港海岸	茶屋前地区海岸		1,141
48	三陸南	港湾局	大船渡港海岸	野々田地区海岸		783
49	三陸南	河川局	陸前高田海岸	田の浜地区海岸		295
50	三陸南	河川局	陸前高田海岸	大野地区海岸		774
51	三陸南	河川局	陸前高田海岸	石浜地区海岸		1,307
52	三陸南	河川局	陸前高田海岸	勝木田地区海岸		637
53	三陸南	河川局	陸前高田海岸	高田地区海岸		1,903
河川局所管保全区域小計					38 海岸	29,897
港湾局所管保全区域小計					15 海岸	18,979
国土交通省所管海岸保全区域合計					53 海岸	48,876

51 海岸保全区域の現況 （平成28. 3月末現在）

（単位 ： m）

所管別	海岸延長	要保全海岸延長	指定済延長
水管理・国土保全局	439,638	30,533	29,897
港湾局	58,402	18,979	18,979
計	498,040	49,512	48,876

※河口部を含む

52 海岸保全施設の現況 （平成28. 3月末現在）

（単位 ： m）

所管別	海岸線延長	計画津波高対応			チリ地震津波高対応			海岸保全区域数
		海岸線延長	整備済延長	整備率	海岸線延長	整備済延長	整備率	
水管理・国土保全局	439,638	17,519	15,870	90.6%	17,519	17,519	100.0%	38
港湾局	58,402	12,396	9,599	77.4%	12,396	9,601	77.5%	15
計	498,040	29,915	25,469	85.1%	29,915	27,120	90.7%	53

※整備率は東日本大震災により整備高見直し中のため被災前のものとする

53 海岸事業の推移

（単位 ： 百万円）

年度	高潮対策		侵食対策		津波・高潮危機管理		局部改良		補修		計
	海岸数	事業費	海岸数	事業費	海岸数	事業費	海岸数	事業費	海岸数	事業費	
20	3	90.0	0	0.0	3	384.0	0	0.0	0	0.0	474.0
21	1	75.0	0	0.0	4	406.0	0	0.0	0	0.0	481.0
22	3	126.0	0	0.0	4	432.8	0	0.0	0	0.0	558.8
23	3	280.0	0	0.0	3	275.5	0	0.0	0	0.0	555.5

54 海岸事業投資額の状況 （県一般会計）

（単位：百万円）

区　　分	平成20年度	平成21度	平成22年度	平成23年度
1 普通建設事業	476	514	600	556
(1) 補助事業	474	481	559	556
高潮対策	90	75	126	280
津波・高潮危機管理対策緊急	384	406	433	276
海岸局部改良	0	0	0	0
海岸環境整備	0	0	0	0
海岸補修	0	0	0	0
海岸侵食対策	0	0	0	0
海岸災害復旧助成	0	0	0	0
調査指導監督費	0	0	0	0
(2) 単独事業	2	21	21	0
海岸調査	2	21	21	0
県単海岸維持修繕	0	11	20	0
(3) 受託事業	0	11	20	0
海岸調査	0	11	20	0

55 海岸関係施設一覧

(1) 海岸水門　水管理・国土保全局所管　(平成23年度委託水門数(樋門、陸閘含)　51箇所)

主な水門(水管理・国土保全局所管)

海　岸　名	水　門　名
平　内　海　岸	平内水門
野　田　海　岸	泉沢水門
宇　部　海　岸	普代水門
神　林　海　岸	神林水門

(2) 海岸水門　港湾局所管　(平成23度委託水門数(樋門、陸閘含)　17箇所)

主な水門(港湾局所管)

海　岸　名	水　門　名	海　岸　名	水　門　名
大　船　渡	清水水門1号	宮　古	磯鶏ひ門1号
大　船　渡	茶屋前水門7号	宮　古	藤原陸閘1号
釜　石	須賀陸閘1号	久　慈	北1号門扉
釜　石	須加陸閘2号	久　慈	西1号門扉

9　都 市 計 画 関 係

56　都市計画区域略図 104
57　都市計画区域指定市町村一覧 105
58　街路事業状況 109
59　土地区画整理事業状況 110
60　都市計画公園・緑地・墓園及び都市公園現況調書 111
(1)　開設現況調書 111
(2)　県立都市公園関係施設一覧 113
61　街路事業投資額の状況 115
62　都市公園事業投資額の状況 115
63　市街地再開発事業等状況 116
64　社会資本整備総合交付金事業状況 117

56 都市計画区域略図（平成 27.3.31 現在）



57 都市計画区域指定市町村一覧（平成27.3.31現在）

都市計画区域名	都市名	都市計画区域指定				行政区域			都市計画区域		人口集中地区	
		当初指定	最終指定			面積 (ha)	国調人口 H22(人)	現在人口 (人)	面積 (ha)	現在人口 (千人)	面積 (ha)	国調人口 (人)
		年月日	年月日	告示番号								
盛岡広域	盛岡市	S 5. 4.15	H11.10.22	県告	870 号	88,647	298,348	299,171	44,570	297.7	3,985	230,447
	滝沢市	S45. 9.29	H11.10.22	県告	870 号	18,246	53,857	55,145	6,470	48.9	297	18,782
	矢巾町	S45. 9.29	H11.10.22	県告	870 号	6,732	27,205	27,000	5,720	26.8	－	－
	小計	－	－	－		113,625	379,410	381,316	56,760	373.4	4,282	249,229
釜石	釜石市	S 8. 7.28	S57. 7. 1	県告	650 号	※ 44,143	39,574	35,375	16,335	32.6	599	18,428
宮古	宮古市	S14. 3.31	H25. 3.15	県告	174 号	125,915	59,430	55,251	8,797	43.8	467	17,054
北上	北上市	S12. 7.23	H 6. 5.20	県告	456 号	43,755	93,138	93,185	18,205	89.3	717	28,237
花巻	花巻市	S16. 5. 9	H24. 3.30	県告	221 号	90,839	101,438	97,744	32,384	94.9	389	13,109
大船渡	大船渡市	S16. 5. 9	H 3. 5.24	県告	427 号	※ 32,330	40,737	38,197	6,923	31.4	249	6,683
一関	一関市	S22. 2.13	H23. 8.12	県告	515 号	125,642	118,578	120,981	9,631	58.9	662	23,765
	平泉町	S22. 2.13	H23. 8.12	県告	515 号	※ 6,339	8,345	7,828	1,200	4.4	－	－
	小計	－	－	－		131,981	126,923	128,809	10,831	63.3	662	23,765
奥州	奥州市	S25. 6.23	H23. 3.29	県告	87 号	※ 99,335	124,746	119,418	23,578	93.7	585	24,452
遠野	遠野市	S25. 6.23	S56. 3.20	県告	375 号	82,597	29,331	27,735	3,420	15.4	－	－
久慈	久慈市	S27. 3.20	H 5. 4.16	県告	421 号	62,314	36,872	35,235	4,584	24.6	278	7,464
	野田村	S44. 1.27	H 5. 4.16	県告	421 号	※ 8,084	4,632	4,201	420	3.0	－	－
	小計	－	－	－		70,398	41,504	39,436	5,004	27.6	278	7,464
陸前高田	陸前高田市	S29. 8.21	S29. 8.21	建告	1361 号	23,194	23,300	19,174	2,250	9.4	－	－
二戸	二戸市	S27. 3.19	S47. 3.31	県告	475 号	42,042	29,702	27,794	2,706	19.6	186	5,295
八幡平	八幡平市	S54. 3.31	H24. 3.30	県告	220 号	86,230	28,680	26,640	4,052	12.2	－	－
大槌	大槌町	S29. 4. 9	S62. 7.14	県告	570 号	20,042	15,276	11,574	3,010	11.1	－	－
紫波	紫波町	S37.11. 7	H11.10.22	県告	870 号	23,898	33,288	32,833	9,536	31.0	－	－
岩泉	岩泉町	S39. 3.27	S44. 5.28	建告	2968 号	※ 99,291	10,804	9,672	1,582	3.8	－	－
山田	山田町	S45. 3.31	S45. 3.31	県告	464 号	26,281	18,617	15,696	1,477	12.1	－	－
金ケ崎	金ケ崎町	S46. 8.14	S57. 7. 1	県告	650 号	※ 17,977	16,325	15,965	6,861	14.8	－	－
一戸	一戸町	S47. 1.25	S47. 1.25	県告	131 号	30,003	14,187	13,011	2,080	5.9	－	－
岩手	岩手町	S48. 7.20	S48. 7.20	県告	1007 号	36,046	14,984	13,696	4,740	11.0	－	－
雫石	雫石町	S49.12.24	S57. 7.16	県告	713 号	60,882	18,033	17,085	16,272	16.8	－	－
合計		－	－	－		1,300,804	1,259,427	1,219,606	236,803	1,013.1	8,414	393,716

注1. 行政区域の面積は、国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」（平成25年10月1日現在）による。なお、※印の数値は境界未定のため平成22年国勢調査の総務省統計局の推定値による。

注2. 行政区域の現在人口は「岩手県毎月人口推計」（平成26年4月1日現在）による。

注3. 都市計画区域の面積及び現在人口は、平成26年度都市計画現況調査による。

注4. 人口集中地区は平成22年国勢調査による。

都市計画区域指定市町村一覧(つづき)

都市計画区域名	都市名	市街化区域		市街化調整区域		用途地域 (ha)			
		面積 (ha)	現在人口 (千人)	面積 (ha)	現在人口 (千人)	第一種低層住居専用地域	第二種低層住居専用地域	第一種中高層住居専用地域	第二種中高層住居専用地域
盛岡広域	盛岡市	5,264	258.5	39,306	38.7	1,437	7.8	434	505
	滝沢市	712	31.5	5,758	16.5	189	-	155	16
	矢巾町	633	17.1	5,087	10.1	76	-	42	5.4
	小計	6,609	307.1	50,151	65.3	1,702	7.8	631	526
釜石	釜石市	-	-	-	-	94	-	322	62
宮古	宮古市	-	-	-	-	151	3.4	167	24
北上	北上市	-	-	-	-	290	-	234	101
花巻	花巻市	-	-	-	-	454	-	234	70
大船渡	大船渡市	-	-	-	-	151	-	58	43
一関	一関市	-	-	-	-	282	-	285	-
	平泉町	-	-	-	-	16	-	27	-
	小計	-	-	-	-	298	-	312	-
奥州	奥州市	-	-	-	-	302	-	288	160
遠野	遠野市	-	-	-	-	64	-	56	13
久慈	久慈市	-	-	-	-	150	-	70	32
	野田村	-	-	-	-	-	-	15	-
	小計	-	-	-	-	150	-	85	32
陸前高田	陸前高田市	-	-	-	-	-	-	76	-
二戸	二戸市	-	-	-	-	168	-	104	-
八幡平	八幡平市	-	-	-	-	14	-	34	10
大槌	大槌町	-	-	-	-	41	2.6	45	-
紫波	紫波町	-	-	-	-	130	-	60	-
岩泉	岩泉町	-	-	-	-	14	-	25	1.0
山田	山田町	-	-	-	-	58	-	31	7.8
金ヶ崎	金ヶ崎町	-	-	-	-	278	-	10	1.8
一戸	一戸町	-	-	-	-	-	2.4	42	4.1
岩手	岩手町	-	-	-	-	29	-	9.9	24
雫石	雫石町	-	-	-	-	-	-	15	-
合計		6,609.0	307.1	50,151.0	65.3	4,388.0	16.2	2,838.5	1,080.1

都市計画区域指定市町村一覧(つづき)

用途地域 (ha)									
第一種住居地域	第二種住居地域	準住居地域	近隣商業地域	商業地域	準工業地域	工業地域	工業専用地域	計	最終決定年月日
1,486	114	-	379	303	243	355	-	5,264	H27. 3.27
273	24	-	-	-	54	1.0	-	712	H27. 3.27
217	36	9.4	4.0	12	180	37	14	633	H27. 3.27
1,976	174	9.4	383	315	477	393	14	6,609	-
319	4.5	-	80	46	218	38	275	1,458	H26. 10. 8
278	9.4	-	33	48	148	-	121	983	H27. 3.27
418	133	-	69	85	278	50	649	2,307	H24. 8.10
693	41	-	61	106	348	169	89	2,265	H25. 5.28
254	18	-	58	53	110	67	106	918	H22. 5. 6
419	15.0	-	61	119	241	101	244	1,767	H23. 8.12
97	-	-	2.5	10	65	-	-	217	H21. 4. 1
516	15.0	-	64	129	306	101	244	1,984	-
616	86	-	127	117	147	125	230	2,198	H24. 2. 8
95	4.8	-	29	17	60	-	-	339	H 7. 9.29
302	16	-	28	49	33	89	23	792	H11. 6.18
22	7.2	-	9.6	-	7.0	-	-	61	H25.10.15
324	23	-	38	49	40	89	23	853	-
134	7.7	-	24	23	32	-	-	297	H27. 6.26
316	0.8	-	44	49	73	55	-	810	H21. 7.31
126	6.3	-	32	17	15	70	-	324	H24. 3.30
152	-	-	8	23	76	33	13	394	H26. 2. 6
302	21	-	22	13	47	-	5.7	601	H22. 3.12
65	7.0	-	6.0	17	3.0	13	-	151	H 7. 6. 6
223	4.2	-	11	17	64	-	-	416	H27. 6.10
227	3.2	-	22	13	91	-	335	981	H20. 3.11
138	14	-	6.6	12	34	15	-	268	H20. 4.22
105	2.9	-	17	7.0	13	-	-	208	H12.11.20
114	2.0	-	2.9	25	-	-	-	159	H11.12.10
7,390.9	578.0	9.4	1,136.6	1,181.0	2,580.0	1,218.0	2,104.7	24,521	-

都市計画区域指定市町村一覧(つづき)

都市計画区域名	都市名	その他主な地域(地区街区を含む)							
		高度利用地区	防火地域	準防火地域	風致地区	駐車場整備地区	臨港地区	流通業務地区	伝統的建造物群保存地区
盛岡広域	盛岡市	0.5	25.0	1,179.0	(高松)106.1 (山王)105.1	238.0	－	－	－
	滝沢市	－	－	－	－	－	－	－	－
	矢巾町	－	－	－	－	－	－	－	－
	小計	0.5	25.0	1,179.0	211.2	238.0	－	－	－
釜石	釜石市	－	－	218.0	－	27.6	47.0	－	－
宮古	宮古市	－	－	111.2	(浄土ヶ浜) 112.1	－	68.0	－	－
北上	北上市	6.1	－	239.0	－	89.6	－	－	－
花巻	花巻市	－	－	75.3	－	－	－	43.0	－
大船渡	大船渡市	－	－	31.2	－	－	118.0	－	－
一関	一関市	－	－	163.7	－	88.6	－	－	－
	平泉町	－	－	－	－	－	－	－	－
	小計	－	－	163.7	－	88.6	－	－	－
奥州	奥州市	1.9	－	50.0	－	－	－	－	－
遠野	遠野市	－	－	－	－	－	－	－	－
久慈	久慈市	－	－	80.0	－	－	117.0	－	－
	野田村	－	－	－	－	－	－	－	－
	小計	－	－	80.0	－	－	117.0	－	－
陸前高田	陸前高田市	－	－	34.0	－	－	－	－	－
二戸	二戸市	－	－	－	－	－	－	－	－
八幡平	八幡平市	－	－	－	－	－	－	－	－
大槌	大槌町	－	－	－	－	－	－	－	－
紫波	紫波町	－	－	－	－	－	－	－	－
岩泉	岩泉町	－	－	－	－	－	－	－	－
山田	山田町	－	－	－	－	－	－	－	－
金ヶ崎	金ヶ崎町	－	－	－	－	－	－	－	34.8
一戸	一戸町	－	－	－	－	－	－	－	－
岩手	岩手町	－	－	－	－	－	－	－	－
雫石	雫石町	－	－	－	－	－	－	－	－
合計		8.5	25.0	2,181.4	323.3	443.8	350.0	43.0	34.8

58 街路事業状況（平成27.3.31現在）

（単位:km・%）

	都市名	決定年月日	最終決定年月日	計画決定街路数	計画決定延長	改良済延長	改良率
1	盛岡市	S13. 3. 5	H25.3.11	130	269.26	169.92	63.1
2	矢巾町	S13. 3. 5	H20.7.4	19	35.36	21.06	59.6
3	滝沢市	S44. 3.14	H23.2.22	26	37.66	19.68	52.3
	盛岡広域計			175 (162)	342.28	210.66	61.6
4	釜石市	S22. 1.27	H25.8.12	33	55.73	32.89	59.0
5	宮古市	S17. 4.15	H24.12.28	23	38.23	27.55	72.1
6	北上市	S16. 3.19	H 19.12.11	44	100.62	61.46	61.1
7	花巻市	S25. 7.28	H26.9.2	70	146.45	109.40	74.7
8	大船渡市	S28. 2.17	H25.3.19	18	41.87	33.92	81.0
9	一関市	S24. 3.31	H26.4.28	51	86.11	52.89	61.4
10	平泉町	S46. 3. 2	H25.3.8	7	17.70	1.87	10.6
	一関計			58 (57)	103.81	54.76	52.8
11	奥州市	S26. 5.28	H25.8.20	57	151.17	67.83	44.9
12	遠野市	S26.12.22	H15. 8.12	27	41.14	20.39	49.6
13	久慈市	S29. 4. 9	H26.9.22	16	27.57	15.92	57.7
14	野田村			0	0.00	0.00	0.0
	久慈計			16 (16)	27.57	15.92	57.7
15	陸前高田市	S31. 5.14	H27.1.20	8	22.41	2.01	9.0
16	二戸市	S29. 4. 9	H20.7.15	23	36.35	12.65	34.8
17	大槌町	S30.10. 6	H26.2.28	9	22.73	6.73	29.6
18	紫波町	S40. 2.17	H14. 3.15	10	23.75	17.29	72.8
19	岩泉町	S41.12.27	H 9. 2.21	8	6.69	4.22	63.1
20	山田町	S45.12.25	H25.7.5	5	9.25	3.37	36.4
21	金ヶ崎町	S48. 1.30	H18. 7.24	10	26.67	12.83	48.1
22	一戸町	S54. 6.22	H20. 3.25	6	14.54	6.83	47.0
23	岩手町	S52. 6.14	H17.12.22	7	11.27	2.82	25.0
24	雫石町			0	0.00	0.00	0.0
25	八幡平市	H 6. 5.13	H24.3.30	7	25.66	10.13	39.5
	合計			614 (600)	1,248.19	713.65	57.2

（ ）:実路線数

59 土地区画整理事業状況（平成27.3.31現在）

（単位:ha）

市町村名	施行者	施行済		施行中		計	
		箇所	面積	箇所	面積	箇所	面積
盛岡市	市長	1	5.1	—	—	1	5.1
	市	10	429.3	3	191.8	13	621.1
	組合	11	147.6	1	27.2	12	174.8
	共同	2	2.8	1	1.1	3	3.9
	個人	4	9.5	—	—	4	9.5
	機構	1	313.5	—	—	1	313.5
	計	29	907.8	5	220.1	34	1,127.9
釜石市	知事	1	71.3	—	—	1	71.3
	市	4	126.4	4	107.4	8	233.8
	計	5	197.7	4	107.4	9	305.1
宮古市	市長	1	17.3	—	—	1	17.3
	市	7	178.6	3	75.7	10	254.3
	個人	1	8.7	—	—	1	8.7
	計	9	204.6	3	75.7	12	280.3
北上市	市	6	120.6	—	—	6	120.6
	組合	9	329.5	—	—	9	329.5
	計	15	450.1	—	—	15	450.1
花巻市	知事	1	22.0	—	—	1	22.0
	市	11	285.6	—	—	11	285.6
	組合	8	126.7	—	—	8	126.7
	計	20	434.3	—	—	20	434.3
大船渡市	市	6	290.9	1	33.8	7	324.7
	組合	7	54.3	—	—	7	54.3
	計	13	345.2	1	33.8	14	379.0
一関市	市	7	249.2	—	—	7	249.2
奥州市	市	6	104.7	—	—	6	104.7
	組合	13	186.2	—	—	13	186.2
	共同	2	20.0	—	—	2	20.0
	計	21	310.9	—	—	21	310.9
久慈市	市	3	142.7	—	—	3	142.7
陸前高田市	市	3	110.2	2	302.8	5	413.0
	組合	2	13.9	—	—	2	13.9
	計	5	124.1	2	302.8	7	426.9
遠野市	市	2	32.2	1	19.7	3	51.9
二戸市	市	1	20.4	1	88.4	2	108.8
	組合	1	6.0	—	—	1	6.0
	計	2	26.4	1	88.4	3	114.8
平泉町	組合	1	11.3	—	—	1	11.3
大槌町	町	1	23.0	4	52.5	5	75.5
	個人	1	14.2	—	—	1	14.2
	計	2	37.2	4	52.5	6	89.7
紫波町	町	3	43.9	—	—	3	43.9
山田町	町	1	25.8	5	96.4	6	122.2
矢巾町	町	—	—	2	34.2	2	34.2
	組合	4	78.4	1	40.1	5	118.5
	個人	2	35.1	—	—	2	35.1
	計	6	113.5	3	74.3	9	187.8
滝沢市	市	2	57.2	—	—	2	57.2
	組合	2	46.6	1	7.8	3	54.4
	計	4	103.8	1	7.8	5	111.6
野田村	村	—	—	1	12.9	1	12.9
合計	知事	2	93.3	—	—	2	93.3
	市町村長	2	22.4	—	—	2	22.4
	市町村	73	2,240.7	27	1,015.6	100	3,256.3
	組合	58	1000.5	3	75.1	61	1,075.6
	共同	4	22.8	1	1.1	5	23.9
	個人	8	67.5	—	—	8	67.5
	機構	1	313.5	—	—	1	313.5
	計	148	3,760.7	31	1,091.8	179	4,852.5

※施行済とは、公共団体施行については換地処分告示済、個人・共同・組合施行については解散告示済とする。
なお、事業中止地区は上記に含めていない。

60 都市計画公園・緑地・墓園及び都市公園現況調書

(1) 開設現況調書 ※1)

都市計画区域名	市町村名	住区基幹公園						都市基幹公園			
		街区公園		近隣公園		地区公園		総合公園		運動公園	
		箇所	面積	箇所	面積	箇所	面積	箇所	面積	箇所	面積
盛岡広域	盛岡市	420	44.34	10	19.32	3	22.08	5	73.71	1	25.40
	矢巾町	4	1.25	2	5.43						
	滝沢市	151	13.46					1	19.23		
釜石	釜石市	31	4.67	3	1.90	2	9.79	2	58.70		
宮古	宮古市	28	6.52	2	3.73					1	16.00
北上	北上市	104	21.36	10	13.42	1	4.02	2	55.81	1	12.65
花巻	花巻市	51	14.32	8	19.30			1	22.24	1	30.00
大船渡	大船渡市	29	7.10	3	4.17						
一関	一関市	67	9.85	4	4.72	2	8.73	3	66.67	1	21.20
	平泉町										
奥州	奥州市	35	9.65	5	10.08	1	3.40	2	46.10	1	10.20
遠野	遠野市	5	1.13			1	14.00			1	29.00
久慈	久慈市	8	1.26	2	1.95						
	野田村										
陸前高田	陸前高田市	3	0.66					1	64.79		
二戸	二戸市	11	3.39	3	8.10	1	3.45				
八幡平	八幡平市										
大槌	大槌町	14	1.43			1	16.30				
紫波	紫波町	72	6.75	1	1.20			1	22.34	1	9.80
岩泉	岩泉町										
山田	山田町	8	1.63	1	2.10			1	8.40		
金ヶ崎	金ケ崎町	5	1.22	2	4.00			1	14.50		
一戸	一戸町									1	16.90
岩手	岩手町										
雫石	雫石町			1	1.62					1	13.20
小計		1046	149.99	57	101.04	12	81.77	20	452.49	10	184.35
都市計画区域外※2)	花巻市					1	4.90				
	一関市					2	18.41				
	二戸市					1	5.90				
	八幡平市					1	14.50				
	西和賀町					1	9.52				
	田野畑村					1	4.10				
小計						7	57.33				
合計		1046	149.99	57	101.04	19	139.1	20	452.49	10	184.35

1)開設とは、都市公園法により開園されたものをいう。
2)都市計画区域外の公園(特定地区公園)である。
3)盛岡市・雫石町にまたがる御所湖広域公園は、雫石町で箇所数をカウント。
4)1人当り都市公園面積は、開設公園面積を都市計画区域内人口で割ったものである(特定地区公園は含まない)。
面積の単位は、1人当り都市公園面積については、平方メートル、その他についてはヘクタールである。

（平成27.3.31現在、単位:ha）

大規模公園		特殊公園				都市緑地		緑道		都市公園合計		1人当たり都市公園面積（開設）㎡/人 ※4）
広域公園		風致公園		墓園								
箇所	面積	箇所	面積	箇所	面積	箇所	面積	箇所	面積	箇所数	面積	
※3）	20.35	4	82.86	1	39.80	22	12.64	1	2.19	467	342.69	11.51
										6	6.68	2.49
										152	32.69	6.69
				1	6.60	1	0.20			40	81.86	25.11
						1	13.30			32	39.55	9.03
						7	17.56			125	124.82	13.98
1	91.30					3	5.44			65	182.60	19.24
						3	13.99			35	25.26	8.04
		1	1.08			3	19.17			81	131.42	22.31
										0	0.00	
				1	14.70	1	7.20			46	101.33	10.81
						1	3.10			8	47.23	30.67
						1	11.80			11	15.01	6.10
										0	0.00	
										4	65.45	69.63
										15	14.94	7.62
										0	0.00	
										15	17.73	15.97
										75	40.09	12.93
										0	0.00	
										10	12.13	10.02
										8	19.72	13.32
										1	16.90	28.64
										0	0.00	
1	74.06									3	88.88	52.90
2	185.71	5	83.94	3	61.10	43	104.40	1	2.19	1199	1,406.98	13.89
										1	4.90	
										2	18.41	
										1	5.90	
										1	14.50	
										1	9.52	
										1	4.10	
										7	57.33	
2	185.71	5	83.94	3	61.1	43	104.4	1	2.19	1206	1,464.31	

(2)県立都市公園関係施設一覧

1)御所湖広域公園

①	東口案内所			
	所在地	盛岡市繋字尾入野		
	面積	0.2ha		
	主要施設	園路		
		サイクリングロード		

②	さくら園			
	所在地	盛岡市繋字尾入野、堂ヶ沢		
	面積	7.2ha		
	主要施設	南部曲り家(木造茅葺き屋根)	1	棟
		トイレ	1	棟
		四阿	1	基
		駐車場		
		園路広場		

③	尾入野湿生植物園			
	所在地	盛岡市繋字堂ヶ沢、雫石町大字繋第8地割字堂ヶ沢		
	面積	1.8ha		
	主要施設	四阿	1	棟
		観覧所	1	棟
		野外卓	6	個
		園路広場		
		駐車場		

④	自然林観察地			
	所在地	雫石町大字繋第4地割字高見他		
	面積	4.5ha		
	主要施設	休憩所(ベンチ)	2	基

⑤	塩ヶ森水辺園地			
	所在地	雫石町西安庭第5地割字塩ヶ森、第4地割字高見		
	面積	1.8ha		
	主要施設	休憩所	1	棟
		トイレ	1	棟
		藤棚		
		スロープ、歩道		
		駐車場		

⑥	繋大橋北園地			
	所在地	雫石町繋第7地割字下御所		
	面積	3.7ha		
	主要施設	四阿	1	棟
		擬木階段		
		遊歩道		
		駐車場		

⑦	中心地区(野菊公園)			
	所在地	雫石町西安庭18地割字野中		
	面積	5.1ha		
	主要施設	展望台	1	棟
		トイレ兼休憩所	1	棟
		駐車場		
		遊歩道		

⑧	乗り物広場			
	所在地	雫石町西安庭第12地割字十郎築		
	面積	18.2ha		
	主要施設	御所湖広域公園管理事務所	1	棟
		トイレ	1	棟
		駐車場		
		芝生広場、ミニ御所湖		
		遊具等		
		各種乗り物施設		

⑨	関根現況保存林			
	所在地	雫石町御明神雛野及び雛		
	面積	8.67ha		
	主要施設	現況保存林		

⑩	御所大橋北園地			
	所在地	雫石町西安庭14地割字長谷地		
	面積	2.1ha		
	主要施設	トイレ	1	棟
		駐車場		
		園路広場		

⑪	ファミリーランド			
	所在地	雫石町西安庭第32地割字下野		
	面積	12.1ha		
	主要施設	ファミリーランド管理事務所	1	棟
		トイレ	1	棟
		パーゴラ	2	基
		案内広場		
		芝生園地		
		沈床花壇(草花)		
		駐車場		
		芝生広場		
		受水槽		
		ジャブジャブ池		
		噴水池		
		大型遊具		
		各種ニュースポーツ広場		

⑫	御所大橋運動場			
	所在地	雫石町西安庭第27地割字上屋敷		
	面積	6.8ha		
	主要施設	野球場	1	面
		テニスコート	4	面
		多目的グランド	1	面
		管理棟	1	棟
		芝生広場		
		駐車場		

⑬	除園地			
	所在地	盛岡市繋字除キ		
	面積	7.3ha		
	主要施設	休憩所	1	棟
		展望台	2	箇所
		トイレ	2	棟
		多目的広場		
		散策路		
		芝生広場		
		駐車場		
		ジャブジャブ池		

⑭	繋大橋南園地(手つなぎ広場)			
	所在地	盛岡市繋字南ノ又他		
	面積	1.6ha		
	主要施設	四阿	2	棟
		パーゴラ	3	基
		トイレ	1	棟
		駐車場		
		(階段護岸:国土交通省)		
		(舗装広場:国土交通省)		
		(巨石護岸:国土交通省)		

⑮	町場地区園地			
	所在地	雫石町西安庭第25地割字町場		
	面積	11.0ha		
	主要施設	センターハウス	1	棟
		炊事棟	1	棟
		大型遊具		
		ふわふわドーム		

⑯	矢櫃地区水辺園地			
	所在地	雫石町西安庭第46地割字桂		
	面積	2.2ha		
	主要施設	四阿	1	棟
		遊歩道		
		駐車場		
		擬木階段		

2)花巻広域公園

①	水と芝生ゾーン			
	面積	8．26ha		
	主要施設	トイレ	1	棟
		四阿	2	基
		パーゴラ	1	基
		展望台	1	棟
		金矢池		
		新金矢池		
		魚釣り場		
		芝生広場		
		ちびっこ広場（遊具等）		
		ジャブジャブ池		
		大型遊具		

②	運動ゾーン			
	面積	3．13ha		
	主要施設	テニス管理棟兼トイレ	1	棟
		運動広場	1	面
		テニスコート	4	面
		パーゴラ	1	基
		木製ベンチ等		
		駐車場		

③	ゴルフゾーン			
	面積	26．88ha		
	主要施設	スタートハウス	1	棟
		ゴルフ場	9	ホール
		四阿	5	基
		池	4	箇所
		ポンプ施設、スプリンクラー等	1	式
		ゴルフ場機械格納庫	1	棟
		物置小屋	1	棟
		~~カート置き場~~	~~1~~	~~棟~~

④	イベントゾーン			
	面積	5．11ha		
	主要施設	公園管理事務所	1	棟
		休憩所	1	棟
		時計台	1	基
		トイレ	1	棟
		エントランス広場		
		噴水池		
		イギリス海岸		
		イベント広場		
		モニュメント		

⑤	植物園ゾーン			
	面積	9．32ha		
	主要施設	緑の休憩所	1	棟
		トイレ	2	棟
		展望台	1	箇所
		パーゴラ	2	基
		四阿	1	基
		街路樹見本園		
		郷土の樹木園		
		花木園		
		ハス池		
		ドングリの森		

3)内丸緑地

①	内丸緑地	
	面積	0．3ha
	主要施設	芝生広場
		植栽
		ベンチ
		車止め

61 街路事業（土地区画整理事業を含む）投資額の状況（県一般会計）

（単位：百万円）

区分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
Ⅰ 普通建設事業	3,619	2,728	1,585	835	830	705
1 補助事業	3,472	2,564	1,544	759	797	684
街路	3,472	2,564	1,544	759	797	684
総合都市交通体系調査	0	0	0	0	0	0
街路事業	0	0	0	0	0	0
街路事業事務費	0	0	0	0	0	0
土地区画整理事業補助	26	71	20	38	50	31
市町村都市計画事業指導監督		5	3	10		
都市計画道路整備事業費	3,446	2,488	1,521	711	747	653
2 単独事業	147	164	41	76	33	21
街路	147	164	41	76	33	21
都市計画調査	38	31	28	30	13	14
街路事業	109	133	13	46	20	7
街路事業事務費	0	0	0	0	0	0

62 都市公園事業投資額の状況（県一般会計）

（単位：百万円）

区分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
Ⅰ 普通建設事業	201	248	249	283	96	266
1 補助事業	128	175	177	230	22	156
広域公園整備事業	127	162	176	229	21	155
公園事業事務費	0	12	0	0	0	0
市町村都市計画事業指導監督	1	1	1	1	1	1
2 単独事業	73	73	72	53	74	110
広域公園整備事業	72	72	71	52	73	108
公園事業事務費	1	1	1	1	1	2

63 市街地再開発事業等状況（平成 28.4.1 現在）

事業名	区分	施行者	地区名	面積	都市計画決定事業計画認可		備考
					高度利用地区	事業認可（組合設立）	
市街地再開発	完成	組合	盛岡駅前第1地区第１工区	0.46 ha	S53. 2.24 変更 S58.12.27	S53. 2.24 （S53. 3.25）	ホテルルイズ 小岩井・明生ビル
	完成	組合	盛岡駅前第１地区第２工区				
	完成	北上市	北上駅前地区	2.00 ha	S53. 9. 4 変更 S54.12. 7	S56. 3. 3 変更 S59.12.13	店舗、北上ワシントンホテル
	完成	組合	北上市 本通り・新穀町地区	2.30 ha	H10. 6.19	H10. 6.19 （H10. 9.11）	さくら野
	完成	組合	水沢中央地区	1.46 ha	S55.12. 2	S53.12. 2 （S56. 3.20）	メイプル
優良建築物等整備	完成	建設協議会	中ノ橋地区	0.10 ha			中の橋 106 ﾋﾞﾙ
	完成	岩手県住宅供給公社	北上駅前地区	0.34 ha			住宅部分は特定優良賃貸住宅事業
	完成	建設協議会	盛岡駅前 A-1 地区	0.22 ha			ホテル、レストラン、事務所等
	完成	建設協議会	盛岡駅前 B 地区	0.11 ha			ホテル東横イン
	完成	建設協議会	大通三丁目地区	0.22 ha			共同住宅、事務所、店舗
	完成	建設協議会	東大通地区	0.17 ha			Est. 21
	完成	建設協議会	本町通一丁目地区	0.17 ha			住宅、店舗、事務所等
	完成	(有)TATE S A K A	花城町地区	0.48 ha			住宅、店舗、医療施設
	完成	建設協議会	肴町3番地区	0.33 ha			住宅、店舗、医療施設
	完成	合同会社土澤長屋暮らし	東和町上町地区	0.19 ha			共同住宅、店舗
	完成	建設協議会	中央通二丁目地区	0.3 ha			共同住宅、店舗

64 社会資本整備総合交付金事業状況（旧まちづくり交付金事業）（平成 28.4.1 現在）

市町村	地区名	特定重要課題	事業期間	面積
盛岡市	河南	暮らしやすい都市の実現	H17～H19	49.0 ha
盛岡市	渋民	人口定着	H17～H21	28.0 ha
盛岡市	盛岡駅西口	人口定着、交流拠点都市の実現	H19～H23	39.4 ha
盛岡市	盛岡南	人口定着、交流拠点都市の実現	H19～H23	567.8 ha
盛岡市	盛岡城跡公園周辺	中心市街地の活性化	H20～H24	48.0 ha
盛岡市	青山	賑わいのあるまちづくり	H23～H25	102.0 ha
盛岡市	盛岡南（Ⅱ期）	人口定着、官民協働	H24～H28	572.8 ha
大船渡市	大船渡港湾周辺	中心市街地の活性化	H18～H22	248.0 ha
花巻市	赤坂	快適で安心な暮らしの環境づくり	H16～H19	95.0 ha
花巻市	花巻中央	人口定着、交流拠点都市の実現	H19～H23	950.0 ha
花巻市	花巻中央	中心市街地の活性化	H28～H32	76.0 ha
北上市	黒沢尻東部	人口定着	H17～H21	282.0 ha
北上市	黒沢尻西部	中心市街地の活性化	H20～H24	250.0 ha
久慈市	久慈街なか再生	中心市街地の活性化	H18～H22	41.4 ha
久慈市	久慈街なか（第2期）	久慈駅前の拠点整備	H26～H30	31.5 ha
一関市	山谷	人口定着	H16～H20	29.5 ha
一関市	一ノ関駅周辺	中心市街地の活性化	H18～H22	271.0 ha
一関市	猊鼻渓駅周辺	観光・交流	H18～H22	50.2 ha
一関市	千厩	観光・交流	H19～H23	610.0 ha
一関市	一ノ関駅周辺（Ⅱ期）	快適で住み良い市街地の形成	H23～H27	302.0 ha
遠野市	稲荷下	人口定着	H18～H22	32.4 ha
遠野市	八幡	人口定着	H16～H20	273.0 ha
遠野市	下宮守	中心市街地の活性化	H17～H20	176.0 ha
遠野市	遠野まちなか再生	中心市街地の活性化	H20～H24	101.0 ha
遠野市	松崎青笹	健康で豊かな暮らし・安全安心まちづくり	H22～H26	1166.0 ha
遠野市	稲荷下（Ⅱ期）	快適で生活に身近な住環境の創出	H23～H27	19.7 ha
遠野市	遠野まちなか再生（2期）	中心市街地の活性化	H26～H30	101.0 ha
遠野市	宮守まちなか再生	住環境の形成・魅力あふれるまちづくり	H27～H31	182.0 ha
陸前高田市	高田西	人口定着	H17～H21	67.0 ha
釜石市	東部	中心市街地の活性化	H18～H22	51.0 ha
二戸市	新幹線二戸駅周辺	人口定着	H17～H21	93.0 ha
奥州市	水沢駅西	中心市街地の活性化	H18～H22	192.7 ha
奥州市	前沢	快適な住環境の創造	H19～H23	30.0 ha
雫石町	鶯宿	観光・交流	H18～H20	100.0 ha

市町村	地区名	特定重要課題	事業期間	面積
雫石町	雫石	観光・交流	H19～H22	200.0 ha
滝沢市	巣子駅	交通網の整備改善等に伴う地域づくり	H17～H21	210.0 ha
滝沢市	滝沢村役場周辺	村民の交流と学習による活力ある村づくり	H24～H28	215.6 ha
紫波町	日詰	中心市街地の活性化	H17～H21	26.0 ha
紫波町	日詰駅前	交通利便性の向上	H18～H22	6.0 ha
紫波町	紫波中央駅前	良好な居住環境の形成	H21～H25	21.2 ha
矢巾町	矢幅駅西	中心市街地の活性化	H16～H20	35.2 ha
矢巾町	矢幅駅西（Ⅱ期）	快適で高品質な生活空間の創造と保全	H21～H25	25.5 ha
矢巾町	矢幅駅前	中心市街地の形成	H23～H27	11.6 ha
一戸町	奥中山	観光・交流	H17～H21	940.0 ha
山田町	柳沢北浜	防災	H18～H22	41.4 ha
山田町	柳沢北浜（Ⅱ期）	安全で快適な居住環境	H23～H24 （廃止）	41.9 ha

10 景　観　関　係

65　景観計画区域内行為届出件数…………………………………………………… 120
66　景観計画区域内行為通知件数…………………………………………………… 121
67　景観条例等制定市町村の状況…………………………………………………… 122
68　景観形成住民協定締結地区一覧………………………………………………… 123

65 景観計画区域内行為届出件数（平成27.4.1～平成28.3.31）

種類（※1）		種類別届出件数																	
		一般地域の届出									重点地域（※2）の届出								
		建築物	工作物	開発行為等	物件の堆積	土石採取	干拓	木竹の伐採	自動販売機	計	建築物	工作物	開発行為等	物件の堆積	土石採取	干拓	木竹の伐採	自動販売機	計
振興局別件数	盛岡	10	14	12		7				43	(127)	(10)	(3)		(5)		(1)		(146)
	花巻	10	9	2		4				25									
	北上																		
	県南（水沢）																		
	一関																		
	千厩																		
	大船渡	14	44	7						65									
	遠野																		
	沿岸（釜石）	4	3							7									
	宮古	6	4	2						12									
	岩泉	2	2			1				5									
	県北（久慈）	6	6							12									
	二戸	5	6			1				12									
	合計	**57**	**88**	**23**		**13**				**181**	**(127)**	**(10)**	**(3)**		**(5)**		**(1)**		**(146)**

※1 岩手の景観の保全と創造に関する条例の改正（平成23年4月1日施行）により届出行為の種類が増えている。

※2 重点地域（旧景観形成重点地域）とは岩手山麓・八幡平周辺景観形成重点地域である。

66 景観計画区域内行為通知件数（平成27.4.1～平成28.3.31）

種類（※2）		種類別通知（※1）件数																	
		一般地域の通知									重点地域（※3）の通知								
		建築物	工作物	開発行為等	物件の堆積	土石採取	干拓	木竹の伐採	自動販売機	計	建築物	工作物	開発行為等	物件の堆積	土石採取	干拓	木竹の伐採	自動販売機	計
振興局別件数	盛岡	2	8	2						12	(1)	(12)	(1)						(14)
	花巻			2						2									
	北上																		
	県南（水沢）	1								1									
	一関																		
	千厩																		
	大船渡	13		6						19									
	遠野																		
	沿岸（釜石）																		
	宮古	4		5						9									
	岩泉		5	14						19									
	県北（久慈）	1	4							5									
	二戸		6	7						13									
	合計	**21**	**23**	**36**						**80**	**(1)**	**(12)**	**(1)**						**(14)**

※1 景観法に基づき国の機関又は地方公共団体は通知が必要となった。

※2 重点地域（旧景観形成重点地域）とは岩手山麓・八幡平周辺景観形成重点地域である。

67 景観条例等制定市町村の状況

区　分	市　町　村　名　及　び　条　例　等　の　名　称
景観法に基づく景観計画	一関市(一関市本寺地区景観計画　H18.3.24)
	遠野市（遠野市景観計画　H20.3.28）
	平泉町（平泉町景観計画　H20.4.28）
	一関市（一関市景観計画　H21.3.23）　※対象：一関市本寺地区以外
	盛岡市（盛岡市景観計画　H21.3.31）
	北上市（北上市景観計画　H21.9.30）
	奥州市（奥州市景観計画　H26.4.1）
	釜石市（釜石市景観計画　H25.3.11）
	一戸町（一戸町景観計画　H25.3.15）
景観法に基づく景観条例	一関市（一関市本寺地区景観計画による届出行為等に関する条例　H18.4.1） 一関市（一関市本寺地区景観むらづくり条例　H19.4.1）
	遠野市（遠野市景観計画による届出行為等に関する条例　H19.4.1）
	平泉町(平泉の自然と歴史を生かしたまちづくり景観条例　H21.4.1)
	一関市（一関市景観まちづくり条例　H21.7.1）
	盛岡市（盛岡市景観条例　H21.10.1）
	北上市（北上市景観条例　H22.4.1）
	奥州市　（奥州市景観条例　H26.4.1）
	釜石市（釜石市景観条例　H25.1.1）
	一戸町（一戸町景観条例　H25.1.1）
自主条例	八幡平市(旧松尾村・松尾村ふるさと景観条例　H2.9.1)
	田野畑村(美しい田野畑村の風景を守り育てる条例　H4.4.1)
	雫石町（雫石町ふるさと景観条例　H17.10.1）

68 景観形成住民協定締結地区一覧

市町村名	協定締結者名	協定名	認定年月日
遠野市	大工町通り「もみじ会」	大工町通りのうるおいある景観を守り育てる協定　※1	H7.1.18
葛巻町	小田部落会	花と緑による美しい「やすらぎの里」づくり協定　※1	H9.3.13
大船渡市	鷹生地域	鷹生地域「次代につなぐふる里づくり」協定　※1	H9.6.2
宮古市	宮古市中央通商店街振興組合	宮古市中央通商店街・本州最東端の街づくり協定　※1	H9.6.27
遠野市	下一日市地区 街づくり推進委員会	下一日市地区景観形成住民協定　※1	H9.7.23
西和賀町 (旧沢内村)	両沢地区	ふたつの川を抱く両沢の里づくり協定　※1	H11.7.5
雫石町	橋場のこころに響く里づくり協定推進協議会	橋場のこころに響く里づくり協定　※2	H19.3
雫石町	横欠花の里づくり景観協定推進協議会	横欠花の里づくり景観協定　※2	H20.3
雫石町	網張行政区１班景観づくり協定推進協議会	網張行政区１班景観づくり協定　※2	H25.5
紫波町	紫波町	オガールタウン景観協定　※3	H25.11
雫石町	小日谷地地区景観を守る会	小日谷地花の道づくり景観協定　※2	H27.6

※1：岩手の景観の保全と創造に関する条例による

※2：雫石町ふるさと景観条例による

※3：景観法による

11　下 水 道 関 係

69　北上川上流流域下水道事業状況・・・ 125
(1) 都南処理区計画概要・・・ 127
(2) 都南処理区計画概要略図・・・ 128
(3) 花北処理区計画概要・・・ 129
(4) 花北処理区計画概要略図・・・ 130
(5) 胆江処理区計画概要・・・ 131
(6) 胆江処理区計画概要略図・・・ 132
70　磐井川流域下水道事業状況・・・ 133
(1) 一関処理区計画概要・・・ 134
(2) 一関処理区計画概要略図・・・ 135
71　公共下水道整備状況・・・ 136
72　特定公共下水道整備状況・・・ 136
73　都市下水路事業状況・・・ 138
74　下水道事業投資額の状況・・・ 138
75　農業集落排水施設実施状況・・・ 139
76　浄化槽設置状況・・・ 142

69 北上川上流流域下水道事業状況（平成28年3月31日現在）

事　　項	状　　況
1. 事業の沿革	北上川上流流域下水道は、北上川流域別下水道整備総合計画の中で、盛岡市、滝沢市、雫石町及び矢巾町を対象とした都南処理区、花巻市及び北上市を対象とした花北処理区、奥州市及び金ケ崎町を対象とした胆江処理区の３処理区からなっている。 都南処理区は昭和49年度から事業着手し、昭和55年４月１日に一部供用開始を行った。 花北処理区は昭和54年度から事業着手し、昭和62年４月１日に一部供用開始を行った。 胆江処理区は昭和61年度から事業着手し、平成４年10月１日に一部供用開始を行った。 平成27年度末現在では、北上川上流流域下水道の全８市町で供用している。
2. 事業着手に至る経緯	北上川上流流域下水道は、都南処理区、花北処理区及び胆江処理区の３処理区で事業を進めているところである。 都南処理区は、当初、盛岡広域公共下水道として整備を進めていたが、昭和45年12月に下水道法の一部が改正され、流域下水道に関する規定が設けられたことに伴い、昭和49年に盛岡広域公共下水道を県が行う流域下水道と市町村が行う公共下水道とに分轄し、事業を推進している。対象市町村は、当初、旧盛岡市、矢巾町、旧都南村及び滝沢村（現滝沢市）の１市１町２村であったが、昭和54年に雫石町を、平成７年には旧玉山村を計画区域に含め、また、平成４年に旧都南村が、平成18年に旧玉山村が旧盛岡市と合併したことにより、現在２市２町で整備を進めている。なお、平成15年の下水道法施行令の改正に伴う合流式下水道緊急改善計画の一環として、盛岡市の中川原終末処理場を平成24年度末で廃止し、平成25年４月より旧)中川原処理区の汚水を都南浄化センターで処理している。 花北処理区は、昭和53年度に基本計画をまとめ、昭和54年度から旧花巻市、旧北上市及び旧江釣子村を対象として着工したが、その後、旧石鳥谷町と旧和賀町を計画区域に含め、また、平成３年に旧江釣子村と旧和賀町と旧北上市が、平成18年に旧石鳥谷町と旧花巻市が合併したことにより、現在２市で整備を進めている。 胆江処理区は、昭和60年度に基本計画をまとめ、昭和61年度から旧水沢市、旧江刺市、金ケ崎町及び旧胆沢町を対象として着工したが、その後、平成18年に旧水沢市、旧江刺市及び旧胆沢町が合併し奥州市になったことにより、現在１市１町で整備を進めている。
3. 計画概要	次葉（1）～（6）のとおり

事　　項	状　　況

4. 事業状況

	施設名	全体計画	平成27年度末状況
都南処理区	都南浄化センター	189,040 m^3/日	189,040 m^3/日
	中央幹線	10.2 km	10.2 km
	滝沢1号幹線	7.7 km	7.7 km
	滝沢2号幹線	1.5 km	1.5 km
	中川圧送幹線	0.5 km	0.5 km
	矢巾幹線	5.4 km	4.4 km
	都南幹線	3.2 km	3.2 km
	雫石幹線	13.3 km	13.3 km
	玉山幹線	23.9 km	23.9 km
	広宮沢幹線	4.3 km	4.3 km
	小岩井幹線	4.5 km	4.5 km
	手代森幹線	1.1 km	1.1 km
	鶯宿幹線	7.7 km	5.0 km
	中川ポンプ場	1 箇所	1 箇所
	高田ポンプ場	1 箇所	1 箇所
	繋ポンプ場	1 箇所	1 箇所
	手代森ポンプ場	1 箇所	1 箇所
	東仙北ポンプ場	1 箇所	1 箇所
	巣子ポンプ場	1 箇所	1 箇所
	柴沢ポンプ場	1 箇所	1 箇所
	舟田ポンプ場	1 箇所	1 箇所
花北処理区	北上浄化センター	68,860 m^3/日	41,060 m^3/日
	花北幹線	14.9 km	14.9 km
	江北幹線	1.5 km	1.5 km
	石鳥谷幹線	19.0 km	19.0 km
	和賀幹線	7.3 km	7.3 km
	花巻高田ポンプ場	1 箇所	1 箇所
	石鳥谷ポンプ場	1 箇所	1 箇所
胆江処理区	水沢浄化センター	40,390 m^3/日	22,700 m^3/日
	水沢幹線	8.1 km	8.1 km
	江刺幹線	1.5 km	1.5 km
	胆沢幹線	4.6 km	4.6 km
	金ヶ崎幹線	5.3 km	5.3 km
	羽田幹線	1.2 km	1.2 km
	佐倉河ポンプ場	1 箇所	1 箇所
	江刺ポンプ場	1 箇所	1 箇所

(1)　北上川上流流域下水道（都南処理区）計画概要　（平成28年3月31日現在）

事業主体		岩手県	
処理区名		都南処理区	
		全体計画	事業計画（H26.4.16）
計画面積　ha		13,129	8,871
計画処理人口　千人		352.9	337.6
計画処理水量　千m^3/日		189.0	189.0
管渠延長　km		83.4	83.4
ポンプ場数　箇所		8	8
処理場	名称	都南浄化センター	都南浄化センター
	位置	盛岡市東見前3-10-2	盛岡市東見前3-10-2
	面積　m^2	169,050	169,050
	処理方法	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法
	放流先	見前川（北上川）	見前川（北上川）
総事業費		1,310億円	1,203億円
関係都市		盛岡市、滝沢市 雫石町、矢巾町	盛岡市、滝沢市 雫石町、矢巾町
事業年度		昭和49年度～平成32年度	昭和49年度～平成29年度

(2)　北上川上流流域下水道（都南処理区）計画概要略図　　（平成28年3月31日現在）



(3)　北上川上流流域下水道（花北処理区）計画概要　（平成28年3月31日現在）

事業主体		岩手県	
処理区名		花北処理区	
		全体計画	事業計画（H26.4.16）
計画面積　ha		7,597	5,469
計画処理人口　千人		133.9	122.5
計画処理水量　千m^3/日		68.9	61.9
管渠延長　km		42.7	42.7
ポンプ場数　箇所		2	2
処理場	名称	北上浄化センター	北上浄化センター
	位置	北上市相去町字岩の目3	北上市相去町字岩の目3
	面積　m^2	115,450	115,450
	処理方法	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法
	放流先	大倉沢川（北上川）	大倉沢川（北上川）
総事業費		610億円	515億円
関係都市		花巻市、北上市	花巻市、北上市
事業年度		昭和54年度～平成32年度	昭和54年度～平成29年度

(4)　北上川上流流域下水道（花北処理区）計画概要略図　　（平成28年3月31日現在）



(5)　北上川上流流域下水道（胆江処理区）計画概要　（平成28年3月31日現在）

事業主体		岩手県	
処理区名		胆江処理区	
		全体計画	事業計画（H26.4.16）
計画面積　ha		3,737	2,801
計画処理人口　千人		71.5	62.9
計画処理水量　千m^3/日		40.4	33.2
管渠延長　km		20.7	20.7
ポンプ場数　箇所		2	2
処理場	名称	水沢浄化センター	水沢浄化センター
	位置	奥州市水沢区姉体町字南新田下234	奥州市水沢区姉体町字南新田下234
	面積　m^2	67,080	67,080
	処理方法	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法
	放流先	北上川	北上川
総事業費		375億円	317億円
関係都市		奥州市、金ヶ崎町	奥州市、金ヶ崎町
事業年度		昭和61年度～平成32年度	昭和61年度～平成29年度

(6)　北上川上流流域下水道（胆江処理区）計画概要略図　（平成28年3月31日現在）



70 磐井川流域下水道事業状況（平成28年3月31日現在）

<table>
<tr><th>事　　項</th><th>状　　況</th></tr>
<tr><td>1. 事業の沿革</td><td>磐井川流域下水道は、一関市、平泉町を対象として、昭和56年度に基本計画をとりまとめ、昭和57年度に事業着手した。平成２年４月に一関市、平泉町は平成７年10月にそれぞれ供用開始された。</td></tr>
<tr><td>2. 事業着手に至る経緯</td><td>磐井川流域下水道は、昭和57年度から事業を進めているところである。
当流域下水道は、北上川流域別下水道整備総合計画の中で一関・平泉広域公共下水道として位置付けられ調査計画していたが、昭和56年度に第２種流域下水道の制度が創設されたことに伴い、一関・平泉広域公共下水道を、流域下水道とし、県事業として整備することとなった。
対象都市は一関市、平泉町の１市１町である。</td></tr>
<tr><td>3. 計画概要</td><td>次葉（1）～（2）のとおり</td></tr>
<tr><td>4. 事業状況</td><td>
<table>
<tr><th>施設名</th><th>全体計画</th><th>平成27年度末状況</th></tr>
<tr><td>一関浄化センター</td><td>29,000　m^3/日</td><td>13,400　m^3/日</td></tr>
<tr><td>一関幹線</td><td>9.0　km</td><td>9.0　km</td></tr>
<tr><td>平泉ポンプ場</td><td>1　箇所</td><td>1　箇所</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

(1)　磐井川流域下水道（一関処理区）計画概要　（平成28年3月31日現在）

事業主体		岩手県	
処理区名		一関処理区	
		全体計画	事業計画（H27.4.27）
計画面積　ha		2,206	1,542
計画処理人口　千人		52.2	36.4
計画処理水量　千m^3/日		29.0	15.3
管渠延長　km		8.9	8.9
ポンプ場数　箇所		1	1
処理場	名称	一関浄化センター	一関浄化センター
	位置	一関市中里字南谷起6-4	一関市中里字南谷起6-4
	面積　m^2	38,330	38,330
	処理方法	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法
	放流先	吸川（磐井川）	吸川（磐井川）
総事業費		236億円	198億円
関係都市		一関市、平泉町	一関市、平泉町
事業年度		昭和57年度～平成32年度	昭和57年度～平成29年度

(2)　磐井川流域下水道（一関処理区）計画概要略図　　（平成28年3月31日現在）



71　公共下水道（特定環境保全公共下水道を含む）整備状況（平成28年3月31日現在）

市町村名	処理区名	種別	事業着手年度	処理開始年度	全体計画	
					処理面積（ha）	処理人口（人）
盛岡市	都南処理区	流域関連	S28	S54	6,336	259,000
宮古市	計				1,259	35,830
	宮古処理区	単独公共	S52	S63	1,170	32,800
	田老処理区	単独公共	H6	H12	89	3,030
大船渡市	大船渡処理区	単独公共	H3	H6	1,135	19,580
花巻市	計				3,876	68,600
	花北処理区	流域関連	S54	H1	3,447	58,900
	大迫処理区	単独公共	H5	H10	175	4,300
	東和処理区	単独公共	H5	H12	254	5,400
北上市	計				4,323	79,650
	北上工業団地	単独公共	S46	S59	173	7,250
	花北処理区	流域関連	S54	S61	4,150	72,400
久慈市	久慈処理区	単独公共	S57	H3	1,375	27,850
遠野市	計				576	10,500
	遠野処理区	単独公共	H2	H8	519	9,000
	宮守処理区	単独公共	H7	H13	57	1,500
一関市	計				2,718	65,070
	一関処理区	流域関連	S56	H1	1,819	47,370
	花泉処理区	単独公共	H3	H7	157	4,100
	摺沢処理区	単独公共	H6	H13	91	2,000
	大原処理区	単独公共	H13	H17	67	1,900
	千厩処理区	単独公共	H13	H23	241	5,200
	東山処理区	単独公共	H6	H12	288	3,600
	川崎処理区	単独公共	H11	H13	55	900
陸前高田市	高田処理区	単独公共	H4	H10	537	8,300
釜石市	計				1,353	22,400
	大平処理区	単独公共	S32	S53	1,105	18,500
	上平田処理区	単独公共	S53	S54	47	1,300
	鵜住居処理区	単独公共	H25	(H28)	201	2,600
二戸市	計				1,115	19,700
	二戸処理区	単独公共	H6	H12	1,054	18,700
	浄法寺処理区	単独公共	H19	H22	61	1,000
八幡平市	計				868	10,410
	西根処理区	単独公共	H9	H15	815	9,000
	安代処理区	単独公共	H14	H18	53	1,410
奥州市	計				3,195	68,540
	胆江処理区	流域関連	S61	H4	2,914	62,140
	前沢処理区	単独公共	H5	H10	281	6,400
滝沢市	都南処理区	流域関連	S53	S57	2,055	45,120
雫石町	都南処理区	流域関連	S54	S63	1,101	10,400
岩手町	岩手処理区	単独公共	H7	H14	351	6,400
紫波町	紫波処理区	単独公共	S53	S61	892	19,500
矢巾町	都南処理区	流域関連	S52	S59	1,237	26,000
西和賀町	計				196	5,800
	湯田処理区	単独公共	H8	H14	98	2,800
	沢内処理区	単独公共	H8	H14	98	3,000
金ケ崎町	胆江処理区	流域関連	S62	H5	824	9,170
平泉町	一関処理区	流域関連	S58	H7	358	4,810
住田町	世田米処理区	単独公共	H9	H14	103	2,000
大槌町	大槌処理区	単独公共	H4	H11	392	8,500
山田町	計				496	8,080
	船越処理区	単独公共	H6	H12	170	2,110
	山田処理区	単独公共	H15	H27	326	5,970
岩泉町	岩泉処理区	単独公共	H4	H11	160	3,000
田野畑村	田野畑処理区	単独公共	H11	H19	45	1,000
軽米町	軽米処理区	単独公共	H9	H17	141	3,000
野田村	野田処理区	単独公共	H7	H13	154	3,290
九戸村	九戸処理区	単独公共	H5	H11	119	3,900
洋野町	計				240	5,590
	種市処理区	単独公共	H10	H17	171	3,520
	大野処理区	単独公共	H6	H13	69	2,070
一戸町	一戸処理区	単独公共	H7	H14	373	5,700
県　計					37,903	866,690

整備状況の欄で面積、人口は、供用面積、人口である。　　普及率＝処理人口／行政人口＊100

72　特定公共下水道整備状況（平成28.3月31日現在）

市町村名	処理区名	種別	事業着手年度	処理開始年度	全体計画	
					処理面積（ha）	処理能力水量（千m^3/日）
北上市	北上工業団地	単独公共	S46	S59	173	27.0

事業認可		27年度末整備状況		28.3.31現在	下水道普及率	備考
処理面積 (ha)	処理人口 (人)	処理面積 (ha)	処理人口 (人) A	住民基本台帳人口 (人) B	A/B (%)	
5,697	265,090	4,885.9	259,120	292,980	88.4	北上川上流流域
1,177	37,930	1,077.6	34,375	55,521	61.9	
1,088	34,900	994.8	33,159			
89	3,030	82.8	1,216			特定環境保全公共下水道
840	17,395	455.6	10,348	38,167	27.1	
3,369	67,640	2,642.3	60,256	98,353	61.3	北上川上流流域
3,016	59,440	2,301.3	54,824			
175	4,300	174.9	2,888			特定環境保全公共下水道
178	3,900	166.1	2,544			
2,626	70,060	2,393.7	62,387	93,457	66.8	
173	6,610	163.0	167			特定公共下水道
2,453	63,450	2,230.7	62,220			北上川上流流域
663	15,200	497.5	13,776	36,443	37.8	
572	10,500	521.5	12,288	28,529	43.1	
515	9,000	465.3	11,218			
57	1,500	56.2	1,070			特定環境保全公共下水道
2,020	47,700	1,582.4	43,897	121,735	36.1	
1,299	33,090	914.3	30,231			磐井川流域
157	4,210	142.7	3,761			特定環境保全公共下水道
91	2,000	91.0	2,090			特定環境保全公共下水道
66	1,900	63.7	1,526			特定環境保全公共下水道
84	2,000	55.7	1,316			
268	3,600	260.0	4,173			
55	900	55.0	800			特定環境保全公共下水道
537	5,000	363.5	4,122	20,022	20.6	
894	23,700	603.8	21,686	35,547	61.0	
780	20,200	577.1	20,010			
38	1,400	26.7	1,676			
76	2,100	0.0	0			
718	13,250	518.3	12,091	28,174	42.9	
657	12,250	457.5	11,100			
61	1,000	60.8	991			特定環境保全公共下水道
447	9,340	404.0	8,225	26,978	30.5	
394	7,900	351.0	7,085			
53	1,440	53.0	1,140			特定環境保全公共下水道
2,323	59,540	1,874.8	54,845	120,664	45.5	
2,064	53,740	1,649.2	49,088			北上川上流流域(流域特環含)
259	5,800	225.6	5,757			
810	36,650	719.9	36,145	55,069	65.6	北上川上流流域
693	8,900	608.2	9,526	17,250	55.2	北上川上流流域
311	6,280	200.3	5,240	14,190	36.9	
806	17,580	659.3	19,596	33,667	58.2	
864	20,980	775.4	20,473	27,134	75.5	北上川上流流域
196	5,200	196.0	4,217	6,076	69.4	
98	2,200	98.0	1,980			特定環境保全公共下水道
98	3,000	98.0	2,237			特定環境保全公共下水道
738	8,680	557.9	8,542	15,954	53.5	北上川上流流域
244	3,350	180.6	3,097	7,935	39.0	磐井川流域
103	2,000	91.0	1,922	5,860	32.8	特定環境保全公共下水道
283	7,900	156.4	3,413	12,320	27.7	
309	6,810	165.2	1,887	16,315	11.6	
170	2,800	162.2	1,757			
139	4,010	3.0	130			
109	3,000	99.2	2,787	9,958	28.0	
32	700	32.0	481	3,601	13.4	特定環境保全公共下水道
123	2,900	84.3	2,511	9,668	26.0	特定環境保全公共下水道
148	3,328	91.7	2,827	4,408	64.1	
88	2,800	88.0	2,615	6,110	42.8	特定環境保全公共下水道
240	6,130	204.5	5,442	17,674	30.8	
171	3,870	135.3	3,335			特定環境保全公共下水道
69	2,260	69.2	2,107			特定環境保全公共下水道
281	4,700	231.7	4,577	13,256	34.5	
28,261	790,233	22,962.5	732,714	1,273,015	57.6	

人口は、住民基本台帳による。
県計は公共下水道が未整備である葛巻町及び普代村を除いた数値であること。

事業認可		27年度末整備状況		備考
処理面積 (ha)	処理能力水量 (千m^3/日)	処理面積 (ha)	処理能力水量 (千m^3/日)	
173	27.0	163.0	27.0	(処理人口　167人)

73　都市下水路事業状況（平成28年3月31日現在）

市町村名	都市下水路名	計画決定年月日	最終決定年月日	排水区域面積	延長		進捗率（%）
				計画（ha）	計画（m）	完成（m）	
宮古市	計			64	2,100	2,100	100.0
	磯鶏	S51. 3. 1		43	1,190	1,190	100.0
	板屋	S56. 9. 9		21	910	910	100.0
大船渡市	計			739	6,140	5,258	85.6
	桜場	S52. 2.25		504	2,510	1,645	65.5
	新田	S52. 2.25	S55.12. 2	190	2,280	2,281	100.0
	盛東部	S57. 6.11		45	1,350	1,332	98.7
奥州市	原中	S40. 3.31	S61. 8.29	117	2,728	2,728	100.0
花巻市	計			1,083	7,609	6,557	86.2
	籠堰	S37. 7. 7		40	681	681	100.0
	大堰川	S45. 8.26		492	800	790	98.8
	旧後川	S45. 8.26		152	1,139	1,139	100.0
	滝の沢川	S51.10.15		256	1,640	604	36.8
	新川	S52.10. 7		51	1,180	1,174	99.5
	直町	S53. 3.13	S55. 9. 3	54	1,248	1,248	100.0
	好地	S56.11.30		38	921	921	100.0
久慈市	中部8号	S58. 1.11		112	925	470	50.8
陸前高田市	長砂	S38. 8. 3		63	460	460	100.0
釜石市	鵜住居	S50. 2. 7		56	720	720	100.0
山田町	境田	S58.11.22	H 2. 6. 8	31	469	407	86.8
岩泉町	小本	S60.12.20		52	274	274	100.0
合計				2,317	21,425	18,974	88.6

（注）公共下水道の雨水幹線に転用したものは除く。

74　下水道事業投資額の状況（県一般会計含む）

（単位：百万円）

区　　分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
Ⅰ　普通建設事業	3,683	4,167	2,750	3,050	2,365
1　補助事業	3,629	4,115	2,728	3,022	2,297
流域下水道事業	3,622	4,115	2,728	3,022	2,297
過疎地域公共下水道整備代行事業	7	－	－	－	－
2　単独事業	54	52	22	28	68
下水道整備促進対策事業	15	15	15	20	21
流域下水道事業	39	37	7	8	47

75 農業集落排水施設実施状況〔地区別調書〕（平成28年3月31日現在）

市町村名	地区名	処理区名	事業名	採択年度	着工年度	完了年度	供用開始年月	整備計画 定住人口	供用状況（H28.3.31現在） 定住人口	H28.3.31住民基本台帳人口（人）	行政人口普及率（%）	備考
盛岡市	太田	太田	集排	昭62	昭62	平02	H3.1	1,336	1,124	292,980	2.7%	
	乙部	乙部	集排	昭63	昭63	平02	H2.7	1,078	937			
	太田第二	太田第二	集排	平03	平03	平09	H9.4	3,079	2,216			
	上飯岡	上飯岡	緊急	平06	平06	平08	H9.4	1,660	1,309			
	巻堀	巻堀	集排	平07	平07	平11	H12.4	833	572			旧玉山村
	下飯岡	下飯岡	緊急	平10	平10	平12	H13.4	968	888			
	乙部第二	乙部第二	集排	平12	平12	平17	H18.4	779	723			
	太田	太田	機能	平13	平13	平13	－	－	－			
	計							9,733	7,769			
宮古市	蟇目	蟇目	集排	平12	平12	平15	H15.8	818	662	55,521	1.2%	旧新里村
花巻市	長根	長根	集排	平04	平04	平07	H6.6	1,452	1,175	98,353	16.3%	
	三日堀	三日堀	集排	平05	平05	平09	H8.4	1,219	822			旧石鳥谷町
	熊野	熊野	緊急	平07	平07	平09	H9.10	2,338	1,738			
	猪鼻	猪鼻	集排	平07	平07	平13	H14.1	712	549			旧石鳥谷町
	葛・田力	葛・田力	集排	平08	平08	平12	H10.6	1,181	941			
	大北	大北	集排	平09	平09	平16	H16.4	1,069	833			旧石鳥谷町
	湯本南方	湯本南方	緊急	平10	平10	平12	H13.6	1,952	1,610			
	東晴山	東晴山	集排	平10	平10	平14	H15.4	682	541			旧東和町
	立石	立石	集排	平11	平11	平15	H16.4	768	568			旧大迫町
	湯口中部	湯口中部	集排	平13	平13	平17	H17.11	2,167	1,852			
	八幡八日市	八幡八日市	集排	平14	平14	平22	H23.3	695	691			旧石鳥谷町・H17～汚水交
	八重畑	八重畑	集排	平15	平15	平22	H22.3	824	629			旧石鳥谷町・H17～汚水交
	西南	西南	集排	平16	平16	平21	H20.6	3,746	3,390			H17～汚水交
	湯本北部	湯本北部	汚水交	平20	平20	平22	H23.3	761	698			
	ｲｰﾊﾄｰﾌﾞ長根	長根他6地区	機能	平19	平19	平20	－	－	－			
	長根	長根	機能	平26	平26	平26	－	－	－			
	熊野	熊野	機能	平26	平26	平28	－	－	－			
	ｲｰﾊﾄｰﾌﾞ湯本南方	湯本南方他1地区	機能	平26	平26	平26	－	－	－			
	猪鼻	猪鼻	機能	平27	平27	平28	－	－	－			
	計							19,566	16,037			
北上市	蔵屋敷	蔵屋敷	集排	昭63	昭63	平2	H2.7	1,110	952	93,457	13.7%	
	新町	新町	集排	平01	平01	平04	H4.7	750	526			
	鳩岡崎	鳩岡崎	集排	平03	平03	平05	H6.4	1,610	1,345			
	飯豊	飯豊	集排	平04	平04	平06	H6.7	1,473	1,103			
	大堰川	大堰川	集排	平05	平05	平07	H7.10	897	964			
	元年	元年	緊急	平07	平07	平09	H9.7	1,014	763			
	更木	更木	緊急	平08	平08	平12	H10.7	1,373	1,045			
	臥牛	臥牛	緊急	平09	平09	平10	H11.7	164	131			
	村上	村上	集排	平11	平11	平15	H14.5	1,414	1,215			
	滑田・藤根	滑田・藤根	集排	平12	平12	平22	H15.7	3,398	3,129			H18～汚水交
	黒岩	黒岩	集排	平15	平15	平20	H18.7	1,145	996			H18～汚水交
	下門岡	下門岡	集排	平17	平17	平22	H21.7	716	595			H18～汚水交
	新町	新町	機能	平28	平28	平30	―	－	－			
	計							15,064	12,764			
遠野市	沢田飯豊	沢田飯豊	集排	平08	平08	平11	H11.4	618	522	28,529	2.8%	
	綾織	綾織	集排	平12	平12	平18	H17.4	366	280			
	計							984	802			
一関市	白崖	白崖	集排	平04	平04	平05	H6.4	802	524	121,735	4.4%	旧花泉町
	日形	日形	集排	平06	平06	平08	H8.12	597	365			旧花泉町
	黒沢	黒沢	集排	平06	平06	平08	H9.4	984	1,243			
	原前	原前	集排	平07	平07	平11	H11.12	860	586			旧花泉町
	興田	興田	集排	平10	平10	平13	H13.12	873	625			旧大東町
	西黒沢	西黒沢	集排	平10	平10	平13	H14.4	780	689			
	猿沢	猿沢	集排	平14	平14	平17	H17.4	923	647			旧大東町
	七日町	七日町	集排	平09	平09	平12	H11.4	368	238			旧藤沢町
	二日町	二日町	集排	平14	平14	平19	H19.4	503	445			旧藤沢町・H19～村交
	一関田園	西黒沢他7地区	機能	平27	平27	平28	－	－	－			
	計							6,690	5,362			

市町村名	地区名	処理区名	事業名	採択年度	着工年度	完了年度	供用開始年月	整備計画	供用状況（H28.3.31現在）	H28.3.31住民基本台帳人口（人）	行政人口普及率（%）	備考
								定住人口	定住人口			
陸前高田市	下矢作	下矢作	集排	平08	平08	平11	H12.4	1,005	829	20,022	4.1%	
釜石市	栗林	栗林	集排	平14	平14	平19	H20.4	824	743	35,547	2.1%	
八幡平市	野駄	野駄	集排	平04	平04	平06	H6.10	1,085	900	26,978	33.9%	旧松尾村
	細野	細野	集排	平04	平04	平06	H7.4	569	344			旧安代町
	松尾	松尾	緊急	平07	平07	平09	H10.4	1,308	1,036			旧松尾村
	田山	田山	緊急	平07	平07	平10	H11.4	1,616	1,015			旧安代町
	寄木	寄木	集排	平09	平09	平14	H14.4	1,317	1,370			旧松尾村
	寺田	寺田	集排	平11	平11	平14	H14.7	905	896			旧西根町
	平舘・寺田南	平舘・寺田南	集排	平14	平14	平19	H16.4	2,124	1,728			旧西根町 H17～汚水交
	北寄木	北寄木	集排	平16	平16	平21	H18.1	281	308			旧松尾村 H19～村交
	田頭・平笠	田頭・平笠	汚水交	平18	平18	平23	H22.4	2,031	1,256			旧西根町
	時森	時森	汚水交	平22	平22	平26	H27.4	334	302			旧松尾村
	野駄	野駄	機能	平22	平22	平23	－	－	－			
	松尾	松尾	機能	平23	平24	平24	－	－	－			
	計							11,570	9,155			
奥州市	白山	白山	集排	昭58	昭58	昭61	S60.2	957	798	120,664	15.2%	旧前沢町
	衣川	瀬原	ﾓﾃﾞﾙ	昭54	昭59	昭62	S61.12	400	228			旧衣川村
	稲置	稲置	集排	昭59	昭59	昭61	S60.4	780	567			旧前沢町
	衣川	古戸	ﾓﾃﾞﾙ	昭54	昭62	平03	H4.4	513	324			旧衣川村
	水沢	吹張	ﾓﾃﾞﾙ	昭59	昭61	昭63	H1.4	430	262			旧水沢市
	水沢	上島	ﾓﾃﾞﾙ	昭59	平03	平05	H5.10	252	196			旧水沢市
	胆沢	高橋	ﾓﾃﾞﾙ	昭53	平01	平06	H6.7	558	516			旧胆沢町
	古城	古城	集排	平01	平01	平04	H4.1	478	324			旧前沢町
	川西	川西	集排	平01	平01	平03	H4.7	1,017	802			旧江刺市
	増沢	増沢	集排	平02	平02	平04	H4.7	800	706			旧江刺市
	池田川東	池田川東	集排	平03	平03	平05	H5.9	717	550			旧衣川村
	二子町	二子町	集排	平04	平04	平07	H7.7	1,397	816			旧江刺市
	供養塚	供養塚	集排	平04	平04	平07	H7.11	1,404	1,123			旧胆沢町
	富田川西	富田川西	集排	平05	平05	平09	H9.4	674	510			旧衣川村
	上三照	上三照	集排	平06	平06	平08	H9.5	704	490			旧江刺市
	岩堰	岩堰	集排	平06	平06	平09	H9.4	887	865			旧前沢町
	辻	辻	集排	平06	平06	平09	H9.11	878	832			旧胆沢町
	倉沢	倉沢	緊急	平08	平08	平10	H11.11	1,964	1,404			旧江刺市
	愛宕	愛宕	緊急	平08	平08	平09	H11.8	1,336	898			旧胆沢町
	折居	折居	集排	平08	平08	平12	H12.9	1,295	801			旧水沢市
	赤生津	赤生津	集排	平09	平09	平12	H12.4	1,342	941			旧前沢町
	六道・寺向	六道・寺向	集排	平09	平09	平13	H12.10	616	380			旧衣川村
	上野	上野	集排	平11	平11	平14	H14.3	451	331			旧水沢市
	石関	石関	集排	平12	平12	平16	H16.7	1,281	806			旧江刺市
	二渡	二渡	集排	平14	平14	平19	H19.4	308	251			旧水沢市 H17～汚水交
	前沢北部	前沢北部	集排	平14	平14	平24	H19.10	2,220	1,785			旧前沢町 H17～汚水交
	天王	天王	集排	平14	平14	平19	H19.4	236	181			旧前沢町 H17～汚水交
	梁川	梁川	汚水交	平18	平18	平20	H21.3	252	178			旧江刺市
	人首町	人首町	汚水交	平19	平19	平21	H22.5	181	133			旧江刺市
	伊手町	伊手町	汚水交	平20	平20	平22	H22.5	151	130			旧江刺市
	母体町	母体町	汚水交	平24	平24	平26	H27.4	172	172			旧水沢市
	白山	白山	機能	平08	平08	平08	－	－	－			
	稲置	稲置	機能	平09	平09	平09	－	－	－			
	衣川	古戸	機能	平10	平10	平10	－	－	－			
	衣川	瀬原	機能	平10	平10	平10	－	－	－			
	増沢	増沢	機能	平16	平16	平16	－	－	－			
	池田川東	池田川東	機能	平16	平16	平16	－	－	－			
	川西	川西	機能	平18	平18	平18	－	－	－			
	供養塚	供養塚	機能	平24	平24	平25	－	－	－			
	辻	辻	機能	平26	平26	平27	－	－	－			
	上三照	上三照	機能	平28	平28	平30	－	－	－			
	計							24,651	18,300			

市町村名	地区名	処理区名	事業名	採択年度	着工年度	完了年度	供用開始年月	整備計画 定住人口	供用状況（H28.3.31現在） 定住人口	H28.3.31住民基本台帳人口（人）	行政人口普及率（%）	備考
滝沢市	滝沢南	滝沢南	集排	平02	平02	平05	H5.8	1,354	－	－	－	公共下水道接続
雫石町	安庭	安庭	集排	平06	平06	平08	H9.4	443	274	17,250	11.3%	
	駒木野	駒木野	集排	平09	平09	平13	H12.6	962	758			
	中島	中島	集排	平12	平12	平17	H16.2	1,226	910			
	計							2,631	1,942			
葛巻町	葛巻	葛巻	集排	平7	平7	平10	H10.4	2,164	1,554	6,600	31.8%	
	四日市	四日市	集排	平10	平10	平13	H13.4	800	542			
	計							2,964	2,096			
紫波町	山王海	山王海	ﾊﾟｲﾛｯﾄ	昭48	平01	平04	H5.5	1,023	735	33,667	18.8%	
	水分	水分	集排	平05	平05	平09	H9.4	1,346	988			
	大巻	大巻	集排	平06	平06	平10	H10.12	981	685			
	長岡南	長岡南	集排	平09	平09	平12	H13.4	1,063	814			
	片寄	片寄	緊急	平11	平11	平13	H14.6	828	729			
	上平沢	上平沢	集排	平15	平15	平20	H19.7	2,695	2,370			H18～汚水交
	山王海	山王海	機能	平17	平17	平17	－	－	－			
	計							7,936	6,321			
矢巾町	矢巾	室岡	ﾓﾃﾞﾙ	昭51	昭54	昭58	S58.4	400	328	27,134	19.8%	不動地区に含む
	矢次	矢次	集排	昭60	昭60	昭63	S63.7	690	567			
	間野々	間野々	集排	平03	平03	平09	H6.11	2,074	1,718			
	下赤林	下赤林	集排	平05	平05	平08	H8.7	296	270			
	矢巾西郷	矢巾西郷	集排	平10	平10	平17	H14.7	1,413	1,216			
	不動	不動	集排	平14	平14	平19	H16.7	1,175	1,271			
	間野々	間野々	機能	平26	平26	平28	－	－	－			
	間野々2期	間野々	機能	平28	平28	平31	－	－	－			
	計							6,048	5,370			
西和賀町	北川舟	北川舟	集排	平10	平10	平14	H15.4	666	438	6,067	7.2%	旧沢内村
金ケ崎町	西郷	西郷	集排	昭61	昭61	昭63	H2.1	603	375	15,954	32.7%	
	下永沢	下永沢	集排	平02	平02	平04	H5.12	890	617			
	北方	北方	集排	平05	平05	平07	H8.12	1,268	989			
	三ヶ尻	三ヶ尻	集排	平08	平08	平11	H11.5	1,632	1,402			
	永南	永南	集排	平11	平11	平16	H14.10	2,550	1,839			
	六原	六原	汚水交	平19	平19	平24	H25.4	691	－			
	計							7,634	5,222			
平泉町	長島中央	長島中央	集排	平07	平07	平12	H12.7	1,043	790	7,935	10.0%	
	長島中央	長島中央	機能	平27	平27	平28	－	－	－			
	計							1,043	790			
野田村	新山	新山	集排	平03	平03	平05	H6.7	658	－	4,408	12.8%	公共下水道接続
	玉川	玉川	集排	平08	平08	平10	H11.3	389	336			
	米田	米田	集排	平15	平15	平20	H21.3	353	228			H19～村交
	計							1,400	564			
九戸村	戸田	戸田	集排	平10	平10	平13	H14.4	602	498	6,110	8.2%	
洋野町	明戸	明戸	集排	平05	平05	平07	H7.8	462	341	17,674	6.5%	旧大野村
	向田	向田	集排	平08	平08	平11	H11.7	1,074	801			旧大野村
	明戸	明戸	機能	平21	平21	平22	－	－	－			
	計							1,536	1,142			
一戸町	奥中山	奥中山	集排	平06	平06	平08	H9.3	1,319	1,047	13,256	7.9%	
合計								126,038	97,853	1,049,841		

76 浄化槽設置状況（平成28年3月31日現在）

集計番号	市町村名	H28.3.31 住民基本台帳人口（人）	浄化槽等						コミュニティプラント	
			下水道の処理開始公示済区域外					浄化槽等普及率	コミプラ	コミプラ
			浄化槽市町村設置推進事業 普及人口（人）	浄化槽設置整備事業 普及人口（人）	地方単独事業等 普及人口（人）	民間事業 普及人口（人）	住宅用浄化槽等普及人口（人）	（%）	普及人口（人）	普及率（%）
1	盛岡市	292,980	591	8,185	0	3,289	12,065	4.1%	0	0.0%
2	宮古市	55,521	3,917	1,896	164	756	6,733	12.1%	0	0.0%
3	大船渡市	38,167	0	9,251	1,534	675	11,460	30.0%	0	0.0%
4	花巻市	98,353	4,318	5,692	0	760	10,770	11.0%	187	0.2%
5	北上市	93,457	0	3,804	0	2,754	6,558	7.0%	81	0.1%
6	久慈市	36,443	0	3,659	0	463	4,122	11.3%	82	0.2%
7	遠野市	28,529	621	4,408	0	452	5,481	19.2%	0	0.0%
8	一関市	121,735	4,487	16,217	546	4,280	25,530	21.0%	156	0.1%
9	陸前高田市	20,022	0	5,512	0	1,642	7,154	35.7%	0	0.0%
10	釜石市	35,547	0	1,853	2,915	1,304	6,072	17.1%	0	0.0%
11	二戸市	28,174	1,257	1,776	40	1,053	4,126	14.6%	169	0.6%
12	八幡平市	26,978	1,215	1,511	611	831	4,168	15.4%	0	0.0%
13	奥州市	120,664	9,030	7,971	23	3,649	20,673	17.1%	1,046	0.9%
14	滝沢市	55,069	0	6,568	0	2,700	9,268	16.8%	0	0.0%
15	雫石町	17,250	0	1,718	18	550	2,286	13.3%	0	0.0%
16	葛巻町	6,600	1,123	213	0	17	1,353	20.5%	0	0.0%
17	岩手町	14,190	541	1,771	0	98	2,410	17.0%	0	0.0%
18	紫波町	33,667	2,196	1,354	39	1,069	4,658	13.8%	0	0.0%
19	矢巾町	27,134	0	520	0	0	520	1.9%	0	0.0%
20	西和賀町	6,076	491	398	0	38	927	15.3%	0	0.0%
21	金ケ崎町	15,954	667	300	39	64	1,070	6.7%	0	0.0%
22	平泉町	7,935	0	1,311	0	159	1,470	18.5%	0	0.0%
23	住田町	5,860	0	1,057	96	28	1,181	20.2%	0	0.0%
24	大槌町	12,320	0	820	0	1,437	2,257	18.3%	0	0.0%
25	山田町	16,315	0	1,438	867	653	2,958	18.1%	0	0.0%
26	岩泉町	9,958	0	1,542	0	178	1,720	17.3%	0	0.0%
27	田野畑村	3,601	0	519	0	8	527	14.6%	0	0.0%
28	普代村	2,844	0	679	87	16	782	27.5%	0	0.0%
29	軽米町	9,668	0	1,761	124	250	2,135	22.1%	0	0.0%
30	野田村	4,408	0	416	0	0	416	9.4%	0	0.0%
31	九戸村	6,110	0	871	0	57	928	15.2%	0	0.0%
32	洋野町	17,674	879	2,178	76	313	3,446	19.5%	0	0.0%
33	一戸町	13,256	626	357	286	162	1,431	10.8%	0	0.0%
	合計	1,282,459	31,959	97,526	7,465	29,705	166,655	13.0%	1,721	0.1%

12 住　宅　関　係

77　公営住宅等分布図……………………………………………………… 144
78　公営住宅等建設状況…………………………………………………… 145
79　県営住宅等団地別管理戸数の状況…………………………………… 146
80　住宅事業投資額の状況………………………………………………… 147
81　建築確認申請・確認の推移……………………………………………… 147
82　二級及び木造建築士登録者数の推移………………………………… 148
83　一級・二級及び木造建築士事務所登録数…………………………… 149
84　がけ地近接危険住宅戸数……………………………………………… 149
85　がけ地近接危険住宅事業実施状況…………………………………… 150
86　宅地建物取引主任者登録者数の推移………………………………… 151
87　宅地建物取引業免許業者数の推移…………………………………… 151
88　営繕業務の推移………………………………………………………… 151

77 公営住宅等分布図（平成28.4.1現在）

A	《県　営》	5,912（ 34）戸
B	《市町村営》	14,585（134）戸
計		20,497（168）戸

※（ ）内は特定公共賃貸住宅の内数



78 公営住宅等建設状況

(単位：戸)

区分＼年度	昭和20～平成19	平成23	平成24	平成25	平成26	平成27	合計
公営住宅	30,191	95	53	469	1,004	1,531	33,343
木造	11,366	33	41	192	172	294	12,098
簡易耐火 準耐火	7,964	0	0	0	30	0	7,994
耐火 ２～３階建	2,049	0	12	0	304	225	2,590
耐火 ４～５階建	8,496	62	0	151	299	683	9,691
高層 ６階以上	316	0	0	126	199	329	970
特優賃・高優賃	333	8	0	0	0	0	341
特公賃	188	0	0	0	0	0	188
公社建設	93	0	0	0	0	0	93
民間建設	52	8	0	0	0	0	60
改良住宅	829	0	0	0	0	0	829
簡易耐火	98	0	0	0	0	0	98
耐火	731	0	0	0	0	0	731
合計	31,353	103	53	469	1,004	1,531	34,513

※公営住宅に災害公営住宅(改修整備分を含む)を含む。

79 県営住宅等団地別管理戸数の状況

（平成28年4月1日現在）

種別	広域	振興局	所在地	団地名	構造別 木造	簡二	準耐	耐二	中耐F3	中耐F4	中耐F5	高耐F6	高耐F7	高耐F8	合計	建設又は建替年度	改善年度	家賃
県営住宅	盛岡広域	盛岡	盛岡市	加賀野						40	34				74	S60～S61		18,500 ～ 48,800
				仙北						12		63			75	H10～H17		19,000 ～ 63,300
				青山						112					112	H5～H7		22,600 ～ 54,900
				みたけ							120				120	S61～S63		18,300 ～ 45,500
				備後第1	16	20				128					164	S39～H25	S55～S59	15,200 ～ 66,600
				備後第2						192					192	H3～H5		21,800 ～ 56,900
				つつじが丘						76					76	S44	H5～H10	9,700 ～ 49,800
				岩脇緑が丘		132				55					187	S45～S46	H5～H9	10,700 ～ 49,900
				松園						168					168	S47～S48	改善中	12,400 ～ 51,500
				松園東					36	324					360	S48～S61	H19～H23	15,000 ～ 53,600
				松園西						176					176	S51～S52	H9～H14	16,500 ～ 53,800
				松園北					74	184				128	386	S53～S54		14,500 ～ 39,700
				みたけ北		58									58	S58		19,900 ～ 43,400
				境田						72					72	S59		17,500 ～ 54,000
				夕顔瀬						56					56	S60		17,100 ～ 51,100
				厨川				50							50	S60		16,600 ～ 51,700
				上堂						32					32	S62		18,900 ～ 46,000
				緑が丘					18	64					82	S63～H1		17,800 ～ 52,700
				厨川北					24	112					136	H2～H4		18,800 ～ 56,600
				湯沢		37				216					253	S55～S58		18,700 ～ 40,600
				月が丘						52		84			136	H5～H11		24,400 ～ 63,100
			計(21団地)		16	247		50	152	2,071	154	147		128	2,965			
	岩手中部広域	花巻	花巻市	宮野目					24	92					116	H8～H18		18,800 ～ 50,900
				天下田						112					112	S52～S56	改善中	13,000 ～ 33,200
				万丁目						80					80	H2～H5		15,200 ～ 41,900
			計(3団地)						24	284					308			
		北上	北上市	藤沢					90						90	H9～H13		15,600 ～ 53,000
				大堤						112					112	S50～S54	H20～H25	13,300 ～ 32,600
				蒲沢						72					72	S57～S58		16,500 ～ 33,600
			計(3団地)						90	184					274			
	胆沢広域	県南	奥州市	北野						128					128	H5～H17		16,900 ～ 52,100
				内匠田						64					64	S59～S61		16,900 ～ 34,700
				常盤						80					80	S59～H2		14,000 ～ 41,500
			金ヶ崎町	羽沢						56					56	S59～H5		16,900 ～ 42,200
			計(4団地)							328					328			
	両磐広域	一関	一関市	駒下				12	69	20					101	H2～H17		15,900 ～ 53,000
				関が丘第1		24									24	S46～S47	S63～H1	9,700 ～ 38,900
				関が丘第2						96					96	S48～S51		12,000 ～ 28,500
				銅谷						48					48	S61～S62		16,700 ～ 40,700
			計(4団地)			24		12	69	164					269			
	気仙	大船渡	大船渡市	長谷堂					70						70	H9～H15		17,700 ～ 52,400
				赤沢						104					104	S51～S55		13,000 ～ 30,500
				明神前					36	16					52	H3～H5		16,400 ～ 42,800
				上平									65		65	H25		4,800 ～ 45,100
				みどり町								97			97	H26		4,800 ～ 47,000
			陸前高田市	鳴石	20										20	H19		13,400 ～ 52,600
			計(6団地)		20				106	120		97	65		408			
	釜石広域	釜石	釜石市	大平							58				58	H9		14,600 ～ 43,500
				日向						95					95	S48～S51	H20～H22	10,400 ～ 45,300
				上平田						144					144	S55～S57		16,200 ～ 33,900
				平田									126		126	H24		4,800 ～ 45,300
			大槌町	屋敷前							151				151	H26		4,900 ～ 46,600
			計(5団地)							239	151		126		516			
	宮古広域	宮古	宮古市	山口		46			18	48					112	S41～S44	S57～S58	8,400 ～ 19,600
				佐原		49									49	S45～S47	S62～H2	9,700 ～ 37,000
				八木沢						96					96	S48～S51		11,300 ～ 27,300
				西ヶ丘						72					72	S57～S58		17,800 ～ 36,100
				西ヶ丘北						72					72	S59～H2		18,500 ～ 39,500
				佐原第2							50				50	H26		5,400 ～ 48,400
				宮町					20						20	H26		5,200 ～ 49,900
				磯鶏			30								30	H25		4,700 ～ 50,300
				実田						17					17	H26		5,200 ～ 49,200
				上鼻						24					24	H26		5,300 ～ 49,300
				鴨崎						20					20	H27		5,200 ～ 49,600
				八木沢第2							42				42	H26		5,200 ～ 49,100
			山田町	豊間根					72						72	H25		4,600 ～ 43,100
				織笠						52					52	H26		4,900 ～ 45,300
			計(14団地)			95	30		110	401	92				728			
	二戸	二戸	二戸市	北福岡					12						12	S61		15,000 ～ 42,000
				石切所					12						12	H1		15,900 ～ 39,700
			計(2団地)						24						24			
	合計(62団地)				36	366	30	62	575	3,791	397	244	191	128	5,820			
県営特定公共賃貸住宅			盛岡市	駅西通										24	24	H8		61,900 ～ 85,800
			花巻市	宮野目						4					4	H13		65,000
			北上市	藤沢					6						6	H12		67,000
			計(3団地)						6	4				24	34			

80 住宅事業投資額の状況（県一般会計）

（単位：百万円）

区分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
1. 普通建設事業					
1 補助事業	627	3,191	6,922	12,300	27,140
公営住宅建設	624	1,231	850	97	425
県営住宅リフレッシュ					
県営住宅ライフアップ					
公営住宅建替推進					
特定公共賃貸住宅建設					
県営住宅地下受水槽改善					
ひとにやさしい共同施設改善					
住宅建設等指導監督事務費					
県営住宅下水道切替					
県営住宅集会室等改善					
災害公営住宅整備	3	1,960	6,071	12,203	26,715
2 単独事業	1	1	1	1	5
がけ地近接危険住宅移転事業費補助	1	1	1	1	5

（注）単位未満切り捨て、事務費を含む
平成17年度より補助事業は、交付金事業
平成19年度より事業は、公営住宅建設事業に1本化

81 建築確認申請・確認の推移

（単位：件）

区分		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
		申請	申請	申請	確認	申請	確認	申請	確認	申請	確認
振興局等	盛岡	407	383	375	355	422	407	362	358	354	350
	花巻	72	50	49	46	24	22	35	34	25	22
	北上	66	65	69	69	52	49	40	32	24	27
	県南	124	107	126	100	99	92	86	88	77	77
	一関	104	99	120	118	78	73	63	58	42	42
	千厩	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大船渡	638	620	781	747	610	592	620	640	576	569
	遠野	102	101	100	94	98	95	76	76	81	82
	沿岸	103	88	153	155	148	146	149	147	133	138
	宮古	171	153	268	267	196	197	161	147	169	152
	岩泉	85	78	96	97	121	118	101	95	89	84
	県北	326	314	354	357	398	388	402	402	339	329
	二戸	202	197	212	212	203	197	157	158	175	169
合計		2,400	2,255	2,703	2,617	2,449	2,376	2,252	2,235	2,084	2,041

（注）建築基準法第18条による計画通知は含まない

82 二級及び木造建築士登録者数の推移

区分	年度 / 登録者数	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
二級建築士	登録済者数（A）	8,449	8,486	8,528	8,578	8,632
	年度内登録者数（B）	37	43	51	57	36
	年度内抹消者数（C）	0	1	1	3	2
	年度末登録者数〔（A）＋（B）－（C）〕	8,486	8,528	8,578	8,632	8,666
木造建築士	登録済者数（A）	164	164	164	165	166
	年度内登録者数（B）	0	0	1	1	0
	年度内抹消者数（C）	0	0	0	0	0
	年度末登録者数〔（A）＋（B）－（C）〕	164	164	165	166	166

83 一級･二級及び木造建築士事務所登録数

区分＼年度	平成23年度			平成24年度			平成25年度			平成26年度			平成27年度		
	個人	法人	計	個人	法人	計	個人	法人	計	個人	法人	計	個人	法人	計
一級建築士事務所	249	318	567	237	292	529	262	330	592	259	336	595	253	334	587
二級建築士事務所	250	231	481	232	204	436	249	230	479	243	224	467	233	235	468
木造建築士事務所	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1	1	0	1

84 がけ地近接危険住宅戸数（平成15年6月調査）

広域地方振興局等（総合支局土木センター、土木事務所を含む）	危険住宅戸数				
	危険度1	危険度2	危険度3	危険度4	計
盛岡	0	3	21	28	52
花巻	1	0	4	2	7
北上	0	0	6	9	15
県南	10	12	11	22	55
一関	2	3	12	11	28
千厩	22	7	34	22	85
大船渡	16	10	34	5	65
遠野	0	0	15	0	15
沿岸	20	29	76	171	296
宮古	40	87	367	612	1,106
岩泉	2	2	18	20	42
県北	3	8	18	22	51
二戸	14	14	16	25	69
計	130	175	632	949	1,886

（注）1：危険度1　当該土地、または隣地に最近がけ崩れ、地すべり、土石流その他これらに類する災害が発生した場合、または、その兆候があった場合

2：危険度2　当該土地の周辺に1の事例がある場合、または危険が迫っている旨居住者等から強い主張がある場合

3：危険度3　1、2には該当しないが、客観的に危険性の高い場合

4：危険度4　危険性がさほど高くないと思われる場合

85 がけ地近接危険住宅事業実施状況

年度	事業主体及び戸数	計
昭和 52	釜石市 2 戸・宮古市 6 戸・陸前高田市 1 戸・岩泉町 1 戸・衣川村 1 戸	11 戸
53	宮古市 3 戸・陸前高田市 1 戸・大槌町 1 戸	5 戸
54	宮古市 5 戸・釜石市 2 戸・湯田町 1 戸・三陸町 1 戸	9 戸
55	釜石市 2 戸・宮古市 4 戸・陸前高田市 1 戸・水沢市 1 戸・三陸町 3 戸・湯田町 1 戸・葛巻町 1 戸・岩泉町 1 戸	14 戸
56	宮古市 3 戸・葛巻町 1 戸・三陸町 1 戸・衣川村 2 戸	7 戸
57	釜石市 1 戸・宮古市 9 戸・陸前高田市 1 戸・大船渡市 1 戸・三陸町 1 戸	13 戸
58	宮古市 15 戸・江刺市 1 戸・岩泉町 1 戸	17 戸
59	宮古市 9 戸・陸前高田市 2 戸・岩泉町 1 戸	12 戸
60	宮古市 6 戸・住田町 1 戸	7 戸
61	宮古市 3 戸・陸前高田市 1 戸・前沢町 1 戸・軽米町 1 戸	6 戸
62	宮古市 5 戸・陸前高田市 1 戸・三陸町 1 戸・前沢町 1 戸・花泉町 1 戸・川崎村 1 戸	10 戸
63	釜石市 1 戸・宮古市 4 戸・陸前高田市 1 戸・花泉町 1 戸	7 戸
平成元	宮古市 3 戸・軽米町 1 戸・岩泉町 1 戸	5 戸
2	宮古市 1 戸・花巻市 1 戸・大船渡市 1 戸・久慈市 1 戸・種市町 1 戸	5 戸
3	宮古市 2 戸・花巻市 1 戸・久慈市 1 戸・釜石市 3 戸・岩泉町 1 戸・軽米町 1 戸	9 戸
4	宮古市 2 戸・久慈市 1 戸・陸前高田市 2 戸・花泉町 1 戸・三陸町 2 戸	8 戸
5	宮古市 3 戸・陸前高田市 2 戸	5 戸
6	宮古市 4 戸・三陸町 1 戸・花泉町 1 戸	6 戸
7	宮古市 4 戸・花泉町 1 戸・岩泉町 1 戸	6 戸
8	宮古市 1 戸・陸前高田市 1 戸・釜石市 1 戸・花泉町 2 戸	5 戸
9	三陸町 1 戸	1 戸
10	宮古市 4 戸・陸前高田市 2 戸・大船渡市 1 戸・花巻市 1 戸・住田町 1 戸・三陸町 1 戸	10 戸
11	久慈市 1 戸・一戸町 1 戸・花泉町 1 戸・湯田町 1 戸	4 戸
12	久慈市 1 戸（野田村へ移転）	1 戸
13	花泉町 1 戸	1 戸
14	九戸村 1 戸・久慈市 1 戸・釜石市 3 戸	5 戸
15	釜石市 8 戸・大船渡 1 戸	9 戸
16	釜石市 5 戸・花巻市 2 戸	7 戸
17	奥州市 1 戸・釜石市 3 戸	4 戸
18	陸前高田市 1 戸・釜石市 6 戸	7 戸
19	釜石市 2 戸	2 戸
20	釜石市 2 戸・大船渡市 3 戸・久慈市 1 戸・奥州市 1 戸	7 戸
21	釜石市 1 戸・大船渡市 2 戸	3 戸
22	奥州市 1 戸・釜石市 1 戸	2 戸
23	二戸市 3 戸・釜石市 2 戸	5 戸
24	大船渡市 1 戸・釜石市 1 戸	2 戸
25		0 戸
26		0 戸
27	宮古市 1 戸・釜石市 2 戸	3 戸

86 宅地建物取引士登録者数の推移

区分＼年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
登録者数	人 89	人 118	人 122	人 127	人 130
消除者数	20	9	12	11	3
年度における登録者の累計	3,726	3,835	3,945	4,061	4,188

（登録者及び消除者数には、それぞれ登録移転者を含む）

87 宅地建物取引業免許業者数の推移

区分＼年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
知事免許	627	621	617	619	618
大臣免許	10	11	12	11	12
計	637	632	629	630	630

88 営繕業務の推移（単位：件、千円）

年度	設計委託業務		工事監理委託業務		工事費	完成した主な建物
	件数	契約金額	件数	契約金額		
平成22年度	33	147,878	58	78,617	2,987,914	県立岩谷堂高校第一体育館 県立釜石商工高校第二体育館 須川温泉駒ノ湯線歩道トイレ
平成23年度	13	92,338	10	20,279	598,592	花巻空港旅客ターミナルビル増築 嶋之越地区海岸管理棟
平成24年度	21	107,547	28	59,194	4,518,278	やさわの園 県立一関高等看護学院校舎 宮古港藤原地区県営上屋
平成25年度	20	77,501	16	52,983	3,119,982	南部園芸研究室 県立一関高等看護学院寄宿舎 釜石港須賀地区県営上屋
平成26年度	20	451,967	21	26,337	1,554,539	雫石除雪ステーション サケ大規模実証試験施設
平成27年度	18	189,315	32	248,812	1,933,000	県立農業大学校体育館 県立宮古高等看護学院実習棟増築

（※H23は、東日本大震災津波に係る応急仮設住宅の建設業務を担当したため、受託件数が減となっている。）

13　許認可等主要事務関係

89　県内建設業許可業者(建設業法)数の状況・・ 153

90　建設業の現況等・・ 154

(1)　建設業者の許可件数の推移・・ 154

(2)　資本金階層別建設業者数の状況・・ 154

(3)　経営事項審査申請にかかる処理件数の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 154

91　県土整備部所管許認可等処理状況一覧(1)・・・ 155

県土整備部所管許認可等処理状況一覧(2)・・・ 157

92　用地補償事務の状況・・ 159

(1)　土木事業に伴う用地取得実績・・・ 159

(2)　土木事業に伴う補償実績・・・ 159

93　県営建設工事競争入札参加資格者の状況・・・ 160

94　県営建設工事競争入札参加資格者の等級別区分を行う業種の発注標準金額の状況・・・・・・ 160

95　土木工事設計積算システムの開発及び運用状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 161

96　建築工事設計積算システムの開発及び運用状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 161

97　土木技術研修実施状況・・・ 162

98　建築技術研修実施状況・・・ 162

89 県内建設業許可業者（建設業法）数の状況



（各年3.31現在）

90 建設業の現況等

(1) 建設業者の許可件数の推移

(各年3.31現在)

区分		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
		件	件	件	件	件	件	件	件	件	件
許可別	大臣許可	52	46	48	50	53	52	50	52	54	51
	知事許可	4,702	4,534	4,487	4,488	4,330	4,248	4,166	4,198	4,233	4,232
	計	4,754	4,580	4,535	4,538	4,383	4,300	4,216	4,250	4,287	4,283
組織別	法人	3,639	3,514	3,492	3,483	3,373	3,331	3,300	3,343	3,391	3,429
	個人	1,115	1,066	1,043	1,055	1,010	969	916	907	896	854
	計	4,754	4,580	4,535	4,538	4,383	4,300	4,216	4,250	4,287	4,283

(2) 資本金階層別建設業者数の状況

(平成28.3.31現在)

区分			業者数
法人		200万円未満	74
	200万円以上	500 〃	1,024
	500 〃	1,000 〃	947
	1,000 〃	5,000 〃	1,252
	5,000 〃	1億円未満	108
	1億円以上		24
			計 3,429
個人			854

(3) 経営事項審査申請にかかる処理件数の推移

区分	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件
件数	2,237	1,963	2,043	1,860	1,908	1,759	1,843	1,718	1,802	1,719

91 県土整備部所管許認可等処理状況一覧（平成27年度分）(1)

一連番号	事務名	担当課	本庁	盛岡	岩手	花巻	北上
1	建設業の許可(新規・業種追加又は更新)	建設技術振興課		207	22	77	45
2	解体工事業の登録（新規）	建設技術振興課	7				
3	土地立入の許可(土地収用法)	県土整備企画室					
4	事業の認定(土地収用法)	〃	2				
5	道路法等の適用を受けない公共用財産の使用又は収益の許可（国土交通大臣の同意を要するもの）	〃					
6	道路法等の適用を受けない公共用財産の使用又は収益の許可(国土交通大臣の同意を要するものを除く)	〃					
7	道路管理者以外の者の行う工事の承認(道路法)	道路環境課		49	14	24	19
8	道路占用の許可及び協議(道路法)	〃		445	81	184	387
9	特殊車輌通行の許可(道路法)	〃		59	3	33	135
10	市町村の都市計画の決定の協議・同意(都市計画法)	都市計画課	39				
		下水環境課	1				
11	開発行為の許可(開発審査会の議を経る必要のあるもの)	都市計画課	2				
12	開発行為の許可(開発審査会の議を経る必要のないもの)	〃	11	4			
13	開発許可を受けた土地における予定建築物以外の建築承認	〃	4				
14	開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可(開発審査会の議を経る必要のあるもの)	〃	26				
15	開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可(開発審査会の議を経る必要のないもの)	〃					
16	既存宅地の確認(都市計画法)	〃					
17	開発許可に基づく地位承継の承認(都市計画法)	〃					
18	市町村が行う都市計画事業(事業計画の変更)の認可	〃	10				
		下水環境課	8				
19	都市計画事業地内における建築等の許可	都市計画課					
20	土地区画整理事業施行の認可	〃	1				
21	土地区画整理事業廃止(終了)の認可	〃					
22	土地区画整理組合設立(定款変更、事業計画の変更、解散又は合併）の認可	〃	1				
23	決算報告の承認(土地区画整理法)	〃					
24	市町村施行事業計画(変更)の認可(土地区画整理法)	〃	10				
25	換地計画の認可(土地区画整理法)	〃	2				
26	公共下水道事業計画(変更)の協議(下水道法)	下水環境課	18				
27	屋外広告物設置(変更)の許可(屋外広告物条例)	都市計画課		293	50	210	217
28	河川管理者以外の者の施行する工事等の承認等(河川法)	河川課			18		
29	流水占用の許可(河川法)	〃	10	1			
30	河川区域内の土地占用の許可(河川法)	〃	14	250	25	86	38
31	土砂等採取の許可(河川法)	〃		2			
32	工作物新築等の許可(河川法)	〃	11	56	19	20	11
33	土地掘削等の許可(河川法)	〃				2	
34	河川法第23条から第25条までの許可権利譲渡の承認(河川法)	〃		2		1	3
35	公有水面埋立ての免許(承認)(公有水面埋立法)	〃					
		港湾課	1				

広域振興局土木部（土木センター）										ダム管理事務所	花巻空港事務所	合　計
県南（水沢）	一　関	千　厩	大 船 渡	遠　野	沿岸（釜石）	宮　古	岩　泉	県北（久慈）	二　戸			
75	67		51		41	40	14	32	29			700
												7
												2
			2		4	3		1				10
25	22	11	45	10	48	35	9	17	23			351
416	209	71	309	157	272	192	145	277	213			3,358
83	15	29	25	14	29	11	4	26	6			472
												39
												1
												2
6												21
												4
												26
												10
												8
												1
												1
												10
												2
												18
433	242	122	122	83	83	86	19	59	123			2,142
					5	93			3			119
6	1	8							32			58
86	70	138	150	75	96	76	108	37	136	13		1,398
					3	2	1					8
13	19	43	89	18	77	71	107	36	45			635
		3		3	7	3						18
		2		1			1		3			13
												1

91　県土整備部所管許認可等処理状況一覧（平成27年度分）(2)

一連番号	事務名	担当課	本庁	盛岡	岩手	花巻	北上
36	海岸保全区域内の行為の許可	河川課					
		港湾課					
37	港湾区域内の工事等の許可(港湾法)	港湾課					
38	港湾施設使用の許可(岩手県港湾施設管理条例)	〃					
39	港湾施設占用の許可(岩手県港湾施設管理条例)	〃					
40	工作物設置等の許可(花巻空港管理条例)	空港課					
41	構内営業の許可(花巻空港管理条例)	〃					
42	一定行為の許可(砂防指定地管理規則)	砂防災害課		4	15	1	1
43	危険区域内の行為の許可(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)	〃					
44	建築物の確認	建築住宅課		350		22	27
45	確認建築物の検査（検査済証の交付）	〃		290		21	25
46	仮使用の認定（建築基準法）	〃		2			3
47	特殊建築物の定期報告に基づく審査結果の通知	〃		48		33	31
48	道路の位置の指定（建築基準法）	〃		2			
49	道路内の建築の許可（建築基準法）	〃					
50	私道の変更（廃止）の承認（建築基準法）	〃					
51	用途地域内の建築の許可	〃					
52	特殊建築物の位置許可	〃	2				
53	第一・二種低層住居専用地域内の建築物の高さの許可	〃					
54	第一・二種低層住居専用地域内の建築物の高さの認定	〃					
55	日影規制についての許可	〃	1				
56	仮設建築物の許可	〃		4		1	
57	総合的設計一団地建築物の認定	〃					
58	建築設備の確認	〃		11		1	1
59	工作物の確認（建築基準法）	〃		25		5	2
60	宅地造成工事の許可	〃		※1			
61	宅地造成工事の検査（検査済証の交付）	〃		※1			
62	建築士事務所の登録	〃		89		13	14
63	宅地建物取引業の免許	〃	76				
64	優良住宅の認定	〃					
65	総合設計の許可	〃					
66	長期優良住宅の認定	〃		60		9	14

※1　盛岡市への事務移譲分は含まず。

※2　宮古市、釜石市の事務委任分は含まず。

広域振興局土木部（土木センター）										ダム管理事務所	花巻空港事務所	合　計
県南（水沢）	一　関	千　厩	大 船 渡	遠　野	沿岸（釜石）	宮　古	岩　泉	県北（久慈）	二　戸			
					1		5	6				12
			1,548		706	1,309	23	271				3,857
			110		178	51	2	172				513
											41	41
											1	1
	5	1	2	5	5	5	5	2				51
		3	6		17	10		2				38
77	42		569	82	138	152	84	329	169			2,041
63	42		592	71	132	144	98	375	162			2,015
1					1			3				10
58	41		11	14	11	19	3	12	19			300
1			6		8	1		2				20
												2
												1
			2		3	6	1					17
1	3		3		6	2	2	1				31
7	14		29	2	33	11	3	8	5			144
					※2	※2						
					※2	※2						
12	17		12	6	2	8		8	6			187
												76
22	14		114	9	51	30	5	54	12			394

92 用地補償事務の状況（平成27年度分）

(1) 土木事業に伴う用地取得実績

（単位：千㎡・百万円）

区分		宅地	宅地見込地	田	畑	山林	原野	雑種地	合計
道路	面積	46	32	45	41	278	35	55	532
	金額	544	239	91	74	128	12	136	1,224
河川	面積	8	2	54	7	10	21	15	117
	金額	128	21	185	11	6	10	60	421
砂防	面積	1			3	27	1	1	33
	金額	0.4			1.5	1.2	0.2	0.4	3.7
港湾・空港	面積	8						8	16
	金額	107						44	151
海岸	面積	5	1			0.1		0.1	6
	金額	66	11			0.1		1	78
建築	面積	11							11
	金額	273							273
都市計画（委託を含む）	面積	0.2							0.2
	金額	7							7
災害	面積	121	5	8	6	80	3	24	247
	金額	1,564	40	17	12	33	3	125	1,794
ダム	面積								
	金額								
下水道	面積	0.007	0.01						0.02
	金額	1	0.9						1.9
計	面積	199.8	40	107	57	395.1	60	103	962
	金額	2,690	312	293	99	168	25	366	3,954

(2) 土木事業に伴う補償実績

（単位：百万円）

補償項目＼事業名		道路	河川	砂防	港湾・空港	海岸	建築	都市計画	災害	ダム	下水道	計
建物	棟数	131	14	3	2			6	21			177
	金額	1,331	102	13	19			113	262			1,840
動産		47	4		3			1	9			64
仮住居		17			4			2				23
移転雑費		246	20	3	6			21	44			340
工作物（井戸・堀等）		353	46	10	64	13		5	51	3		545
工作物（電柱等）		233	93	3	5	41		5	714	3		1,097
立木		159	24	6				2	12			203
営業		71	2						5			78
農業												
漁業												
補償工事												
残地		15	5						1			21
立毛												
その他		560	34		4	4		29	311	19		961
計		3,032	330	35	105	58	0	178	1,409	25	0	5,172

※都市計画は委託分を含む

93 県営建設工事競争入札参加資格者の状況

（各年6.1現在）

格付等級	工事の種類	業者数								
		20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
特 A	土　木	41	10	11	23	29	22	22	23	23
A	土　木	219	203	204	187	193	218	222	221	222
	建築一式	129	103	106	101	110	117	119	117	120
	電　気	92	70	73	73	75	75	75	82	83
	管	137	93	93	95	96	96	96	96	98
	舗　装	82	77	77	79	79	78	78	77	77
B	土　木	203	182	182	167	169	192	192	191	191
	建築一式	136	111	113	105	105	103	103	97	98
	電　気	155	130	131	120	125	118	125	110	115
	管	327	190	192	200	206	192	194	190	192
	舗　装	415	407	417	405	410	410	415	400	402
C	土　木	703	619	635	585	598	519	529	515	523
	建築一式	374	308	315	294	300	280	284	275	277
	専　門	1,724	1,501	1,547	1,466	1,558	1,579	1,610	1,504	1,536
計		4,737	4,004	4,096	3,900	4,053	3,999	4,064	3,898	3,957

94 県営建設工事競争入札参加資格者の等級別区分を行う業種の発注標準金額の状況

（平成28.6.1現在）

格付＼種類	土　木	建築一式	電気設備	管設備	ほ　装	専門工事
特 A	35,000万円以上	—	—	—	—	鋼橋上部工事、塗装工事、法面処理工事、機械設備工事、通信設備工事、プレストレスト・コンクリート工事、グラウト工事、しゅんせつ工事、造園工事、ボーリング工事、消防設備工事、標識設置工事、鋼工作物工事、防水工事（14専門工事）
A	【工事場所が沿岸広域振興局管内】8,000万円以上【その他】6,000万円以上	6,500万円以上	2,500万円以上	2,500万円以上	1,500万円以上	
B	【工事場所が沿岸広域振興局管内】8,000万円未満3,000万円以上【その他】6,000万円未満2,500万円以上	6,500万円未満2,500万円以上	2,500万円未満	2,500万円未満	1,500万円未満	
C	【工事場所が沿岸広域振興局管内】3,000万円未満【その他】2,500万円未満	2,500万円未満	—	—	—	

95 土木工事設計積算システムの開発及び運用状況

年　度	プログラム開発等	システムの形式	端末機の配備状況	備　考
平成元年度	土木設計積算システムの開発に着手	オンライン集中管理分散処理方式		
平成2年度	土木設計積算システムの完成　盛岡土木事務所で試験運用開始	〃		
平成3年度	土木設計積算システム本格稼動	〃	端末機34台	
平成4年度	総合経済対策事業に対応するため端末機の増設	〃	端末機52台	
平成10年度	新土木設計積算システムの開発　開発用サーバー、クライアントを導入	〃	端末機52台及びサーバー2台、クライアント2台	
平成11年度	8月に新システムの運用開始（旧システムと並行運用）	オンライン集中管理分散処理方式クライアント・サーバー方式並行運用	サーバー15台、クライアント32台	新土木工事積算大系に対応
平成12年度	7月以降、新積算システムに全面移行 積算基準書表示ソフト追加	クライアント・サーバー方式に全面移行	サーバー20台、クライアント61台	契約図書等の様式を変更
平成13～18年度	新積算システム機能向上（バージョンアップ）	クライアント・サーバー方式	サーバー20台、クライアント339台	
平成19年度	新積算システム機能向上（バージョンアップ）	クライアント・サーバー方式	サーバー8台、クライアント339台	クライアイント・サーバーを更新
平成20年度	新積算システム機能向上（バージョンアップ）	クライアント・サーバー方式	サーバー4台、クライアント339台	サーバーを統合
平成21～22年度	新積算システム機能向上（バージョンアップ）	クライアント・サーバー方式	サーバー4台、クライアント339台	
平成23年度	新積算システム機能向上（バージョンアップ）	クライアント・サーバー方式	サーバー4台、クライアント339台	サーバを統合基盤へ移行
平成24～25年度	新積算システム機能向上（バージョンアップ）	クライアント・サーバー方式	サーバー4台、クライアント339台	
平成26年度	JACIC積算システム導入	ウェブ方式	サーバー　1台、クライアント　339台	仮想サーバ2台
平成27～28年度	JACIC積算システム機能向上（バージョンアップ）	ウェブ方式	サーバー　1台、クライアント　339台	仮想サーバ2台

96　建築工事設計積算システムの開発及び運用状況

岩手県は、平成7年度から営繕システムの運用を開始している。

年　度	システム名	動　作　環　境
平成23年度	営繕積算システムRIBC （Windows版） （Ver11）	動作確認済みOS Windows XP　/　Windows Vista　/　Windous 7 CPU　上記基本ソフトウェアの動作するIntel製、もしくは互換CPU メモリ　64MB以上（128MB以上推奨） 空きディスク容量　200MB以上 プリンタ　Windows対応のプリンタ
平成24年度～平成28年度	営繕積算システムRIBC2 （Windows版） （Ver5.1）	動作確認済みOS Windows 10　/　Windows 8.1　/　Windows 8　/　Windous 7　/　Windows Vista　SP2 ※ .NET Framework 4以上がインストールされていること

97 土木技術研修実施状況

年度 / 研修名	平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
	回数	出席者数	回数	出席者数	回数	出席者数	回数	出席者数	回数	出席者数
土木技術職員（新規採用）研修	回 1	人 8	回 1	人 42	回 1	人 58	回 1	人 40	回 1	人 44
土木技術研究発表会	－	－	1	230	1	250	1	200	1	275
積算システム研修	2	21	2	58	1	35	1	47	5	97
土木技術職員（採用2年目）研修	－	－	1	9	1	17	1	24	1	26
土木技術職員（採用3年目）研修	－	－	1	5	1	6	1	9	1	27
土木技術職員（採用4年目）研修	－	－	1	6	1	13	1	8	1	17
特殊構造物研修	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
指導力向上研修（OJT研修）	－	－	1	18	1	13	1	19	1	14
積算審査業務向上研修	－	－	－	－	1	39	1	37	1	36

98 建築技術研修実施状況

年度 / 研修名	平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
	時期（月）	出席者数（人）	時期（月）	出席者数（人）	時期（月）	出席者数（人）	時期（月）	出席者数（人）	時期（月）	出席者数（人）
建築技術専門研修（主任・技師級）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
建築専門研修（建築専門員級）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
建築構造研修	3	30	6、11、2	延べ86	6、11、2	延べ102	6、10、2	延べ101	7、10、10	延べ90