

外部 仕上げ表

| 名 称 | 仕 上 げ | 備 考 |
|-------|--|------------|
| 基 礎 | モルタル刷毛引き | |
| 外 壁 | 防火サイディング(7)15 横張り 複層塗材S i (腰下で塗分け) 胴縁通気工法+(外側)透湿防水シート+断熱材:グラスウール(7)100+(内側)防湿シート(7)0.15 | |
| 屋 根 | 瓦葺 ルーフィング 940品 耐水野地板合板(7)12 | |
| 軒 天 井 | 無石棉珪酸カルシウム板 (7) 8面取り突き付け+EPG塗 | |
| 建 具 | アルミ・樹脂複合サッシ (ペアガラス) | |
| ポ ー チ | 床:コンクリート金ゴテ仕上げ | S U S 製沓金物 |
| | | |
| | | |

内部 仕上げ表

| 室 名 | 床 | 巾 木 | 壁 | 廻り縁 | 天 井 | 天井高 | 備 考 |
|-------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------|------------------------|-------|----------------|
| 玄 関 | モルタル金鍍仕上げ 土間コンクリート | ソフト巾木 60H | ビニルクロス貼り JB(7)12.5下地 | 塩ビ製 | ビニルクロス貼り JB(7)9.5下地 | 2,500 | 既製下駄箱 既製上框 |
| D K | 天然木化粧複合フローリング(7)12 T-1耐水合板(7)12下張り | ソフト巾木 60H | ビニルクロス貼り JB(7)12.5下地 | 塩ビ製 | ビニルクロス貼り JB(7)9.5下地 | 2,400 | 流し台セット |
| 洋室1 | 天然木化粧複合フローリング(7)12 T-1耐水合板(7)12下張り | ソフト巾木 60H | ビニルクロス貼り JB(7)12.5下地 | 塩ビ製 | ビニルクロス貼り JB(7)9.5下地 | 2,400 | |
| 和室1 | たたみ(7)60敷き T-1耐水合板(7)12下張り | 松タタミ SW | ビニルクロス貼り JB(7)12.5下地 | 杉CL 25(12)*40 | 和風化粧石膏ボード(7)9.5 | 2,400 | |
| W C | 天然木化粧複合フローリング(7)12 T-1耐水合板(7)12下張り | ソフト巾木 60H | ビニルクロス貼り JB(7)12.5下地 | 塩ビ製 | ビニルクロス貼り JB(7)9.5下地 | 2,400 | 洋風便器 |
| 洗面・脱衣 | 天然木化粧複合フローリング(7)12 T-1耐水合板(7)12下張り | ソフト巾木 60H | ビニルクロス貼り JB(7)12.5下地 | 塩ビ製 | ビニルクロス貼り JB(7)9.5下地 | 2,400 | 洗面化粧台 洗濯機パン |
| 浴 室 | 既製品 ユニットバス メーカー仕様による | | | | | | |
| 物 入 | 天然木化粧複合フローリング(7)12 T-1耐水合板(7)12下張り | ソフト巾木 60H | ビニルクロス貼り JB(7)12.5下地 | 塩ビ製 | ビニルクロス貼り JB(7)9.5下地 | 2,400 | |
| 押 入 | 桧合板(7)5.5張り T-1耐水合板(7)12下張り | 杉ワックスリ | 押入ボード(7)9.5張り | 杉CL 25(12)*40 | 押入ボード(7)9.5張り | 2,400 | 押入棚板・枕棚板 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |