


外部仕上表

巾木		水切	外壁		軒天		屋根		備考
下地	仕上		下地	仕上	下地	仕上	下地	仕上	
	マイティCF塗	土台水切	DFパネル	二丁掛タイル貼		外部用岩綿吸音板		改良アスファルト防水(断熱工法)	
								シリコンコート塗布	

内部仕上表

部屋名称		床		巾木			壁		天井			廻縁	備考
		下地	仕上	下地	仕上	H	下地	仕上	下地	仕上	CH		
各階	玄関		コンクリート金ごて		ソフト巾木	60	PB下地 t=9.5	ビニルクロス		ビニルクロス	2285		下駄箱収納
	ホール		クッションフロア t=1.8		ソフト巾木	60	PB下地 t=9.5	ビニルクロス		ビニルクロス	2285		
	居間		クッションフロア t=1.8		ソフト巾木	60	PB下地 t=9.5	ビニルクロス		ビニルクロス	2285		
	洋間		クッションフロア t=1.8		ソフト巾木	60	PB下地 t=9.5	ビニルクロス		ビニルクロス	2285		
	クローゼット		クッションフロア t=1.8		ソフト巾木	60	PB下地 t=9.5	ビニルクロス		ビニルクロス	2285		
	洗面室		クッションフロア t=1.8		ソフト巾木	60	PB下地 t=9.5	ビニルクロス		化粧石膏ボード t=9.5	2020		洗面化粧台 洗濯機防水パン
	トイレ		クッションフロア t=1.8		ソフト巾木	60	PB下地 t=9.5	ビニルクロス		化粧石膏ボード t=9.5	2020		紙巻器 洋式便器
	浴室												ユニットバス 0.75坪
	キッチン		クッションフロア t=1.8		ソフト巾木	60	PB下地 t=9.5	ビニルクロス		化粧石膏ボード t=9.5	2020		キッチン型1800mm
	共用廊下・階段		ビニル系タイル t=2.0		ソフト巾木	60		アクリル系吹付タイル		アクリル系吹付タイル			階段下物入

工事名 岩手県震災復興のための住宅モデルプラン	 佐野建設株式会社 岩手県奥州市江刺区愛宕前中野 255 TEL 0197-35-0811 FAX 0197-35-0920	承認	確認	確認	担当者	図面名	仕上表 縮尺	図面NO
備考 A V A N C E (アヴァンセ) ----- 地域優良賃貸住宅部門		日付	日付	日付	日付			