

外部仕上表	基礎	布基礎 コンクリート打放し	雨樋	φ105mm 半丸 鋼板製	外壁	鋼板サイディング t=15mm	【劣化に対する仕様】 防蟻・防腐仕様:構造耐力上主要な部分の地盤面より 1m以内の木部に防蟻・防腐塗料を塗布 防湿仕様:防湿シート t=0.15mm+防湿コンクリート t=60mm 【その他】 防水コンセント×2ヶ所(給湯機用含む) 勝手口用踏み台(木製)
	屋根	下葺材:アスファルトルーフィング 23kg品 ガルバリウム塗装鋼板 t=0.35mm 横葺き 換気棟材	玄関建具	断熱ドア(K2仕様)	骨組み	土台:カラマツ、大引、柱:杉 105mm角 桁、梁:杉	
	破風・鼻隠	ガルバリウム塗装鋼板 t=0.35mm 加工込み	サッシ	断熱樹脂サッシ(ペアガラス、Low-E)	断熱材	断熱仕様:Ⅱ地域 省エネ等級4(平成25年基準)	
	軒裏	スラグ石膏ボード t=6mm	ポーチ	コンクリート 豆砂利洗い出し		床:A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種 t=100mm 壁:住宅用高性能グラスウール16K t=100mm 天井:ビーズ法ポリスチレンフォーム特号 t=160mm	

室名	床	巾木	壁	天井	天井高	廻り縁	備考
玄関	コンクリート 豆砂利洗い出し	モルタル	石膏ボード下地 t=12.5mm ビニールクロス貼り	石膏ボード下地 t=9.5mm ビニールクロス貼り	2400		シューズボックス(腰下タイプ) 1,335×900
ホール	無垢フローリング(SPF材) t=35mm 木部保護剤「木肌美人」塗布	既製	〃	〃	〃		
LDK 13.33帖	〃	〃	〃	〃	〃		コンセント×5ヶ所、TV端子×1ヶ所 電話配管×1ヶ所、エアコン用200V×1ヶ所
廊下	〃	〃	〃	〃	〃		コンセント×1ヶ所
居室6.67帖	〃	〃	〃	〃	〃		コンセント×2ヶ所、TV端子×1ヶ所
洗面脱衣室	〃	〃	〃	〃	〃		コンセント×1ヶ所
トイレ	〃	〃	〃	〃	〃		コンセント×1ヶ所
浴室	ユニットバス						
物入	無垢フローリング(SPF材) t=35mm 木部保護剤「木肌美人」塗布	〃	石膏ボード下地 t=12.5mm ビニールクロス貼り	石膏ボード仕上り t=9.5mm	2400		中棚・枕棚 各1段
クローゼット	〃	〃	〃	〃	〃		ハンガーパイプ×2本 枕棚×1段
階段室	集成階段	〃	〃	石膏ボード下地 t=9.5mm ビニールクロス貼り	屋根なり		
2Fホール	無垢フローリング(SPF材) t=35mm	〃	〃	〃	〃		
物置30帖	〃	木	石膏ボード仕上り t=12.5mm	石膏ボード仕上り t=9.5mm	1,200 ~2,600		コンセント×6ヶ所

名称	仕様
システムキッチン	L=2,550mm
ユニットバス	1坪タイプ
洗面化粧台	1面鏡棚付、開き戸タイプ W=750
洋式便器	手洗付シャワートイレ、紙巻器、タオルリング
給湯機	直圧式ガス給湯機、フルオート 4ヶ所給湯
火災警報器	熱式火災警報器:キッチン×1ヶ所 煙式火災警報器:居室6.67帖×1ヶ所、階段室×1ヶ所

項目	仕様
屋外給排水工事	別途工事
散水栓	〃
ガス配管	〃
カーテン、ブラインド	〃
屋外電気配線引込み	〃
照明器具	〃
TVアンテナ設置	〃
電話線引込み	〃
冷暖房機	〃
オイルタンク及びオイル配管	〃
外構工事	〃
地盤改良工事	〃
盛土・整地工事	〃
※準防火地域で建設の場合 計画条件により追加費用が発生する場合があります。	

工事名: 低廉戸建住宅モデルプラン 木ばり家®	 <b>丸中建設(有)</b> 丸中建築設計事務所 茨波郡茨波町彦部字暮坪194-2 TEL 019-676-5045	注文者	担当者	作成日 平成 26年 3月
----------------------------	--	-----	-----	------------------