修繕費設計書

業務名: 乾草舎屋根修繕

（単位:円）

番号	名　　称	仕　　様	数量	単位	単　価	金　額	備　考
1	仮設工事						
2	木工事						
3	屋根板金工事						

（単位：円）

番号	名　　称	仕様	数量	単位	単　価	金　額	備　考
1	**仮設工事**						
	外部足場組立解体	階段2カ所	893.0	㎡			
	運搬費		6.0	回			
	内部移動式足場	組立解体　転倒防止共	1.0	式			
	片付け清掃		1.0	式			
	産廃処理運搬費	木材	1.0	式			
2	**木工事**						
	垂木部分補強	90×90×1820　材工	1.0	式			
	運搬費		1.0	回			
3	**屋根板金工事**						
	ステンレスビス		10,400.0	本			
	釘外し新規ビス止め	施工費	10,400.0	ヵ所			
	屋根小波部分修理	材工	1.0	式			