

公所名 県北広域振興局土木部

## 入札時（見積）積算参考資料

業務名 : 県北土木部管内土砂災害警戒区域標識設置（その3）業務委託

この資料は、入札者の迅速な見積りに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。

## 1 歩掛

○土砂災害警戒区域標識設置（壁面設置タイプ） 1箇所当り

| 名 称        | 規 格               | 単 位 | 数 量 |
|------------|-------------------|-----|-----|
| 土木一般世話役    |                   | 人   | 0.2 |
| 普通作業員      |                   | 人   | 0.4 |
| 土砂災害警戒区域標識 | 壁面設置タイプ(カプセルブリズム) | 基   | 1   |

○土砂災害警戒区域標識設置（電柱巻付タイプ） 1箇所当り

| 名 称        | 規 格               | 単 位 | 数 量 |
|------------|-------------------|-----|-----|
| 土木一般世話役    |                   | 人   | 0.1 |
| 普通作業員      |                   | 人   | 0.2 |
| 土砂災害警戒区域標識 | 電柱巻付タイプ(カプセルブリズム) | 基   | 1   |

○技術管理費（標識設置箇所調査等） 1式（17箇所）当り

| 項 目    | 単 位 | 主任技師 | 技師C | 技術員 | 備 考          |
|--------|-----|------|-----|-----|--------------|
| 現地調査   | 箇所  | 1.7  | 1.7 | 1.7 | 1式（17箇所）当り   |
| 取りまとめ  | 箇所  | 1.7  | 1.7 | 1.7 | 1式（17箇所）当り   |
| 管理台帳作成 | 箇所  | —    | 1.7 | —   | 1式（17箇所）当り   |
| 打合せ    | 業務  | 1.0  | 1.0 | —   | 1業務当り        |
| 旅費     | 式   |      |     |     | 直接人件費の1.49%  |
| その他原価  | 式   |      |     |     | 直接人件費の53.85% |
| 一般管理費等 | 式   |      |     |     | 業務原価の53.85%  |

※屋外作業は労務補正対象

## 2 単価

○土砂災害警戒区域標識設置

| 名 称        | 規 格               | 単 位 | 単価（円）  | 備考 |
|------------|-------------------|-----|--------|----|
| 土砂災害警戒区域標識 | 壁面設置タイプ(カプセルブリズム) | 基   | 42,000 |    |
| 土砂災害警戒区域標識 | 電柱巻付タイプ(カプセルブリズム) | 基   | 36,500 |    |

|  |      |     |  |     |      |     |     |
|--|------|-----|--|-----|------|-----|-----|
|  | 総括主査 | 調 査 |  | 課 長 | 総括主査 | 設 計 | 精 算 |
|  |      |     |  |     |      |     |     |

令和 6年度

## 実 施 工 事 設 計 書

河川路線名

工 事 名 県北土木部管内土砂災害警戒区域標識設置(その3)業務委託

施工箇所名 普代村普代地内ほか

円也

令和 7年 3月15日まで

|                       | 名 称                   | 数 量 | 単 位 | 摘 要   |  |
|-----------------------|-----------------------|-----|-----|---|--|
| 工<br>事<br>の<br>概<br>要 | 土砂災害警戒区域標識 (壁面設置タイプ)  |     |     | 工種区分 河川維持工事<br>工事中止日数 0日<br>単価地区 普代<br>単価使用年月 2024年11月<br>歩掛適用年月 2024年11月 |  |
|                       |                       | 10  | 基   |   |  |
|                       | 土砂災害警戒区域標識 (電柱巻付けタイプ) |     |     |   |  |
|                       |                       | 7   | 基   |   |  |
|                       |                       |     |     |   |  |
|                       |                       |     |     |   |  |
|                       |                       |     |     |   |  |
|                       |                       |     |     |   |  |
|                       |                       |     |     |   |  |
|                       |                       |     |     |   |  |

工事番号：2024-7005-sa16-01

# 設計内訳書（本01）

| 工事名              | 県北土木部管内土砂災害警戒区域標識設置(その3)業務委託 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>土砂災害警戒区域標識設置 |        |
|------------------|------------------------------|----|----|----|--------------|---------------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減                   | 摘要     |
| 土砂災害警戒区域標識設置     |                              | 式  | 1  |    |              |                           |        |
| 土砂災害警戒区域標識設置     |                              | 式  | 1  |    |              |                           |        |
| 土砂災害警戒区域標識設置     |                              | 式  | 1  |    |              |                           |        |
| 土砂災害警戒区域標識設置     | 壁面設置タイプ                      | 箇所 | 10 |    |              |                           | 単 1号   |
| 土砂災害警戒区域標識設置     | 電柱巻付けタイプ                     | 箇所 | 7  |    |              |                           | 単 2号   |
| 直接工事費            |                              | 式  | 1  |    |              |                           | (直1/1) |
| 共通仮設             |                              | 式  | 1  |    |              |                           | (共1/1) |
| 共通仮設費            |                              | 式  | 1  |    |              |                           |        |
| 技術管理費            |                              | 式  | 1  |    |              |                           |        |
| 土砂災害警戒区域標識設置箇所調査 |                              | 式  | 1  |    |              |                           | 内 1号   |
| 共通仮設費（率計上）       |                              | 式  | 1  |    |              |                           |        |
| 純工事費             |                              | 式  | 1  |    |              |                           |        |
| 現場管理費            |                              | 式  | 1  |    |              |                           | (現1/1) |



# 一式当り内訳書

|        |         |
|--------|---------|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛適用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 |         |

| 内 1号              | 土砂災害警戒区域標識設置箇所調査 |    |    |    |    |         |         |  |
|-------------------|------------------|----|----|----|----|---------|---------|--|
| 名称・規格             | 条件               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要      |  |
| 土砂災害警戒区域標識設置箇所調査等 |                  | 式  | 1  |    |    |         | 管理費区分：9 |  |
| 合計                |                  |    |    |    |    |         |         |  |
|                   |                  |    |    |    |    |         |         |  |
|                   |                  |    |    |    |    |         |         |  |

# 1次単価表

|        |         |
|--------|---------|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛適用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 |         |

| 単 1号  | 土砂災害警戒区域標識設置                    | 壁面設置タイプ | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1  | 単価 |         |
|-------|---------------------------------|---------|----|----|------|----|----|---------|
| 名称・規格 |                                 | 条件      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |         |
|       | 土木一般世話役                         |         | 人  |    |      |    |    | 管理費区分：0 |
|       | 普通作業員                           |         | 人  |    |      |    |    | 管理費区分：0 |
|       | 土砂災害警戒区域標識<br>壁面設置タイプ(カプセルプリズム) |         | 基  | 1  |      |    |    | 管理費区分：0 |
|       | 合計                              |         |    |    |      |    |    |         |
|       | 単価                              |         |    |    |      |    |    | 円/箇所    |
|       |                                 |         |    |    |      |    |    |         |
|       |                                 |         |    |    |      |    |    |         |
|       |                                 |         |    |    |      |    |    |         |
|       |                                 |         |    |    |      |    |    |         |
|       |                                 |         |    |    |      |    |    |         |
|       |                                 |         |    |    |      |    |    |         |
|       |                                 |         |    |    |      |    |    |         |

# 1次単価表

|        |         |
|--------|---------|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛適用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 |         |

| 単 2号  | 土砂災害警戒区域標識設置                     | 電柱巻付けタイプ | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1  | 単価 |         |
|-------|----------------------------------|----------|----|----|------|----|----|---------|
| 名称・規格 |                                  | 条件       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |         |
|       | 土木一般世話役                          |          | 人  |    |      |    |    | 管理費区分：0 |
|       | 普通作業員                            |          | 人  |    |      |    |    | 管理費区分：0 |
|       | 土砂災害警戒区域標識<br>電柱巻付けタイプ（カプセルプリズム） |          | 基  | 1  |      |    |    | 管理費区分：0 |
|       | 合計                               |          |    |    |      |    |    |         |
|       | 単価                               |          |    |    |      |    |    | 円/箇所    |
|       |                                  |          |    |    |      |    |    |         |
|       |                                  |          |    |    |      |    |    |         |
|       |                                  |          |    |    |      |    |    |         |
|       |                                  |          |    |    |      |    |    |         |
|       |                                  |          |    |    |      |    |    |         |
|       |                                  |          |    |    |      |    |    |         |
|       |                                  |          |    |    |      |    |    |         |