

令和7年度 花巻空港場周柵外ほか草刈業務委託 特記仕様書

1 委託概要

花巻空港の場周柵周辺の草刈りを実施するものである。

2 実施する個所及び実施回数

- ・ 実施箇所及び回数は、別紙数量集計表のとおりとし、適正な時期に作業を行うこと。
- ・ 草の生育状況により、実施回数の変更が必要となる場合は、監督職員と協議すること。

3 運航及び営業への配慮

当空港は供用中の施設であり、航空機の運航及び営業に支障が生ずることの無いよう、十分に配慮をして作業を行うこと。

4 使用機械

機械除草に使用する草刈機について、抵抗入りのスパークプラグを用いる等、航空局無線施設に影響を及ぼすおそれがないものを使用すること。

5 提出物

作業にあたっては、作業前、作業中、作業後及び刈幅が分かる写真について、写真集に綴り提出すること。（箇所毎に作業前、作業中、作業後及び刈幅を整理すること。）

6 安全対策

作業箇所には、フェンス囲いの開渠や斜面等があるため、命綱や安全帯等その他作業に即した安全対策を行い、労働災害の防止を図ること。

また、作業中にフェンスの損傷を発見した場合は、直ちに監督職員に報告すること。

7 作業時間及び方法

作業時間及び方法について、地域住民への騒音等の影響を考慮し、十分に検討すること。

8 設備の破損及び復旧

- ・ 空港場周柵を破損しないよう（つる切り時の有刺線破損等）、注意のうえ施工すること。
- ・ 空港の設備を破損した場合は、受注者の責任において復旧すること。

9 刈草の処理

- ・ 草刈り作業について、原則は刈倒しとするが、散乱しないよう処理を行うこと。
- ・ 刈草を運搬処理する箇所については、刈草を乾燥させてから運搬処理作業を行うこと。

10 現地状況

草刈り作業中に、空港施設の異常を発見した場合は、箇所を確認たうえで、監督職員へ報告すること。

11 その他

作業を実施する際に疑義が生じた場合は、必要の都度、監督職員と協議すること。

数量集計表（R 7）

種別	細別	数量計	肩掛式		人力除草(集草有)	
			処分無	運搬有	処分無	運搬有
場周柵外除草工	機械除草計	m ²	59,660			
	機械除草(刈倒しのみ)	m ²	51,640	51,640		
	機械除草(集草)	m ²	6,000	6,000		
	機械除草(集草・積込・荷卸)	m ²	2,020	2,020		
	人力除草計	m ²	380			
	人力除草(集草)	m ²	230		230	
	人力除草(集草・積込・荷卸)	m ²	150			150
フェンス障害物除去工	つる取り	m	100		100	
刈草運搬処理	刈草処分	式	1			
	運搬(トラック2t) L=1.8km以下	台	5	5	← 過年度実績より	
	※空港管理地(L=0.9km)					

※数量内訳※

場所	図面 記号	頁	延長 (m)	幅 (m)	回数 (回)	数量計	肩掛式		人力除草（集草有）	
							処分無	運搬有	処分無	運搬有
20側場周柵外側	ab	①⑧			1	1,583	1,583			
20側進入灯用地入口門扉周辺	ac	⑧			1	268	268			
20側進入灯用地（通路両脇）				1	8			8		
20側進入灯用地（階段下河川周辺）	ad		370	2	1	740	740			
二枚橋用水路周辺	ae		105		1	105			河川外へ集草乾燥	105
		90	3	1	270	270				
VOR／DME場周柵外側	ag	⑦	90	1	1	90			90	
君ヶ沢排水路周辺	ah		332	1	1	332	332			
旧建設事務所脇市道沿い法面周辺			270	1.5	1	405	405			
宮野目グランド脇法面	aj		270	0.5	1	135			135	
宮野目地下道西側入口北側法面	am	⑥			1	280	280			
宮野目地下道西側入口南側法面	ao		54	11	1	594	594			
宮野目地下道西側坑口周辺	ap	⑤			1	666	666			
5～6番ゲート場周柵	aq	⑤⑥			1	1,224	1,224			
6番ゲート脇東・南側場周柵周辺	ar				1	100	100			
齋藤運輸倉庫前管理用通路東側	av	⑤	342	1	1	342	342			
齋藤運輸倉庫前	ax				1	2,042	2,042			
B調整池場周柵外側	ax2	④			1	610	610			
新ターミナル南場周柵外側	ay				1	50	50			
A調整池内	az	④⑤			1	3,656	3,656			
空港東側場周柵外側その1	bb	③④	243	2	1	486	486			
空港東側場周柵外側その2	bc				1	17,406	17,406			
1番ゲート付近場周柵外側	be	②	720	2	1	1,440	1,440			
宮野目地下道東側入口法面周辺	bf	①②	704	2	1	1,408	1,408			
空港西側場周柵外側	bg	①	198	2	1	396	396			
葛場周柵外側	bh				1	133	133			
B調整池場周柵外側(南)	bi	③			1	133	133			
			705	2	1	1,410	1,410			
			115	2	1	230	230			
県道羽黒堂二枚橋線脇	bj	⑦	190	1	1	190	190			
宮野目地区	bk	①②			1	11,500	11,500			
	bj	④			1	612	612			
				1	2,023		2,023			
				1	49				49	
	bk	①			1	267	267			
				2	3,000	3,000				
				2	6,000	6,000	(集草有)			
			合計			60,050	57,640	2,023	233	154
			(設計計上)			60,040	57,640	2,020	230	150

集草無し 51,640m²
集草有り 6,000m²