

待機費運用基準（案）

（適用）

- 1 この待機費運用基準（案）は、道路除排雪業務（以下「当該業務」という。）において総価契約方式により積算を行う場合について適用する。

（待機補償）

- 2 待機補償費の算出方法は、土木工事標準積算基準書によるものとし、次のとおり取り扱うものとする。

（1）待機費計上の対象

次に掲げるいずれかの条件に該当し、監督職員の指示により待機を行った時を対象とする。

ア 雪に関する気象警報（大雪特別警報、暴風雪特別警報、大雪警報、暴風雪警報、大雪注意報）が発令されたとき、または、発令が見込まれているとき。

イ 除雪を担当する路線の隣接する自動車専用道路や直轄国道が通行止めとなったとき、または、通行止めが見込まれているとき。

ウ 監督職員が、緊急的に除雪を行わなければならないと判断したとき。

（2）待機対象機械及び待機人員

ア 待機する人員及び対象機械の決定

待機対象機械は、新雪除雪によるもので、次に掲げる機種の中から発注者と受注者の協議により決定し、配置される人員で待機補償費を算出する。なお、待機対象機械は、作業計画書に明記することとする。

機種	オペレータ等（人／台）			
	普通作業員	運転手	助手	世話役
除雪トラック	—	1.0	1.0	1.0
除雪グレーダ	—	1.0	1.0	
凍結防止剤散布車	—	1.0	1.0	
その他新雪除雪機械	※ 待機対象機械に配置される（運転手、助手）で算出。			

※待機を指示する場合は、除雪作業における機械の運転及び待機台数に関係なく、世話役（情報連絡・作業管理）を待機1回当たり1.0人計上する。

（監督職員の指示）

- 3 監督職員は、自動車専用道路や直轄国道の通行止め等について関係機関との情報共有および気象情報の把握に努め、気象情報が発令された場合に、各工区の気象条件及び道路条件等の諸条件を勘案し、電話又はFAX等にて待機指示を行うものとする。

（待機の開始及び完了報告）

- 4 受注者は、待機を開始及び完了した際、除雪システムで開始時間及び完了時間の報告を行い、道路除排雪業務完了報告書（様式1号）に待機を開始及び完了を証明する写真を添付し、速やかに監督職員に提出するものとする。なお、待機を開始及び完了を証明する写真とは、次のいずれかのものとする。

- 7 気象情報が発令された日に、監督職員の指示がない場合において、受注者が必要と判断し、待機した場合は、速やかに道路除排雪業務完了報告書を提出し、発注者が適正と判断するものについて待機補償費を計上できるものとする。

12月31日	所定労働時間内								所定労働時間外										
	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	所定時間内			所定時間外		
運転時間																3.0h	2.0h	1.0h	
待機時間																9.5h	6.5h	3.0h	
休憩時間																1.0h			
1月2日	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	所定時間内			所定時間外		
運転時間																5.5h	2.5h	3.0h	
待機時間																11.0h	8.0h	3.0h	
休憩時間																1.0h			
1月20日	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	所定時間内			所定時間外		
運転時間																3.0h		3.0h	
待機時間																7.0h	4.0h	3.0h	
休憩時間																			
2月4日	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	所定時間内			所定時間外		
運転時間																3.5h	0.5h	3.0h	
待機時間																6.0h	3.0h	3.0h	
休憩時間																			
2月11日	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	所定時間内			所定時間外		
運転時間																			
待機時間																11.0h	8.0h	3.0h	
休憩時間																1.0h			
待機時間(合計) : 44.5 h 待機時間の所要時間内(合計) 29.5 h 待機時間の所要時間外(合計) 15.0 h 稼働時間(合計) : 15.0 h 稼働時間の所要時間内(合計) 5.0 h 稼働時間の所要時間外(合計) 10.0 h																			
世役後の計上 待機時間(合計) : 44.5 h 待機時間の所要時間内(合計) 29.5 h 待機時間の所要時間外(合計) 15.0 h																			
オペレータ、助手の計上 待機時間(合計) : 44.5 h 待機時間の所要時間内(合計) 24.5 h 待機時間の所要時間外(合計) 5.0 h 稼働時間(合計) : 15.0 h 稼働時間の所要時間内(合計) 5.0 h 稼働時間の所要時間外(合計) 10.0 h																			

様式第1号

道路除排雪業務完了報告書

住 所
受 注 者
氏 名

														出動の指示		甲の指示者氏名		
														有		岩手次郎		
作業年月日		路線名				区間				延長		除排雪機械名		天候	気温			
		国道○号				■■■ ～ ×××				△△ km		グレーダ4.0m (貸与)		雪				
						～				km								
						～				km								
						～				km								
						～				km								
		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		20	21	21	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	所要時間内 所要時間外			
運転時間																2h	1h	
オペ等待機時間																4.5h	3h	
世話役待機時間																6.5h	3h	
休憩時間																1h		
監督名		岩手太郎																
オペレーター		岩手三郎																
降雪深		場所	◇◇◇													サービス アワー タコ } メーターの読み	走行距離の読み	
		降雪深	20	cm														
作業内容等		新雪除雪3h オペ待機6.5h 世話役待機9.5h		消耗品等補給量	カッティングエッジ		組		A 始業時									
					スカリファイカー爪		本		B 終業時									
					タイヤ		本		C = B - A									
修理又は整備内容等				消耗品等補給量	シャーペン		本		燃料補給量									
									ガソリン	L	軽油	L						
									確認者	職	氏名	岩手四郎	印					