

設 計 書

工事名	岩手県水産技術センター大船渡研究室取水ポンプ可とう管一部更新工事					
項 目	仕 様 及 び 規 格	数量	単位	単価(円)	金 額(円)	備 考
1	資材費					
(1)	LSコネクタ	7	個			
	10kF SUS製、300A、L550mm、3山					
	樹脂配管用、中圧、100mm偏心、埋設用、EPDM					
(2)	ボルト、ナット、ワッシャ	224	組			
	SUS製、M22、半ねじ、L95mm					
2	労務費					
	設備機械工	12	人工			
3	共通仮設費	1	式			
4	現場管理費	1	式			
5	一般管理費	1	式			
	工事価格					
	消費税相当額					
	工事費					