

岩手県農業研究センター害虫防除実験室及びコンピューター室空調修繕工事
設計書

区 分	規格・形状	数量	単位
機器費（害虫防除実験室）			
パッケージエアコン	天井カセット形 能力 冷房12.5KW、暖房14.0KW	2	台
パッケージエアコン	室外機	1	台
メインリモコン		1	個
天井パネル		2	組
ワイドパネル		2	組
分岐管		1	庫
防雪フード	正面、側面	1	組
平地用置台		1	架
機器費① 小計			
機器費（コンピューター室）			
パッケージエアコン	天井吊形 能力 冷房12.5KW、暖房14.0KW	1	台
パッケージエアコン	室外機	1	台
メインリモコン		1	個
防雪フード	正面、側面	1	組
ドレンアップキット		1	組
平地用置台		1	架
機器費② 小計			

更新工事費（害虫防除実験室）			
室内機設置工事		2	台
室外機設置工事		1	台
パネル取付工事		2	台
架台据付及びフード据付費		1	台
壁貫通、補修費	75Φ	1	孔
冷媒配管	Φ15.9/Φ9.5	1	台
ドレン配管	保温材付き	1	台
操作線配線		1	台
養生費		1	式
試運転調整費		1	式
機器搬入費		1	式
室外機電源工事費		1	式
更新工事費① 小計			
更新工事費（コンピューター室）			
室内機設置工事		1	台
室外機設置工事		1	台
架台据付及びフード据付費		1	台
壁貫通、補修費	75Φ	2	孔
冷媒配管	Φ15.9/Φ9.5	1	台
ドレン配管	保温材付き	1	台
操作線配線		1	台
養生費		1	式
試運転調整費		1	式
機器搬入費		1	式
室外機電源工事費		1	式
既設空調機撤去	室外機	1	台
産業廃棄物処分費		1	式
更新工事費② 小計			
諸経費			
共通仮設費		1	式
現場管理費		1	式
一般管理費		1	式
諸経費 小計			
計			
消費税			
合計			