（案）

令和　９　年度

岩手県立杜陵高等学校遠隔授業配信施設
新築工事

施工条件明示（特記仕様書）

当初設計

岩手県教育委員会事務局教育企画室

特記仕様書（施工条件明示）

明示項目	明　示　事　項	適用の有　無	内　　容

Ⅰ．摘要範囲

・本特記仕様書は、
岩手県立杜陵高等学校遠隔授業配信施設新築工事（以下「本工事」という。）に適用する。

・本特記仕様書、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（以下「標準仕様書」という。）及び他特記仕様書に記載のない事項については、発注者の指示による。

Ⅱ．工程関係

1　工期　　有

・本工事の工期は、以下による。

全体工期	日間	※全体工期＝余裕期間＋実工期
うち余裕期間	日間	※工期の始期日を含めて数えた日数とする。
うち実工期	日間	※工事開始日を含めて数えた日数とする。

・実工期には、作業日数、準備日数、後片付け日数のほか休工日（土曜日、日曜日、祝祭日、天候による休工日、猛暑による作業不能日数及び連休等）を含むものである。

※参考　連休等

ゴールデンウィーク	４月29日から５月５日	７日間
お盆休暇	８月13日から８月16日	４日間
お正月休暇	12月29日から１月３日	６日間

・実工期のうち、設計工程上見込んでいる降雨（降雪含む）による休日日数
日間

・実工期のうち、猛暑による作業不能日数
日間

※猛暑による作業不能日数は、環境省が公表する　東北地方　－　岩手県　－　要確認　地点におけるWBGT値（気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数）過去5年分について、本工事の工期に対応する期間（行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）に定める行政機関の休日及びお盆休暇（4日）を除く。）において、8時～17時の間にWBGT値が31以上となった時間を算定し、日数に換算したものを平均したもの。

※気象状況により工期中に発生した猛暑による作業不能日数（当該現場における定時の現場作業時間において、環境省が公表する　東北地方　－　岩手県　－　要確認　地点におけるWBGT値が31以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、又は現場を閉所した時間を算定し、日数に換算したもの（小数点以下第一位を四捨五入する。））の日数から著しく乖離した場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。

・各地点のWBGT値の過去データは、以下のホームページを参考とすること。《環境省HP（熱中症予防情報サイト）》
https://www.wbgt.env.go.jp/graph_ref_td.php?region=02&prefecture=33&point=33006

・実工期のうち、設計工程上見込んでいる休日日数以外の作業不能日数等
日間　（作業不能理由：　　）

2　概成工期　　無

（概成工期とは、標準仕様書に定めるものをいう。）

3　債務負担工事　　有

本工事は、　2　年債務である。

4　「余裕期間の設定」の有無　　無

・本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。

・本工事の余裕期間及び実工期の始期日（工事開始日）は以下のとおりとする。

余裕期間：契約書に定める工期の開始日から	○○	日間
工事開始日：契約書に定める工期の始期日から	○○＋1	日目

・余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

・工事実績情報サービス(コリンズ)は、実工期にて登録するものとし、工事開始日（変更後の工事開始日含む。）後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録申請するものとする。

・工事請負契約書別記第3条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記載するものとする。

・工事請負契約書別記第4条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものとし、契約締結の日から全体工期の終期日までを対象とするものとする。

・工事請負契約書別記第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知については、工事開始日までに通知するものとする。

・工事請負契約書別記第16条第2項の規定に基づく、工事用地の管理は、工事開始日の前日までは、発注者の責任において行うものとし、受注者に資材の搬入や仮設物の設置等を行わせてはならないものとする。

・工事開始日の前日までの期間に施工体制及び建設資材の確保が図られる場合等は、受発注者協議により、工事開始日を変更することができるものとする。

・詳細については、以下のホームページを参考とすること。
https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1020283.html
《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞土木技術管理・働き方改革＞【建築工事関係】「余裕期間」の設定（技術関連等）》

1．他の特記仕様書と重複している事項については、本施工条件明示によること。
2．図面等に内容を明示する場合には、その内容欄にその旨を明示すること。

明示項目	明　示　事　項	適用の有　無	内　　容
	5　週休2日工事の対象	**有**	
	・本工事は、岩手県県土整備部週休2日工事実施要領に定める「完全週休2日（土日）」である。 ・実施にあたっては、「岩手県県土整備部週休2日工事実施要領」に基づき行うこと。 ・詳細については、以下のホームページ「岩手県県土整備部週休2日工事実施要領」を参照すること。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1020291.html 《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞土木技術管理・働き方改革＞週休2日工事》		
	6　他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工期等に影響がある場合は、影響を受ける部分及び内容並びに他の工事の内容及び開始又は完了の時期	**有**	本工事着手前に給食棟解体工事を実施する予定であること。 解体工事施工時期（予定）：令和9年7月上旬から令和9年11月下旬まで
	7　施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法	**有**	施設を運営しながらの工事であり、工程計画は施設管理者との調整が必要であること。 なお、隣接するヘリポート棟にドクターヘリが離着陸する際は、作業の中止措置等を指示する場合があること。
	8　当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける内容及びその協議内容並びに成立見込み時期	**無**	
	9　関係機関、自治体、施設管理者等との協議の結果、特定の条件が付され当該工事の工程に影響がある場合は、影響を受ける部分及び内容	**無**	
	10　工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、その項目及び調査期間。又は、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期間	**無**	
	11　工事一時中止の措置	**有**	
	・工事請負契約書別記第20条に基づき、工事を一時中止する場合の取扱いは、国土交通省大臣官房官庁営繕部作成「営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン（案）」中の「工事一時中止ガイドライン」によることとする。 ・詳細については、以下のホームページを参考とすること。 https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk4_000041.html 《国土交通省トップページ>政策・仕事>官庁営繕>「営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン（案）」について》		
	12　猛暑による作業中断等に伴う労務費の増加費用の積算方法（試行）について	**有**	
	・本工事は、猛暑による作業中断等に伴う労務費の増加費用の積算方法（試行）の対象工事である。 ・詳細については、以下のホームページを参考とすること。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1099531.html 《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞土木技術管理・働き方改革＞【営繕工事】「猛暑による作業不能日数の取扱いに係る運用指針」及び「猛暑による作業中断等に伴う労務費の増加費用の積算方法（試行）」》		
	13　その他	**無**	
Ⅲ．施策関係			
	1　下請契約対象の限定	**有**	
	・社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人（二次以下の下請負人を含む。）とすることを原則として禁止する。 ・正当な理由なく社会保険等未加入建設業者を下請負人とした場合、次の措置を実施する。 ①　工事成績評定の減点 ②　受注者への指名停止措置 ・詳細は以下のホームページによる。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1010858.html 《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞土木技術管理・働き方改革＞【お知らせ】県営建設工事における社会保険等未加入対策の取組強化》		
	2　県外業者との下請契約締結報告書及び建設資材調書	**有**	
	・県外業者との下請契約締結報告書及び建設資材調書は、以下のホームページ「（農林水産部・県土整備部所管）岩手県営建設工事請負契約書附属条件の一部改正について」により、様式をダウンロードし、必要事項の入力を行うものとする。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095433/1010908.html 《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞入札契約制度＞（農林水産部・県土整備部所管）岩手県営建設工事請負契約書附属条件の一部改正》 ・県外業者との下請契約締結報告書の提出は、変更契約を含めて紙又は電子データを提出するものとする。 ・建設資材調書の提出は、紙又は電子データを提出するものとする。		

1．他の特記仕様書と重複している事項については、本施工条件明示によること。
2．図面等に内容を明示する場合には、その内容欄にその旨を明示すること。

明示項目	明示事項	適用の有無	内容
	３　情報共有システム（ASP）の利用について	有	・本工事は、情報共有システムを利用できるものとする。 情報共有システムとは、監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することで業務の効率化を図るものをいう。情報共有システムを利用する場合は、契約後、別紙1により協議すること。 ・情報共有システムの利用については、以下のホームページを参考とすること。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1086473.html 《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞土木技術管理・働き方改革＞【営繕工事】情報共有システム（ASP）の利用》
	４　新技術等の活用の推進について	有	・施工に先立ち、本工事内容について十分把握の上、設計図書で指定された工法及び技術を除き、新技術情報提供システム（NETIS）や岩手県新技術等活用促進事業等を利用して、新技術等の活用を積極的に推進するものとし、活用する新技術等がある場合は監督職員に報告するものとする。 ・新技術等の活用により、設計図書の記載事項の変更が必要となる場合は、監督職員と協議するものとする。 ・新技術等の活用にあたり、監督職員から施工実態調査の実施を指示された場合は、これを行うものとする。 なお、調査結果については、工事名・受注者名を公表する場合がある。 ・岩手県新技術等活用促進事業の詳細については、以下のホームページ「岩手県新技術等活用促進事業」を参考とすること。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095545/1095569.html 《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞各種相談窓口＞岩手県新技術等活用促進事業》
	５　再生資源利用認定製品	無	・以下の資材を利用する場合は、再生資源利用認定製品を利用するよう努めるものとする。 ・詳細については、以下のホームページ「岩手県再生資源利用認定製品」を参考とすること。 https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/seisaku/nintei/index.html 《岩手県トップページ＞くらし・環境＞環境＞環境政策＞岩手県再生資源利用認定製品》 資材名 ／ 規格 ／ 備考
	６　設計変更について	有	・設計変更については、工事請負契約書別記第18条～第24条及び公共建築工事標準仕様書1.1.8～1.1.10に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、国土交通省大臣官房官庁営繕部作成「営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン（案）」によることとする。 ・詳細については、以下のホームページを参考とすること。 https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk4_000041.html 《国土交通省トップページ>政策・仕事>官庁営繕>「営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン（案）」について》
	７　現場環境改善（快適トイレの設置の試行）	有	・受注者は、現場に快適トイレを設置することを原則とする。 ・快適トイレの標準仕様及び積算方法は、以下のホームページを参考とすること。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1072803.html 《トップページ＞県土づくり＞建設業＞土木技術管理・働き方改革＞【営繕工事】快適トイレの導入》 ・快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議の上、本条項は対象外とする。
	８　デジタル工事写真の小黒板情報電子化について	有	・本工事は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化を利用することができる。 ・詳細については、以下のホームページ「デジタル工事写真の小黒板情報電子化」を参照すること。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1086476.html 《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞土木技術管理・働き方改革＞【営繕工事】デジタル工事写真の小黒板情報電子化》
	９　BIM活用工事	有	・本工事は、受発注者の生産性向上を目的として3次元モデルを活用する「BIM活用」工事である。 ・詳細については、別添「EIR」及び以下のホームページ「岩手県営繕事業におけるBIM活用実施要領」を参照すること。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1086005/index.html 《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞土木技術管理・働き方改革＞営繕事業におけるBIM活用》
	10　法定外の労災保険の付保	有	本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

１．他の特記仕様書と重複している事項については、本施工条件明示によること。
２．図面等に内容を明示する場合には、その内容欄にその旨を明示すること。

明示項目	明示事項	適用の有無	内容
	11　営繕工事の建設現場における遠隔臨場に関する試行対象工事	有	
	遠隔臨場試行対象工事（受注者希望型） ・本工事は、遠隔臨場（ウェアラブルカメラ等による映像と音声の双方向通信を使用して、監督職員の立会い等を実施）の試行対象工事である。 ・詳細については、以下のホームページ「営繕工事の建設現場における遠隔臨場に関する試行要領」を参照すること。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1072804.html 《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞土木技術管理・働き方改革＞【営繕工事】建設現場の遠隔臨場》		
	12　建設キャリアアップシステム（CCUS）活用工事	有	
	・本工事は、受注者が希望するCCUSを活用した工事（以下「CCUS活用工事」という。）の対象である。 ・詳細については、以下のホームページ「岩手県県土整備部建設キャリアアップシステム活用工事実施要領（以下「要領」という。）」を参照すること。 ・適用の有無が「無」の場合でも、CCUS活用工事の実施を希望する場合は、要領第4第3項に基づく協議により、CCUS活用工事を実施できる場合があること。 ・https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1058795.html 《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞土木技術管理・働き方改革＞建設キャリアアップシステム活用工事》		
	13　総合評価落札方式競争入札において建設キャリアアップシステムの活用を提案する場合の取扱い	無	
	・本工事が総合評価落札方式競争入札による発注で、受注者が技術提案評価項目Aで「当該工事における建設キャリアアップシステムの活用」を「活用する」として申請し評価点を得ている場合、受注者は「総合評価落札方式技術評価基準　別紙1（評価基準及び配点（A）（以下「評価基準別紙1）」に定める内容を実施すること。 ・やむを得ない理由として発注者が認めた場合を除き、履行が確認されなかった場合は工事成績評定における技術提案履行確認を「不履行」として扱う。 ・詳細については、以下のホームページに掲載する「評価基準別紙1」の「6留意事項〔建設キャリアアップシステムの取組〕を参照すること。 https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/kouji/1010493/kiteishu/1-2-03700.html 《岩手県トップページ＞県政情報＞入札・コンペ・公募情報＞県営建設工事入札＞県営建設工事入札各種資料＞県営建設工事入札契約規程集＞1-2-03700 総合評価落札方式競争入札技術評価基準》 ・総合評価落札方式（チャレンジ型）の場合は、以下のホームページに掲載する「評価基準別紙1」の「3 留意事項（5）建設キャリアアップシステムの取組」を参照すること。 https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/kouji/1010493/kiteishu/1-2-04100.html 《岩手県トップページ＞県政情報＞入札・コンペ・公募情報＞県営建設工事入札＞県営建設工事入札各種資料＞県営建設工事入札契約規程集＞1-2-04100 総合評価落札方式（チャレンジ型）技術評価基準》		
	14　総合評価落札方式競争入札において県内企業の活用を提案する場合の取扱い	無	
	・本工事が総合評価落札方式競争入札による発注で、受注者が技術提案評価項目Aで「県内企業の活用」を「70％以上」または「40％以上70％未満」として申請し評価点を得ている場合、受注者は「総合評価落札方式技術評価基準　別紙1（評価基準及び配点（A）（以下「評価基準別紙1）」のとおり申請した評価点に応じ県内企業の活用に取り組むものとする。 ・やむを得ない理由として発注者が認めた場合を除き、履行が確認されなかった場合は工事成績評定における技術提案履行確認を「不履行」として扱う。 ・詳細については、以下のホームページに掲載する「評価基準別紙1」の「6留意事項〔県内企業の活用〕を参照すること。 ・https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/kouji/1010493/kiteishu/1-2-03700.html 《岩手県トップページ＞県政情報＞入札・コンペ・公募情報＞県営建設工事入札＞県営建設工事入札各種資料＞県営建設工事入札契約規程集＞1-2-03700 総合評価落札方式競争入札技術評価基準》		
Ⅳ．検査関係			
	1　監督職員の立会のうえ施工すべき工種がある場合は、その工種及び立会時期	無	
	2　検査員の中間技術検査を受ける工種がある場合は、その工種及び工事段階	無	
	3　検査員の指定部分検査を受ける工種がある場合は、その工種及び工事段階	無	
Ⅴ．用地関係			
	1　施工のための仮用地等として施工者に、県有地等を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、仕様条件、復旧方法等	有	現場事務所、駐車場等の場所、範囲、期間、条件については施設管理者との協議による。復旧方法は原状復旧を原則とする。
	2　その他	無	
Ⅵ．公害関係			
	1　工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等防止）のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等の指定が必要な場合は、その内容	有	低騒音型、低振動型建設機械指定要綱に基づき指定された建設機械を使用する。
	2　工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等が予測される場合、又は、電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後等調査の区分とその調査時期、未然に防止するために必要な調査方法、範囲等	無	
	3　その他	無	

1．他の特記仕様書と重複している事項については、本施工条件明示によること。
2．図面等に内容を明示する場合には、その内容欄にその旨を明示すること。

特記仕様書（施工条件明示）

明示項目	明　示　事　項	適用の有　無	内　　容
Ⅶ. 安全対策関係			
	1　交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間	無	
	2　鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事において施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容	無	
	3　落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容	無	
	4　交通誘導員の配置を指定する場合は、配置場所、配置者数、編成等	有	図示による。
	5　有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要な場合は、その内容	無	
	6　その他	有	施設を運営しながらの工事であるため、安全面に十分に配慮すること。
Ⅷ. 工事用道路関係			
	1　一般道路を搬入、搬出路として使用する場合	—	
	（1）工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等に制限がある場合は、その経路、期間、時間帯等	有	通勤時間帯等の搬入搬出は避けること。詳細は施設管理者との協議による。
	（2）搬入、搬出路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は、その処置内容	有	施設を運営しながらの工事であるため、安全面に十分に配慮すること。
	2　仮道路を設置する場合は、その仕様と設置期間及び工事終了後の処置	無	
	3　その他	無	
Ⅸ. 仮設関係			
	1　仮土留、仮橋、足場等の仮設を他の工事に引渡す場合及び引き継いで使用する場合は、その内容、引渡期間、条件等	無	
	2　仮設の構造、工法及びその施工範囲を指定する場合は、その構造、工法及びその施工範囲	無	
	3　仮設の設計条件を指定する場合は、その内容	無	
	4　その他	無	
Ⅹ. 建設副産物関係			
	1　土砂の搬入元（工事を除く）を指定する場合は、その箇所名、地先名及び搬入量	無	

・ストックヤード等からの土砂の搬入の有無
搬入元及び搬入量は以下のとおり。

箇所名	地先名	搬入量（地山）	備考
		m3	
		m3	

・具体的な箇所は別添「位置図」のとおり
受注者は、資源有効利用促進法に基づく元請業者の義務に留意すること。

	2　他工事からの建設発生土の搬入を予定する場合は、その搬入元工事名、搬入予定期間及び搬入量	無	

・建設発生土の搬入予定工事の有無
本工事では、以下の工事からの建設発生土の搬入を予定する。
詳細については、監督職員の指示を受けること。

搬入元工事名	搬入予定期間	搬入量（盛土換算数量）	備考
	令和　年　月　から 令和　年　月	m3	
	令和　年　月　から 令和　年　月	m3	

・受注者は、資源有効利用促進法に基づく元請業者の義務に留意すること。

1．他の特記仕様書と重複している事項については、本施工条件明示によること。
2．図面等に内容を明示する場合には、その内容欄にその旨を明示すること。

特記仕様書（施工条件明示）

明示項目	明　示　事　項	適用の有無	内　　容

３　建設発生土の搬入先（工事を除く）を指定する場合は、その箇所名、地先名及び搬出量　**無**

・ストックヤード等への建設発生土の搬出の有無
搬出先及び搬出量は以下のとおり。

箇所名	地先名	搬出量（地山）	備考
		m3	
		m3	

・具体的な箇所は別添「位置図」のとおり
受注者は、資源有効利用促進法に基づく元請業者の義務に留意すること。

４　他工事への建設発生土の搬出を予定する場合は、その搬出先工事名、搬出予定期間及び搬出量　**無**

・建設発生土の搬出予定工事の有無
本工事では、以下の工事へ建設発生土の搬出を予定する。
詳細については、監督職員の指示を受けること。

搬出先工事名	搬出予定期間	搬出量（盛土換算数量）	備考
	令和　年　月　から 令和　年　月	m3	
	令和　年　月　から 令和　年　月	m3	

・受注者は、資源有効利用促進法に基づく元請業者の義務に留意すること。

５　資源有効利用促進法に基づく元請業者の義務

・本工事に土砂の搬入又は本工事から建設発生土を搬出する場合、下記に記す資源有効利用促進法に基づく元請業者の義務に留意すること。
・受領書の交付
受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。
・再生資源利用計画を作成する上での確認事項等
受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。
また、確認結果は、再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。
・発生土の運搬を行う者に対する通知
受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、再生資源利用促進計画に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量）と上記確認結果を、委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。
・発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等
発注者は、発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。

６　発生する建設廃棄物の最終処分場を指定する場合は、副産物名、受入場所及び受入時間帯　**無**

・指定廃棄物の処理の有無
工事の施工により発生する指定廃棄物は、以下の場所に搬入する。

廃棄物名	受入施設名	受入場所	備考

７　その他　**有**

・再生資源化施設及び建設廃棄物受入施設については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。
なお、受注者が上記施設とは異なる施設で処理する場合においても設計変更の対象としない。
ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、この限りではない。

１．他の特記仕様書と重複している事項については、本施工条件明示によること。
２．図面等に内容を明示する場合には、その内容欄にその旨を明示すること。

特記仕様書（施工条件明示）

明示項目	明 示 事 項	適用の有 無	内 容
XI. 工事支障物件等			
	1 地上、地下等における占用物件の有無及び占用物件等で工事支障物が存在する場合は、支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護等	無	
	2 地上、地下等の占用物件に係る工事期間と重複して施工する場合は、その工事内容、期間等	無	
	3 その他	無	
XII. 排水関係			
	1 排水の工法、排水処理の方法及び排水の放流先等を指定する場合は、その工法、処理の方法、放流先、予定される排水量、水質基準及び放流費用	無	
	2 水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、期間	無	
	3 その他	無	
XIII. 薬剤注入関係			
	1 薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、範囲、削孔数量、削孔延長及び注入量、注入圧等	無	
	2 周辺環境に与える影響の調査が必要な場合は、その内容	無	
	3 その他	無	
XIV. その他			
	1 工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での再使用の有無、引き渡し場所等	無	
	2 支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所、引渡期間等	無	
	3 関係機関・自治体等との近接協議に係る条件及びその内容等	無	
	4 架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件	無	
	5 工事用水及び工事用電力等を指定する場合は、その内容	無	
	6 新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容	無	
	7 部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期	無	
	8 「現場代理人の兼務の適用」の有無	無	
	・本工事は、現場代理人の兼務に関する取扱い（令和3年3月8日付け出総第341号。以下「兼務に関する取扱い」という。）に基づき、2件の工事で現場代理人を兼務できる対象であり、工事請負契約書別記第10条第3項に基づき現場代理人について工事現場における常駐を要しないものとする。 ・詳細については、以下のホームページ「現場代理人の兼務に関する取扱い」を参照すること。 https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/kouji/1010493/kiteishu/3-2-01400.html 《岩手県トップページ＞県政情報＞入札・コンペ・公募情報＞県営建設工事入札＞県営建設工事入札各種資料＞県営建設工事入札契約規程集＞3-2-01400 現場代理人の兼務に関する取扱い》		
	9 「主任技術者及び監理技術者の兼務の適用」の有無	無	
	・本工事は、県営建設工事における技術者等の兼務について（令和7年1月21日付け出総第205号）に基づき、2件の工事で主任技術者及び監理技術者を兼務できる対象である。 ・詳細については、以下のホームページ「主任技術者及び監理技術者の兼務に関する取扱い」を参照すること。 https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/kouji/1010493/kiteishu/3-2-01300.html 《岩手県トップページ＞県政情報＞入札・コンペ・公募情報＞県営建設工事入札＞県営建設工事入札各種資料＞県営建設工事入札契約規程集＞3-2-01300 主任技術者及び監理技術者の兼務に関する取扱い》 ・なお、主任技術者については、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に定める請負代金の額に満たない工事においては専任を要しないことから、本項目の対象の有無にかかわらず複数の工事を管理することができる。		

1．他の特記仕様書と重複している事項については、本施工条件明示によること。
2．図面等に内容を明示する場合には、その内容欄にその旨を明示すること。

明示項目	明　示　事　項	適用の有　無	内　　容
	10 「工事請負契約締結後における単価適用年月変更」の有無	有	

・ 本工事は、「工事請負契約締結後における単価適用年月変更」対象工事である。
・ 本工事は、特定の資材の価格や労務が短期間に高騰し、積算時点で設定している設計単価と工事請負契約締結時点での資材価格に差が生じている可能性があることから、当初契約締結後に単価適用年月を変更し、設計単価を変更することが可能な対象工事である。
・ 対象となる単価は、資材単価、労務単価及び機械単価等の全ての設計単価とする。
・ 受注者は、単価適用年月の変更を請求する場合は、当初契約締結日から14日以内に別紙様式により発注者に請求するものとする。
・ 受注者から単価適用年月の変更の請求があった場合は、発注者は、基準日時点で設計単価を所管する建設技術振興課が通知（設定）している最新の積算単価表の設計単価に変更するものとする。
・ 設計単価の変更に伴う契約変更（第1回）は、原則として単価適用年月の変更のみとし、契約数量、契約図面及び仕様書等は変更しないものとする。
・ 単価適用年月の変更を請求した場合においても、岩手県営建設工事請負契約書別記第25条第1項から第4項（いわゆる「全体スライド」）、第5項（いわゆる「単品スライド」）、第6項（いわいる「インフレスライド」）の規定に基づく請負代金額の変更及び「遠隔地からの資材調達に要する輸送費についての運用」と併用できるものとする。
・ 適用除外工事は以下のとおり。
　① 請求日時点で出来高が発生している工事。
　② その他発注者が適用除外と認めた工事。
・ 詳細については、「工事請負契約締結後における単価適用年月変更の運用基準（建築・電気設備・機械設備）」のとおりであり、以下のホームページを参考とすること。
・ https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1010941.html
《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞土木技術管理・働き方改革＞【建築工事・拡大運用】工事請負契約締結後における単価適用年月変更》

	11 「遠隔地からの建設資材等の調達」の有無	有	

・ 本工事は、大規模災害が発生した被災地やその周辺の地域で実施する営繕工事において、遠隔地から建設資材等を調達せざるを得ない場合の費用について、実情に応じて契約変更で計上できるものとする。
・ 対象となる建設資材等は、以下のとおり。
　① 鉄筋、鉄骨、コンクリート等の資材
　② 足場材等の仮設材
　③ トラック、舗装機械等の建設機械
・ 以下の場合における建設資材等の調達費用を変更対象とする。
　① 当初想定していた地域（工事現場と同一の県内等）から調達できず調達条件や運搬距離が大きく変わった場合における建設資材等の購入、賃貸及び運搬に要する費用
　② ①にかかわらず、道路通行止め等により工事現場までの運搬距離が大きく変わった場合の建設資材等の運搬に要する費用
・ 受注者が建設資材等を遠隔地から調達せざるを得なくなった際に調達費用を請求する場合は、受注者は、建設資材等の購入前に書面により発注者に通知し、了解を得ることとし、了解を得た場合に限り、実績に応じて調達費用を請求できるものとする。

・ 妥当性が確認された費用について契約変更の対象とし、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、契約変更の対象としない。
・ 調達費用に係る契約変更を請求した場合においても、岩手県営建設工事請負契約書別記第25条第1項から第4項（いわゆる「全体スライド」）、第5項（いわゆる「単品スライド」）、第6項（いわゆる「インフレスライド」）の規定に基づく請負代金額の変更と併用できるものとする。
・ 適用除外工事は以下のとおり。
　① 受注者が、調達費用を請求する意志を、事前に書面により発注者に通知していない工事。
　② その他発注者が適用除外と認めた工事。
・ 詳細については、「営繕工事の復旧・復興事業等における積算方法等の運用基準」のとおりであり、以下のホームページを参考とすること。
https://www.pref.iwate.jp kendozukuri/kensetsu/1095164/1010943.html
《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞土木技術管理・働き方改革＞【営繕工事】営繕工事の復旧・復興事業等における積算方法等の運用基準》

	12 「不足する労働者の遠隔地からの確保（宿泊を要する場合）」の有無	有	

・ 本工事は、大規模災害が発生した被災地やその周辺の地域で実施する営繕工事において、不足する労働者を遠隔地から確保せざるを得ず、工事現場近傍に宿泊させる必要がある場合の費用について、実情に応じて契約変更で計上できるものとする。

・ 対象とする費用は以下のとおりとする。
　① 労働者の宿泊に要する費用
　② 労働者を宿泊場所から日々、工事現場に送迎するために要する費用
　③ 募集及び解散に要する費用
　④ 賃金以外の食事等に要する費用
・ 受注者が遠隔地から労働者を確保するために必要を請求する場合は、受注者は、事前に書面により発注者と協議し、了解を得ることとし、了解を得た場合に限り、労働者を確保するために必要な費用を請求できるものとする。
・ 妥当性が確認された費用について契約変更の対象とし、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、契約変更の対象としない。
・ 適用除外工事は以下のとおり。
　① 受注者が、事前に書面により発注者と協議していない工事。
　② その他発注者が適用除外と認めた工事。
　③ 本規定を適用した職種の労働者は、原則として「不足する労働者の遠隔地からの確保（長距離通勤を要する場合）」を同時に適用できない。
・ 詳細については、「営繕工事の復旧・復興事業等における積算方法等の運用基準」のとおりであり、以下のホームページを参考とすること。
https://www.pref.iwate.jp kendozukuri/kensetsu/1095164/1010943.html
《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞土木技術管理・働き方改革＞【営繕工事】営繕工事の復旧・復興事業等における積算方法等の運用基準》

特記仕様書（施工条件明示）

明示項目	明　示　事　項	適用の有　無	内　　容
	13 「不足する労働者の遠隔地からの確保（長距離通勤を要する場合）」の有無	有	
	・ 本工事は、大規模災害が発生した被災地やその周辺の地域で実施する営繕工事において、不足する労働者を遠隔地から確保せざるを得ず、労働者が遠隔地から工事現場まで継続的に長距離通勤することを希望する場合は、作業時間を標準（8時間）より短縮して設定できるものとし、短縮時間に応じて労務費の補正を適用できる工事である。 ・ 労働者が遠隔地から工事現場まで継続的に長距離通勤することを希望し、作業時間が短縮される場合は、事前に書面により発注者と協議し、了承を得ること。 なお、長距離通勤の目安（片道の距離又は時間）及び作業短縮時間の設定については、協議による。 ・ 妥当性が確認された費用について契約変更の対象とし、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、契約変更の対象としない。 ・ 適用除外工事等は以下のとおり。 ① 受注者が、事前に書面により発注者と協議していない工事。 ② その他発注者が適用除外と認めた工事。 ③ 本規定を適用した職種の労働者は、原則として「不足する労働者の遠隔地からの確保（宿泊を要する場合）」を同時に適用できない。 ・ 詳細については、「営繕工事の復旧・復興事業等における積算方法等の運用基準」のとおりであり、以下のホームページを参考とすること。 https://www.pref.iwate.jp kendozukuri/kensetsu/1095164/1010943.html 《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞土木技術管理・働き方改革＞【営繕工事】営繕工事の復旧・復興事業等における積算方法等の運用基準》		
	14 その他	有	契約後に積算数量に疑義が生じた場合の取扱いについては、「数量公開に関する説明書」のとおりとする。

１．他の特記仕様書と重複している事項については、本施工条件明示によること。
２．図面等に内容を明示する場合には、その内容欄にその旨を明示すること。